

MCHJ  
"PROYEKT EKSPERTIZA"  
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
TOSHKENT SHAHRI  
Mirzo-Ulug'bek tumani, TTZ-4  
massivi, 52-bino 4 kv.  
P / c. 20208000905259577001  
OATB Milliybank Jizzax filiali.  
MFO: 00121, INN: 307605142,  
OKED: 41100; tel. +998333253242



OOO  
«PROYEKT EKSPERTIZA»  
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ТАШКЕНТ  
Мирзо-Улугбекский р-н, массив  
ТТЗ-4, 52-дом 4кв.  
P/сч. 20208000905259577001  
ОАКБ Национальный Банк  
Джизакский филиал.  
МФО: 00121, ИНН:307605142, ОКЭД:  
41100; тел. +998333253242

№ 123  
«07» iyun 2022 yil.

«TASDIQLAYMAN»

«PROYEKT EKSPERTIZA»

MCHJ direktori

AGLAMOV O.



### Yig'ma ekspert xulosasi

Obyekt nomi: " Jizzax viloyati Zomin tumani "Istiqlol" QFY "Muruvvat uyi"  
binosini joriy ta'mirlari."

EKSPERTIZAGA BUYURMACHI .	-	«Injener servis» XF (Litsenziya №AJI-000972 24.06.2020yil).
BOSH LOYIHA TASHKILOTI	-	«Injener servis» XF (Litsenziya №AJI-000972 24.06.2020yil).
MOLIYALASHTIRISH MANBAI	-	DAVLAT MABLAG'LARI
QURUVCHI	-	TANLOV ASOSIDA
QURILISH TURI	-	JORIY TA'MIRLASH

### 1. LOYIHALASH UCHUN ASOS:

- 1.1. Buyurtmachining tasdiqlangan loyiha topshirig'i;
- 1.2. Buyurtmachining 2022 yildagi murojat xati;
- 1.3. Buyurtmachining smeta xujjatlarini ishlab chiqarish uchun 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi;

### 2. EKSPERTIZA KO'RIGIGA TAQDIM QILINGAN HUJJATLAR:

- 2.1. Buyurtmachining tasdiqlangan loyiha topshirig'i;
- 2.2. Buyurtmachining 2022 yildagi murojat xati;
- 2.3. Buyurtmachining smeta xujjatlarini ishlab chiqarish uchun 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi;
- 2.4. Qisqacha tushuntirish yozuvi;
- 2.5. Smeta xujjatlari, ish xajmi hisobi jadvali;



### 3. LOYIHA HUJJATLARINING QISOACHA MAZMUNI:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirig'i xamda tasdiklangan taqqoslash dalolatnomasi, narxlarga asos bayonnomasi bo'yicha hisob kitoblari asosida ishlab chiqilgan. Buyurtmachi va loyixachi tashkilot mutaxassislari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan obekt bo'yicha joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravishda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

### 4. LOYIHANI KELISHILGANLIGI TO'G'RISIDA HUJJATLAR:

4.1. Buyurtmachi tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi jadvali.

### 5. EKSPERTIZA TAKLIFLARI VA TALABLARI QURILISHNING LOYIHA BO'YICHA TAVSIYAVIY NARXI:

5.1. Taqqoslash dalolatnomasiga asosan tayyorlangan qo'shimcha smeta hujjatlari buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

5.2. Dastlabki berilgan ekspert xulosasida qabul qilingan loyihaviy yechimlar o'z kuchida qoladi.

5.3 Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (IV kvartal 2021-yil), amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati QQS bilan birga xisoblaganda **94 718.433 ming** so'm taqdim etilgan.

### 6. ISH TURLARI VA HAJMLARI QAYDNOMASINI ANIQLASHI ASOSLARINI BAHOLASH

6.1. Loyiha smeta hujjatlari, resurs smetalari, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalari asosida hisoblangan.

### 7. XULOSA:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Zomin tumani "Istiqlol" QFY "Muruvvat uyi" binosini joriy ta'mirlari.**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **94 718.433 ming** so'm tavsiya etiladi. Shu jumladan:

- Qurilish materiallari, ashyolari va konstruksiyalar narxi hamda transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **29 170.4 ming** so'mni,
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **39 777.072 ming** so'mni,
- mashina va mexanizimlar uchun sarflanadigan harajatlar – **289.441 ming** so'mni
- jixozlar narxi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **00.00 ming** so'mni,
- kabel va simlar narxi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **00.00 ming** so'mni,
- pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18.58 % – **12 864.218 ming** so'mni,



- qurilish ob'ektini sug'urta qilish sarf-xarajatlari 0,32% – **262.724 ming** so'mni,
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **12 354.578 ming** so'mni tashkil etadi.
- ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ chiqarayotgan 2021–yil IV chorak katalog asosida **13 773.6x1,12=15 426.432** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 22.01.2016 yildagi №15 sonli qarorining II bo'lim 8-bandiga muvofiq "Davlat ekspertizasi ko'rigiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlari sifati bo'yicha javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan boshlang'ich ma'lumotlari ishonchliligi nuqtai nazaridan) va loyixachi (qabul kilingan loyixa echimlari nuqtai nazaridan) zimmasiga yuklanadi".

Bosh mutaxassis:



Miltiqov T.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
«INJENER-SERVIS»



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
«INJENER-SERVIS»

Jizzak sh. SH.Rashidov -63 тел. 6-50-81 г.Джизак ул.Ш.Рашидова -63

---

---

**ЧФ «INJENER-SERVIS»**

---

---

Заказ №

### *Сметная документация*

**ТЕКУЩЕ РЕМОНТ ЗДАНИИ "МУРУВВАТ УЙИ" КФЙ "ИСТИКЛОЛ" ЗААМИНСКОГО  
РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.**

г.Джизак - 2022 год

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
«INJENER-SERVIS»



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
«INJENER-SERVIS»

Jizzax sh. SH.Rashidov -63 тел. 6-50-81 г.Джизак ул.Ш.Рашидова -63

**ЧФ «INJENER-SERVIS»**

Заказ №

### Сметная документация

**ТЕКУЩЕ РЕМОНТ ЗДАНИИ "МУРУВВАТ УЙИ" КФЙ "ИСТИКЛОЛ" ЗААМИНСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ДИРЕКТОР

ГИП



Б.И.НАЗАРОВ

К.ХАСАНБАЕВ

г.Джизак - 2022 год



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОМУ МАТЕРИАЛУ:

ТЕКУЩЕ РЕМОНТ здания "МУРУВВАТ УЙИ" КФП "ИСТИКЛОЛ" ЗАМИНСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказа Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утвержденные приказом №74 от 12.12.2003г.

Смета состоит из 2х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себя общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком-сметчиком заполняются только графы 1-5.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-4.02...96.

4. Объемы работ определены на основании дефектного акта, утвержденного заказчиком.

Информационно: За цены на материалы, трудовые ресурсы, ресурсы на строительные машины и механизмы, а так же на лимитированные затраты, разработчик ответственности не несет. Достоверность, полнота и обоснованность данных по ценам является прерогативой заказчика.

**Данные по ресурсной ведомости:**

Затраты труда рабочих-строителей - 2578,5011 ч/час.

Затраты труда машинистов - 7,3774 ч/час.

ГИП



К.Хасанбаев



ТЕКУЩИЙ РЕМОТ ЗДАНИИ "МУРУВВАТ УЙИ" №01 "ИСТИСЛОЛ" ЗААМИНСКОГО РАЙОНА ДАТЧИКСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

Форма N 6а


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная ресурсная смета)

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

1	Шифр номера сметного раздела	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозируем)	
					по ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2578,5011	15 426,432	39 777 072
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,3774		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			СУМ			39 777 072
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,7668	24 600	18 863
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,5684	950	29 990
5	975	ЛББДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,53	1 207	3 054
6	1522	ЛЮДЬЕМПИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,4238	18 892	64 682
7	3489	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,7508	54 548	150 051
8	2909	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,418	54 548	22 801
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			СУМ			289 441
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
9	9210	ВОДА	М3	1,055	1 000	1 055
10	9219	ВОДА	М3	11,9188	1 000	11 919
11	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	5,868	1 200 000	7 628 400
12	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,1591	12 200 000	14 141 020
13	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0528	1 210 000	63 888
14	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,33776	810 000	273 586
15	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВОВАЯ	Т	0,93652	1 075 000	1 006 759
16	38538	ПЮРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	15,288	18 204	278 303
17	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	6,6	280 000	1 848 000
18	43546	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,017068	280 000	4 779
19	44059	ШТОСЫ	КТ	6,042	600	3 625
20	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ ДЕТАЛИ	КОМПЛ	36	70 000	2 520 000
21	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	14,52	0	0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			СУМ			27 781 333
<b>АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5% :</b>			СУМ	27781333	0,05	1 389 067
<b>АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 1,5% :</b>			СУМ	0	0,015	0
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ И АВТОТРАНСПОРТ:</b>			СУМ			69 236 913
<b>ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %</b>			СУМ	69236913	0,1858	12 864 218
<b>ИТОГО С ПРОЧНИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА:</b>			СУМ			82 101 131
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:</b>			СУМ			0
<b>АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ОБОРУДОВАНИЕ 2% :</b>			СУМ	0	0,02	0
<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:</b>			СУМ			82 101 131
<b>СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ 0,4% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ ( 80% от полной стоимости объекта )</b>			СУМ	65 680 905	0,004	262 724
<b>КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 2%:</b>			СУМ	82101131	0	0
<b>ИТОГО</b>			СУМ			82 363 855
<b>ЦДС 15 %</b>			СУМ	82363855	0,15	12 354 578
<b>ВСЕГО</b>			СУМ			94 718 433

СОСТАВИЛ



Б.И. НАЗАРОВ



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)


Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и воды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
1	Е61-026-01	ПЕРЕТИРКА ПИШУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2	0,50	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,07	14,0911
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,0502
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0502
1.4	9210	ВОДА	М3	0,01	0,00502
1.5	43546	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,034	0,017068
2	Е1502-019-07 ДОП. 5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПИШУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	16,12	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	902,72
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	3,224
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,6448
2.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	26,9204
2.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2,5792
2.6	9219	ВОДА	М3	0,63	10,1556
2.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3	4,836
2.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,29016
3	Е1502-019-08 ДОП. 5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПИШУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100М2	2,08	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	141,648
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,4784
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,104
3.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	4,056
3.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,3744
3.6	9219	ВОДА	М3	0,74	1,5392
3.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4	0,832
3.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0416
4	Е1502-019-09 ДОП. 5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПИШУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,20	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,11	19,822
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,074
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,018
4.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,592
4.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,056
4.6	9219	ВОДА	М3	1,12	0,224
4.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1	0,2
4.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,006
5	Е1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ПИШУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	16,12	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	691,548
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	2,7404
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,3224
5.4	2409	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	2,418
5.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	1,0156
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,051	0,82212
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	13,5408
5.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	4,9972
6	Е1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ПИШУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,08	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	112,112
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,3744
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0416
6.4	2409	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,3328
6.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,14352
6.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,055	0,1144
6.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,7472
6.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,6448
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
7	Е61-010-01	РЕМОНТ ПИШУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ИЗ КАМНЯ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	3,00	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,84	605,52
7.2	975	ЛЕВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,71	2,13
7.3	9210	ВОДА	М3	0,35	1,05



1	2	3	4	5	6
7.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	6,6
7.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,84	14,52
8	E62-021-01	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ 10 %: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,00	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,93	59,72
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,4
8.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1	0,4
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,4
8.5	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0132	0,0528
8.6	44059	БЕТОНЪ	КТ	0,1	0,4
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
9	E65-006-25	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ШАРОВОГО КРАНА	100ШТ	0,36	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87	31,32
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,036
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,018
9.4	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ ДЕТАЛИ	КОМПЛ	100	36

СОСТАВИЛ



Б. НАЗАРОВ





ПРИТВЕРЖДАЮ  
 [Signature]  
 № 10/11 2022 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

От ЗАКАЗЧИКА Залем Муровват котиричидурсич  
адресар ечи Давлат ишбилдириш бироми

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩЕЙ дефектный акт по объекту:  
 ТЕКУЩЕ РЕМОНТ ЗДАНИИ "МУРУВВАТ УЙИ" КФЙ "ИСТИКЛОЛ" ЗААМИНСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

при этом выявили нижеследующие виды работ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
1	ПЕРЕТИРКА ПТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2	0,50
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	16,12
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100М2	2,08
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,20
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	16,12
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,08
<b>НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
7	РЕМОНТ ПТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	3,00
8	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ 10 %: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,00
<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>			
9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ШАРОВОГО КРАНА	100ШТ	0,36

**АКТ ПОДПИСАЛИ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

[Signatures]



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Зомин мурувват ногирон бўлган шахс  
учун аёллар интернат уйи директори



Н.Фозилов

« 10 » сентябрь 2022 йил

# Техник топшириқ БУЮРТМАЧИ



№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жиззах вилояти Зомин тумани Истиклол ҚФЙда жойлашган Зомин мурувват ногирон бўлган шахс учун аёллар интернат уйи биносини жорий тамирлаш
2	Буюртмачи	Зомин мурувват ногирон бўлган шахс учун аёллар интернат уйи
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Зомин тумани Истиклол ҚФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июн – 2022 йил Августъ
6	Маблағ манзили	Бюджет маблағлари хисобидан
7	Алохида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида