

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫЙ ПОЛИКЛИНИКА "СИДЖАК" В БУСТОНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на РЕМОНТ

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВНУТРЕННИЙ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | | 2,02 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 20,8 | 42,916 |
| 2 | E61-1-5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 0,6 |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 37,24 | 22,344 |
| 2.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,34 | 0,204 |
| 2.3 | 01322 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,34 | 0,204 |
| 2.4 | 09210 | ВСУДА | М3 | 0,35 | 0,21 |
| 2.5 | 43545 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 | 0,56 | 0,336 |
| 3 | E15-04-006-2 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | | 2,02 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 20,02 | 40,4404 |
| 3.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,04 | 0,0808 |
| 3.3 | 01322 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,0202 |
| 3.4 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,0606 |
| 3.5 | 31454 | ГРУНТОВКА | ТН | 0,02 | 0,0404 |
| 3.6 | 44059 | ВЕТОШЬ | КТ | 0,2 | 0,404 |
| 4 | E15-04-005-4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | | 2,02 |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 53,9 | 108,878 |
| 4.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,18 | 0,3636 |
| 4.3 | 01322 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,0404 |
| 4.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,16 | 0,3252 |
| 4.5 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,069 | 0,13938 |
| 4.6 | 31709 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ | ТН | 0,055 | 0,1111 |
| 4.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25 | М2 | 0,84 | 1,6968 |
| 4.8 | 44059 | ВЕТОШЬ | КТ | 0,31 | 0,6262 |
| 5 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 5,39 |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 20,8 | 112,112 |
| 6 | E15-04-005-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | | 3,02 |
| 6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 42,9 | 129,538 |
| 6.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,17 | 0,5134 |
| 6.3 | 01322 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,0604 |
| 6.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,453 |
| 6.5 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,063 | 0,19026 |
| 6.6 | 31709 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ | ТН | 0,051 | 0,15402 |
| 6.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25 | М2 | 0,84 | 2,5368 |
| 6.8 | 44059 | ВЕТОШЬ | КТ | 0,31 | 0,9362 |
| 7 | E15-04-025-8 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН | 100 М2 | | 2,68 |
| 7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 51,01 | 136,7068 |
| 7.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,12 | 0,3216 |
| 7.3 | 01322 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,0268 |
| 7.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,2948 |
| 7.5 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,01837 | 0,04923 |
| 7.6 | 31440 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | ТН | 0,0075 | 0,0201 |
| 7.7 | 31653 | ЭЛНФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ | ТН | 0,0113 | 0,03028 |
| 7.8 | 31710 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ | ТН | 0,051 | 0,13668 |
| 7.9 | 35512 | ПЕЩА ПЛАКОВАЯ ЦЕБЕЛЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0024 | 0,00643 |
| 7.10 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25 | М2 | 0,84 | 2,2512 |
| 7.11 | 44059 | ВЕТОШЬ | КТ | 0,31 | 0,8308 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|----------------|--------|----------|
| 8 | E15-01-019-5 | ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОВА | 100 M2 | | 0,463 |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 139,67 | 73,92721 |
| 8.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,63 | 0,76393 |
| 8.3 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,03704 |
| 8.4 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,27 | 0,12501 |
| 8.5 | 01914 | РАСТВОРСМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 63 Л | МАШ-ЧАС | 1,3 | 0,6019 |
| 8.6 | 09219 | ВОДА | M3 | 0,93 | 0,43059 |
| 8.7 | 31719 | КЛЮЧ ДЛЯ ОКОНЧОВНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | ТН | 0,373 | 0,17362 |
| 8.8 | 44039 | ВЕТНИЦА | КТ | 0,5 | 0,2313 |
| 8.9 | 44336 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ | M2 | 100 | 46,3 |
| 8.10 | 43037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДВОЖКИ ШВОВ | ТН | 0,05 | 0,02313 |
| 9 | E46-04-012-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ | 100 M2 | | 0,443 |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 103,91 | 46,03213 |
| 9.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 7,74 | 3,42882 |
| 9.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 7,74 | 3,42882 |
| 10 | E46-06-012-01 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 M2 ПОЛОТЕН | | 0,443 |
| 10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 14,28 | 6,32604 |
| 10.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,93 | 2,63585 |
| 10.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 3,93 | 2,63585 |
| 10.4 | 02309 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,17 | 0,51831 |
| 11 | E10-01-039-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 M2 | | 0,348 |
| 11.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 104,28 | 36,28944 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--|----------------|---------|---------|
| 11.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 1,66 | 0,57768 |
| 11.3 | 00913 | КОУЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1,79 | 0,62292 |
| 11.4 | 02309 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,99 | 0,69232 |
| 11.5 | 12146 | РАСТВОР СУДЯЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2 | M3 | 0,103 | 0,03654 |
| 11.6 | 29917 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕЧАТЫЕ ИЗ МДФ | M2 | 100 | 34,8 |
| 11.7 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛСТЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | ТН | 0,0021 | 0,00073 |
| 11.8 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,00413 | 0,00144 |
| 11.9 | 38617 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | КТ | 108 | 37,584 |
| 12 | E10-01-037-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 M2 ПРОЕМОВ | | 0,094 |
| 12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 89,47 | 8,41018 |
| 12.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 1,66 | 0,13604 |
| 12.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 9,69 | 0,91086 |
| 12.4 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 3,84 | 0,36096 |
| 12.5 | 02309 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,99 | 0,18706 |
| 12.6 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 3,91 | 0,35354 |
| 12.7 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | M | 66 | 6,204 |
| 12.8 | 31478 | ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 63 ММ | ШТ | 333 | 30,102 |
| 12.9 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КТ | 1,92 | 0,18048 |
| 13 | 58341 | ДВЕРНЫХ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | M2 | | 9,4 |
| 14 | 31122 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л | ШТ | | 2 |
| 15 | E46-04-012-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100 M2 | | 0,1 |
| 15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 188,34 | 18,834 |
| 15.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 7,74 | 0,774 |
| 15.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 7,74 | 0,774 |
| 16 | E10-01-034-06 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТОРОЧАТЫХ | 100 M2 ПРОЕМОВ | | 0,1 |
| 16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 133,01 | 13,301 |
| 16.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,23 | 0,423 |
| 16.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,66 | 0,066 |
| 16.4 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 12,47 | 1,247 |
| 16.5 | 02309 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 3,57 | 0,357 |
| 16.6 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 19,22 | 1,922 |
| 16.7 | 081864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 40 |
| 16.8 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | M | 66 | 6,6 |
| 16.9 | 30894 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ГЛАСТКОВЫЕ | M2 | 100 | 10 |
| 16.10 | 31478 | ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 63 ММ | ШТ | 333 | 33,3 |
| 16.11 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КТ | 1,92 | 0,192 |
| 17 | 31122 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л | ШТ | | 10 |

| | | | | | |
|------|--------------|---|----------|-------|---------|
| 18 | E10-01-035-1 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ | 100 М.П. | | 0,185 |
| 18.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 21,19 | 3,92013 |
| 18.2 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,0074 |
| 18.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,02773 |
| 18.4 | 081864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 74 |
| 19 | 51475 | ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ РАЗМЕР 300ММ | М | | 18,5 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|-------------------|-------|----------|
| 20 | E10-01-036-06 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ | | 0,054 |
| 20.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 80,63 | 4,35002 |
| 20.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2,33 | 0,1269 |
| 20.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 2,15 | 0,1161 |
| 20.4 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 6,12 | 0,33048 |
| 20.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т | МАШ-ЧАС | 2,57 | 0,08478 |
| 20.6 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 9,42 | 0,30868 |
| 20.7 | 31478 | ЛОБЗЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 240 | 12,96 |
| 20.8 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0,84 | 0,04536 |
| 21 | 45080 | ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИННИЕВЫЕ ПРОФИЛ | М2 | | 5,4 |
| 22 | 31122 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л | ШТ | | 1 |
| 23 | E15-02-019-5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100 М2 | | 0,302 |
| 23.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 91,84 | 27,73568 |
| 23.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,33 | 1,00566 |
| 23.3 | 00112 | АВТОПОГРУЗВИКИ 3 Т | МАШ-ЧАС | 0,09 | 0,02718 |
| 23.4 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,28 | 0,08456 |
| 23.5 | 01914 | РАСТВОР СМЕСИТЕЛИ ПЕРЕМЕШИВАЕМЫЕ 65 Л | МАШ-ЧАС | 2,96 | 0,89392 |
| 23.6 | 09219 | ВОДА | М3 | 1,12 | 0,33824 |
| 23.7 | 45036 | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | ТН | 1,718 | 0,51884 |

КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | |
|------|---------------|---|--|--------|---------|
| 24 | E65-2-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДА С ФАСОННЫМ И ЧАСТЯМИ | | 0,4 |
| 24.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 68,8 | 27,32 |
| 24.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,16 | 0,064 |
| 24.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,16 | 0,064 |
| 24.4 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ТН | 0,59 | 0,236 |
| 25 | E16-04-001-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДА | | 0,4 |
| 25.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 64,24 | 25,696 |
| 25.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,13 | 0,052 |
| 25.3 | 00698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,004 |
| 25.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,004 |
| 25.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,044 |
| 25.6 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,39 | 0,156 |
| 25.7 | 37743 | КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАЖЕТЫ... ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38.103895-73 | КГ | 1,3 | 0,6 |
| 25.8 | 32040 | КОЛЬЦА С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ | ТН | 0,0012 | 0,00048 |
| 25.9 | 63808 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИБЬЗАМИ, Д - 50 ММ | М | 99,8 | 39,92 |
| 26 | СТВК13 | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 50ММ | ШТ | | 11 |
| 27 | СТВК110 | ОТВОД 90ГРАД. Д 50ММ | ШТ | | 11 |
| 28 | СТВК37 | ПОЛУОТВОД 45ГР. Д 50ММ | ШТ | | 2 |
| 29 | СТВК46 | МУФТА Д 50ММ | ШТ | | 11 |
| 30 | E16-04-001-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДА | | 0,3 |

| | | | | | |
|------|-------|---|---------|------|-------|
| 30.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 61,6 | 18,48 |
| 30.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,28 | 0,084 |
| 30.3 | 00698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,012 |
| 30.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,006 |
| 30.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,066 |
| 30.6 | 09219 | ВОДА | М3 | 1,57 | 0,471 |
| 30.7 | 37743 | КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАЖЕТЫ... ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38.103895-73 | КГ | 4 | 1,2 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|----|--|--------|---------------|
| 30.8 | 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ | шт | 0,00266 | 0,0008 | |
| 30.9 | 63809 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГЛАЗАМИ, Д · 100 ММ | м | 99,8 | 29,94 | |
| 31 | СТВК10 | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 100ММ | шт | | 1 | |
| 32 | СТВК13 | ОТВОД 90ГРАД Д 100ММ | шт | | 1 | |
| 33 | СТВК34 | ПОЛУОТВОД 45ГРАД Д 100ММ | шт | | 1 | |
| 34 | СТВК45 | МУФТА Д 100ММ | шт | | 8 | |
| | | | | Итого затраты труда (чел-час): | | 915,62 |
| | | | | Итого машины и механизмы (маш-час): | | 19,67 |

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI**

GUVONOMA raqami: K.ETZ-00147, 2021 yil 28.06.da berilgan
Amal qilish muddati: 2026 yil 27.06
г.Ташкент



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

УИ «Independent robust expert»

Б.М.Маъруфжонов

«24» май 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №655/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Сиджак" в Бустонлыкском районе Ташкентской области.

Заказчик на экспертизу: ООО «SILVER RAIN PROJECT» Договор № 17-2-22
17.05.2022 г.

Источник финансирования: Бюджетного средства.

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

Расчеты составлены: ООО «SILVER RAIN PROJECT» Лицензия №АЛ-000224
19.09.2019г

1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Сиджак" в Бустонлыкском районе Ташкентской области.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом – 1 236 478 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.

4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на текущий ремонт здания семейной поликлиника "Сиджак" в Бустонлыкском районе Ташкентской области, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Заявлено | Рекомендуется | Разница |
|-------|---|---------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | 63 396 639,54 | 62 562 900,41 | -833 739 |
| 1.1 | Транспортные расходы на материалы 5% | 2 669 831,98 | 2 628 145,02 | -41 687 |
| 1.2 | Заготовительно-складские расходы на материалы 2% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Кабельно-проводная изделия | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Трансп. услуг и скл. расх. 1,5% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.5 | Заготовительно-складские расходы на материалы 2% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию | 27050,05 | 27050,05 | 0 |
| 2.1 | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | 904,90105 | 904,90105 | 0 |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц | 24 477 618,65 | 24 477 618,65 | 0 |
| 3 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 124 634,19 | 124 634,19 | 0 |
| 4 | ОБОРУДОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | Транспортные расходы на материалы 2% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Итого прямые затраты | 80 668 724,36 | 79 793 298,27 | -875 426 |
| 6 | Прочие затраты подрядчика 22,82% | 18 408 603 | 18 208 831 | -199 772 |
| 7 | Затрат на страх. объект 0,32% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 99 077 327 | 98 002 129 | -1 075 198 |
| 9 | НДС 15% | 14 861 599 | 14 700 319 | -161 280 |
| 10 | Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | 113 938 926 | 112 702 448 | -1 236 478 |
| 11 | Прочие затраты заказчика | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Всего стоимость | 113 938 926 | 112 702 448 | -1 236 478 |

| № | Наименование | Ед.изм | Заявлено | Рекомендуется |
|----|--|--------|-------------|---------------|
| 1, | Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика | Сум | 99 077 327 | 98 002 129 |
| 2, | Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика | Сум | 113 938 926 | 112 702 448 |



Ведущий специалист:



(Handwritten signature)

О.Иномов

(QR-код для проверки предоставленной информации)

После осмотра экспертизы (Форма 1)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Заявлено | Рекомендуется | Разница |
|-------|--|---------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | 53 396 639,54 | 52 562 900,41 | -833 739 |
| 1.1 | Транспортные расходы на материалы 5% | 2 669 831,98 | 2 628 145,02 | -41 687 |
| 1.2 | Заготовительно-складские расходы на материалы 2% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Кабельно-проводная изделия | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Трансп. услуг и скл. расх. 1,5% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.5 | Заготовительно-складские расходы на материалы 2% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию | 27050,06 | 27050,06 | 0 |
| 2.1 | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | 904,90105 | 904,90105 | 0 |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц | 24 477 618,65 | 24 477 618,65 | 0 |
| 3 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 124 634,19 | 124 634,19 | 0 |
| 4 | ОБОРУДОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | Транспортные расходы на материалы 2% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Итого прямые затраты | 80 668 724,36 | 79 793 296,27 | -875 426 |
| 6 | Прочие затраты подрядчика 22,82% | 18 408 603 | 18 208 831 | -199 772 |
| 7 | Затрат на страх. объект 0,32% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 99 077 327 | 98 002 129 | -1 075 198 |
| 9 | НДС 15% | 14 861 599 | 14 700 319 | -161 280 |
| 10 | Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | 113 938 926 | 112 702 448 | -1 236 478 |
| 11 | Прочие затраты заказчика | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Всего стоимость | 113 938 926 | 112 702 448 | -1 236 478 |

Протокол:



О. Иванов

2021-06-29 16:13:52

ITU-80V.UZ
Д.Гулам Викторович
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон
Respublikasi
Қуралли қўрғоқ

№ 1543-8700-000-7859-003-6643-6047
Хужжат идентификация рақами (СТИР): 308141071
Архив рақами: 3274133

Хужжат берилган: УЎЗБЕКИСТОН ПРЕЗИДЕНТИНЕ
"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" Кўрсаткич
Қўриқ-қўрғоқнинг қонсификация рақами: 308141071

Қуралли лайҳаларнинг экспертизадан ўтказуучи ерлик шакллари ахбороттаққидан
Ўтаказилганлиги тўғрисида
ГУВОНОМА

Ушбу ерлик "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" га қуралли
лайҳаларнинг экспертизасини ўтказиш фаилитини аналга ошириш хўқуқиға гувоҳнома
берилди.
Гувоҳнома берилган сана: 28-06-2021 йил
Гувоҳнома рақами: К/03-00147
Силиқ тўловининг идентификация рақами (СТИР): 308141071
Юридик шаклнинг лотта маълумоти: Ташкият шакли Ялқазарой турмини ТАВАҚҚУЛ КД СНАСИ 68-А.УУ
Гувоҳнома бич била муҳаббатга берилди.

НОСИРОВ ОВНАЖОН ШАРОФОВИЧ
Маълум хўқуқлар Вақитлар Маълумотида 2017 йил 15 октябрининг 728-сон
қарори била тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ялқазарой турмини
қўриқ-қўрғоқнинг қонсификация рақами (СТИР) 308141071
Хўқуқларнинг лотта маълумоти: Ташкият шакли Ялқазарой турмини
ТАВАҚҚУЛ КД СНАСИ 68-А.УУ
Юридик шаклнинг лотта маълумоти: Ташкият шакли Ялқазарой турмини
ТАВАҚҚУЛ КД СНАСИ 68-А.УУ
Гувоҳнома берилган сана: 28-06-2021 йил
Гувоҳнома рақами: К/03-00147



5668

2021-06-29 16:13:52



Yuridik shaxs (bedkorlik subyektlari) davlat ro'yatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tashkent shahar yuridik ro'yatidagi
"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" Ushbu ma'lumot
davlat ro'yatidan o'tkazilganligi to'g'risida xabar beriladi.

"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" UK
Yuridik shaxs (bedkorlik subyektlari) davlat ro'yatidan o'tkazilganligi to'g'risida xabar beriladi.
01.02.2021 944328 308141071

Yuridik shaxs (bedkorlik subyektlari) davlat ro'yatidan o'tkazilganligi to'g'risida xabar beriladi.
01.02.2021 944328 308141071

Yuridik shaxs (bedkorlik subyektlari) davlat ro'yatidan o'tkazilganligi to'g'risida xabar beriladi.
01.02.2021 944328 308141071

