



“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК
Бош муҳандис
О.Нематов
2022 г.

“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й -Гулистон-Бўжа-Ангрен-Кўкон ва Андижон оркали - Ўш” автомобиль йўлининг 229-230км.лар оралиғидаги қор ва тупрок кўчкисига қарши токчалар қуриш ишлари (5-этап) учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	“А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупрок кўчкисига қарши токчалар қуриш”(5-этап).
2	Буюртмачи	“Қамчиқавтойўл” ихтисослаштирилган йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Бажариладиган иш тури	“А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупрок кўчкисига қарши токчалар қуриш” ишлари.
4	Объектнинг манзили	Наманган вилояти Поп тумани худудидан ўтган А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км.да
5	Лойиха-смета ҳужжатларига асосан қиймати	1 011 860 691 сўм
6	Ишларни бошланиши	2022 йил
7	Ишларни тугалланиши	2022 йил
8	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти, амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаби асосида ишларни бажариш.
9	Ишларни бажариш ва топшириш талаблари	Лойиха смета ҳужжатлари асосида ишларни бажариш ва ташкил этиш,бажарилган ишларни топширишда иш ҳажми ҳисоби ва тегишли ҳужжатлар асосида объектга бириктирилган мутахассисга тақдим этиш,ҳар бир участкада иш боши ва охирида лойихачи муаллифлигида ишларни ташкил этиб муаллифлик назорати дафтари юритиб бориб,ушбу дафтардан нусхалар тақдим этиши талаб қилинади.

Комиссия раиси

РИ ва ИЧБ бошлиғи

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Бош механик:

Бош юристконсулт:

П.Турсунов

С.Бабамирзаев

Ғ.Олимов

К.Пахриддинов

Р.Махкамов

Р.Бойтўраев

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №09Э/2022**

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши токчалар қуриш»(5-этап)

Заказчик по экспертизу: ООО «Автомагистрал лойиха»

Источник финансирования: Внебюджетные.

Расчеты составлены ООО «Автомагистрал лойиха»

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

1. Основания для расчетов.

1.1. Локальная ресурсная ведомость и ведомость потребных ресурсов.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.

2.2. Расчеты.

2.3. Локальная ресурсная ведомость и ведомость потребных ресурсов.

2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

3.1. Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши токчалар қуриш» (5-этап).

3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме без учета НДС- 4673,045 тыс сум

3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.

3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши токчалар қуриш»(5-этап), может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

Рекомендуемые цены являются ориентиром для согласования и утверждения между подрядчиком и заказчиком. ООО «Namangan qurilish ta'mir ekspert» не несет ответственность за достоверность представленные разработчиком исходные данные.

№ п.п	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1.	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	тыс.сум	1016533,736	1011860,691

Ведущий специалист:

К. Рустамов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ " АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ
КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ
(5-этап)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	148 708,973
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ Х1,12	9 741,229
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	547 045,479
5	ИТОГО	705 495,681
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 24,32 %	171 576,550
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	877 072,230
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	2 806,631
10	НДС 15%	131 981,829
11	ВСЕГО с НДС	1 011 860,691
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
14	ВСЕГО	1 011 860,691
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 011 860,691

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор:

Д.Акрамов

Составил:

М.Собитов



**А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ" АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛГИДАГИ
КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ**

Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2-1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	510,0812	19097,4	9 741 229
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1222,231	0	-
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			9 741 229
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	69,10434	279004	19 280 387
2.		262	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	183,5679	279004	51 216 184
3.		1942	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 1,0 м3	маш.-ч	222,9949	399478	89 081 553
4.		3430	Гидромолот GB 8T	маш.-ч	499,1636	357224	178 313 218
5.		3450	Экскаватор XCMG XE 260C одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу емкость ковша 1,2 м3	маш.-ч	523,5686	399478	209 154 137
Итого по строительным машинам				СУМ			547 045 479
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		43113	Щебень	м3	1,82196	82236,9	149 832
Итого по материальным ресурсам				СУМ			149 832
<i>Ресурсы по проекту</i>							
1.	C148-15-2		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ	Т	13339,35	11136,9	148 559 140
Итого ресурсы по проекту				СУМ			148 559 140

Составил:

Проверил:

С.Ф.
А.Р.Р.

A- 373 "ТОШКЕНТ-УШ" АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1
(локальная ресурсная смета)

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АСОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЕР ИШЛАРИ					
1	E0102-094-02МНИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	РЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНОГО ГРУНТА 5 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА		32,5400
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,5	406,75
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,09	523,5686
1.3	3430	ГИДРОМОЛОТ GB 8T	МАШ.-Ч	15,34	499,1636
1.4	3450	ЭКСКАВАТОР ХСМГ ХЕ 260С ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЕМКОСТЬ КОВША 1,2 М3	МАШ.-Ч	16,09	523,5686
2	E0101-032-04	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		3,2540
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,08	45,8163
2.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,08	45,8163
3	E0101-032-04	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		3,2550
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,08	45,8304
3.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,08	45,8304
4	E0101-032-12 K=4	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-032-4	1000М3		3,2550
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,24	91,9212
4.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	28,24	91,9212
5	E0101-197-06 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ СТРОИТ. РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НИТАСИ", "ЛIEBHЕR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 6	1000 М3 ГРУНТА		6,5070
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,88	103,3312
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	79,16	515,0941
5.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,62	69,1043
5.4	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НИТАСИ", "ЛIEBHЕR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч	34,27	222,9949
5.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,28	1,822
6	C148-15-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ	T		13339,3500
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		510,0812
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1222,2306
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		69,1043
4	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		183,5679
5	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НИТАСИ", "ЛIEBHЕR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч		222,9949
6	3430	ГИДРОМОЛОТ GB 8T	МАШ.-Ч		499,1636
7	3450	ЭКСКАВАТОР ХСМГ ХЕ 260С ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЕМКОСТЬ КОВША 1,2 М3	МАШ.-Ч		523,5686
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
8	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		1,822
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
9	408-0015-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ	T		13339,35

СОСТАВИЛ

М.СОБИТОВ

ПРОВЕРИЛ

С.А. Акрамов
М.СОБИТОВ
С.А. Акрамов