

ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ РП «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И
ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ С ПК30+00 ДО ПК96+00»

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Управление ирригационных систем Ок-Корадарья
2	Реквизит заказчика	Адрес: Оқдаре туман Лоиш шаҳри А. Темур куча 1-уй Тел.: 66 492 54 81 Факс: 66 492 54 81 ИНН: 204691099 ОКЭД: 22100 Казначейский лицевой счет заказчика:100021860182037042402170001
3	Основания для разработки рабочего проекта	-Письмо начальника управления ирригационных систем №от « » _____ 2022 года.
4	Район строительства	Акдарьинский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	ООО «GIDRAVLICA UNIVERSAL»
6	Подрядная организация	По тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Проектное мероприятие	Разработка рабочего проекта, расчёт выполняемых видов работ, выемки грунта, перевозки грунта и разравнивания
9	Источник финансирования	Гос. бюджет
10	Сроки сдачи проекта	30 июня 2022 года

Заказчик:
Начальник ирригационных
Систем Ок-корадарья

Согласовано:

**Директор ООО
«GIDRAVLIKA UNIVERSAL»**



О.Раимов



Ш.Мардонов

**Самарканд вилоятн Иштихон туманидаги “Янгикент” каналини 6,6 км
қисмини реконструкция қилиш объекти**

АННОТАЦИЯ

1. Мавжуд ҳолат:

Иштихон тумани худудидан оқиб ўтувчи “Янгикент” канали Ш. Одилов ММТП худудларини сув билан таъминлайди. Канал 1955 йилда қурилган ва ишга туширилган. Бугунги кунда тумандаги 15 та фермер хўжаликларининг жами 1500 гектар экин майлонларини сув билан таъминлашга ҳизмат қилади.

2. Мавжуд муаммо:

“Янгикент” каналининг ҳолати талаб даражасида эмаслиги сабабли сув ўтказишда бир қанча муаммо юзага келмоқда. Каналнинг туб ўзанлари кум-шағалдан иборатлиги оқибатида каналнинг сув ўтказиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли бугунги кунга келиб каналнинг ФИК 60% ни ташкил этади.

3. Таклиф:

“Янгикент” каналининг ПК30+00 дан ПК96+00 гача бўлган 6,6 км қисмини тўлиқ реконструкция қилиш талаб этилади.


4. Кутиладиган натижа:

Лойихада белгиланган тадбирларни амалга оширилиши натижасида, каналнинг фойдали иш коэффиценти 95% га кутарилиши ва канал қуйи қисмидаги 1500 гектар суғориладиган ер майдонларини қафолатли сув билан таъминлаш имкони яратилади.

**“Оқ-Қорадарё” ирригация
тизим бошқармаси бошлиғи:**



О. Раимов



Директору Самаркандского
филиала ГУП
«Shaharsozlikhujjatlariekspertizasi»
при Министерстве строительства
Республики Узбекистан
Ш.Илмуратову

Управление ирригационных систем Ок-Корадарья Вас, провести экспертизу и выдать заключение по проектно-сметной документации РП «Текущий ремонт и очистка канала ЯНГИКЕНТ с ПК30+00 до ПК96+00», разработанного ООО «GIDRAVLIKA UNIVERSAL».

Оплата будет производится, ООО «GIDRAVLIKA UNIVERSAL»!

Приложение: Проектно-сметная документация

Начальник ирригационных
Систем Ок-корадарья



О.Раимов

Самарқанд вилояти Иштихон туманидаги “Янгикент” каналини жорий таъмирлаш ва тозалаш лойиҳасини тайёрлаш учун

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Қатнашдилар:

О.Раимов- Оқ-Корадарё ирригация тизими бошлиғи.

С.Мардиев -Иштихон туман “Иштихон мироб” СИУ раиси.

Ж. Зоиров - Иштихон туман “Гулобод” МФЙ раиси.

Самарқанд вилояти Иштихон тумани “Гулобод” маҳалла фуқаролар йиғини “Паражав” қишлоғи ҳудудидаги “Янгикент” канали ҳамда аҳоли томоркалари ва канал атрофидаги сугориладиган ер майдонларини аҳволи ўрганиб чиқилди. Ўрганиш натижасида куйидагилар аниқланди:

Иштихон тумани “Гулобод” маҳалла фуқаролар йиғини “Паражав” қишлоғи ҳудудидаги “Янгикент” канали умумий узунлиги 15 км бўлиб, 1955 йилда қурилган. 12,9 км қисмининг узани бетон. Сув ўтказиш қобилияти 20 м³/с. Каналдан қишлоқ аҳолиси ва фермер хўжаликлари фойдаланади. Иштихон туманининг Ш. Одилов ММТП идаги 15 та фермер хўжаликларининг 1500 гектар экин майдонини сув билан таъминлайди.

“Янгикент” каналининг ҳозирги ҳолати қониқарсиз. Ушбу канал ҳар йили тозаланишига қарамасдан тупроқ таркибида шағал ва қум кўплиги ҳисобига каналнинг ФИК 60% ни ташкил қилади. Сув ўтказиш қобилияти 40% га пасайиб кетган. Ер майдонининг охириги қисмларига сув етиб бормаганлиги сабабли ғалла ва қишлоқ экинлари ҳосилдорлигига салбий таъсир қилмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб, “Янгикент” каналининг 6.6 км қисмини жорий таъмирлаш ва тозалаш лозим деб топилди. “Гулобод” маҳалла фуқаролар йиғини “Паражав” қишлоғи ҳудудидаги “Янгикент” каналини реконструкция қилиш ишлари бажарилганда ерларни сугориш ишлари енгиллашиб, қишлоқ аҳолиси ва фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳосилдорлиги кўпайишига имкон беради. Ушбу ҳудудда пахта ва ғалла ҳосили 3-4 центнерга, бошқа қишлоқ хўжалик

экинлари ҳосилдорлиги 2-3 центнерга ошади. Қишлоқ аҳолиси ободончилигига замин яратилади.

**Оқ-Қорадарё ирригация
тизими бошлиғи:**



О.Раимов

“Иштихон мироб” СИУ раиси:

С. Мардиев

“Гулобод” МФЙ раиси:

Ж. Зоиров