



ТЕХНИК ВАЗИФАЛАР

Объект бўйича: Андижон вилояти МЙХБ ДУК ташкилоти
бюртмачилигида Пахтаобод тумани Қўрғонча МФЙ Фарход кўчасини
жорий таъмирлаш ишлари.

№ п/п	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	2	3
1	Буюртмачи	Андижон вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Ишлаб чиқиш учун асос	Etender.uz натижаси асосида
3	Молиялаштириш манбалари	Республика ва маҳаллий мағлаблари хисобидан
4	Объектнинг тўла қиймати	130 970 627 сўм ҚҚС билан
5	Лойиха ташкилоти номи	Йўл лойиха бюроси МЧЖ
6	Иш бошланиши ва тугатилиши мудати	Шартнома тасдиқланган кундан бошлаб 1 ой
7	Иш хавфсизлиги талаблари	Норматив ҳужжатлар талабларига амал қилиш. Объектда ёнғин хавфсизлиги. Мехнатни муҳофаза қилиш ва санитария гигиена қоидаларига риоя қилиш жавобгарлик пудратчи зиммасига юкланади, маъсул шахс буйруқ билан тайинланади, нусхаси буюртмачига тақдим этилади.
8	Атроф – муҳитни муҳофаза қилиш (янги қурилиш ёки реконструкция учун)	Амалдаги норматив ҳужжатларга мувофиқ Атроф – муҳитни химоя қилиш, экологик хавфсизлик, санитария хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлиги нормалари ва қоидаларига риоя қилиш бўйича чора тадбирларини таъминлаш.
9	Лойихавий қарорларнинг энергия самарадорлигини таъминлаш қўйиладиган талаблар	Қурилиш жараёнида замонавий энергия тежовчи ускуналаридан фойдаланинг.
10	Фуқароларни муҳофаза қилиш ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик – техник тадбирларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Қурилиш жараёнида меъёрий ҳужжатлар талабларига ва ФВБнинг техник шартларига риоя қилинг.

12	Назоратга кўйиладиган талаблар ва иш натижаларини тақдим этиш тартиби	<p>Қурилишда иштирок этувчи назоратчилар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фойдаланиладиган қурилиш материаллари сифатини назорат қилиш; - қурилиш ишларини ишлаб чиқаришда технологик интизомга риоя этилишини текшириш; - яширин иш далолатномаларини ўз вақтида тузиш; - барча турдаги қурилиш ишлари учун қурилиш ҳужжатларини назорат қилишни таъминлаш; - таъмирлаш ишларнинг келишилган жадвалларга берилган муддатларга бажарилишини таъминлаш; - далолатномалар ва нуқсонли далолатномалар тузган ҳолда текшириш натижаларига кўра кўшимча иш ҳажмини белгилаш. <p>Бажарилган ишларни қабул қилиш Буюртмачи томонидан жорий стандартларга муофик, ҳам индивидуал, ҳам ушбу топширикда ва лойиха – смета ҳужжатларида назарда тутилган барча ишлар тугагандан сўнг тайинланган комиссия томонидан амалга оширилади ва томонидан амалга оширилади ва тегишли актлар тузилади.</p>
13	Объектни молиялаштириш	Аванс тўлови – 30%, жорий молиялаштириш ажратилган аванс тўловини пропорционал чегириб ташлашни ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг 70% миқдорда.
14	Техник ва бошқа ҳужжатларни пудратчига топширишга кўйиладиган талаблар	Пудратчига белгиланган тартибда келишилган ишчи чизмаларининг альбомлари коғозда 1 – нашрда тақдим этилади.
15	Иш сифатини таъминлаш ҳажми ва муддатларига кўйиладиган талаблар.	<p>Барча ишларни қурилиш меъйорларининг тегишли бобларига ва ишлаб чиқариш ва қабул қилиш қоидаларига риоя қилган ҳолда лойихалар маълумотларига муофик бажаринг.</p> <p>Қурилиш ишлари давомида моддий зарар етказилган тақдирда, буюртмачи ва пудратчи 3 кун ичида текшириш далолатномасини тузишлари ва зарарни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилишлари шарт.</p>
17	Лойиха босқичи	Бир босқичли ишчи лойиха

Тузди:

Йўл лойиха бюроси раҳбари



М. Закиров

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ФАРХОД" В МФЙ "ҚҰРҒОНЧА" В ПАХТААБАДСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 350,0 М

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦЫ "ФАРХОД" В МФЙ "ҚҰРҒОНЧА" ДЛИНА L=350,0 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлена в текущих ценах

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ФАРХОД" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 350,0 М					
1	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,1200	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1000	2,2920
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,6700	0,4404
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9000	1,4280
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3600	0,0432
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,9700	0,3564
		БИТУМ	Т	0,0740	0,0089
		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0050	0,0006
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	101,0000	12,1200
2	E2707-001-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	17,5000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	252,0000
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,5250
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,3500
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,6800	11,9000
		БИТУМ	Т	0,0600	1,0500
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,5000	8,7500
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,1400	124,9500
3	E2707-001-06 ДОП. 4 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5/ДОБАВЛЕНИЕ НА 1СМ/	100М2	17,5000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,6400	81,2000
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,2200	3,8500
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	2,4200	42,3500
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ		



Paxtaobod tumani "Qo'rg'oncha" MFY "Farhod" ko'chasining
0,350 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK vakili, "Qo'rg'oncha" MFY raisi, "Qo'rg'oncha" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km		piketaj								
	dan	gacha	PK +	PK +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyinining kengligi -5m, uzunligi -350 m.											
1	0	0.350	0+00	3+50	350	Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltobetondan iborat. Xolati yaroqsiz. Kengligi 5m.	Qaynoq yirik zarrali zich asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.	tn		12	
							Qo'l kuchi yordamida 4 sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	1750	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
						Asfaltobeton			km	13	

Imzolar:

1. Andijon viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK vakili;
2. "Qo'rg'oncha" MFY raisi;
3. "Qo'rg'oncha" MFY faoli;
4. Loyiha tashkilot vakili;



3. *Boqirboev*
M. Karimov
A. Karimov
A. Alimov

