



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46589

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shaxri 17-maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Al-Me'mor A" MCHJ

Bosh loyihachi - "Al-Me'mor A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020y/ № AL-001071

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42924

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qo'qon shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 17-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun 08.06.2022 yil kungi yig'ilish bayoni.

1.2. Qo'qon shaxri maktabgacha ta'lim mudiri I.I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxri 17-maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Qo'qon shaxri maktabgacha ta'lim mudiri I.I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birlashtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 268 210,425 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 218 302,587 ming so'm
QQS 15%	- 32 745,388 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 251 047,975 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 850,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 253 897,975 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 14 312,450 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 Farg'ona viloyati Qo'qon shaxri 17-maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)


Рабочая документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №17 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах
После замечаний экспертизы**

Том I Книга 1 – Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института _____ А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования Кокандского хокимията

г. Коканд 2022 год

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт Дошкольной образовательной организации №17 в г. Коканде Ферганской области

После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	593,584
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	163 918,218
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	17 753,251
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	15 851,117
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 902,134
7	Итого прямых затрат:	182 265,053
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р. Узбекистан Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями)	35 341,194
9	Итого затрат с в.1 по п.8	217 606,247
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	250 247,184
10	Прочие затраты и расходы заказчика	2 850,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2 229,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	621,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат).	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	800,791
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	251 047,975
14	Прочие затраты заказчика	2 850,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	253 897,976

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования  И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меймор-А"  А. Ахмедов

Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №17 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №17

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							1489463
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	1,39		572883	796308
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	64,0929	12114,89	776478
1.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	1,2927	0	0
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,93	1,2927	15340	19830
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,27		1676037	452530
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	34,7571	12114,89	421078
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,5805	0	0
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,189	15340	2899
2.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,3915	63964	25042
2.5	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,89	0,7803	4500	3511
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,2114		439527	92916
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	7,669592	12114,89	92916
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,06		2461817	147709
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	10,758	12114,89	130332
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,2382	0	0
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,2382	63964	15236
4.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,4758	4500	2141
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ							68148089
5	E46-2-7-1	ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5М3	М3	18,59		530705	9865803
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,63	271,9717	12114,89	3294907
5.2	978	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 кН (2 Т)	МАШ-Ч	0,32	5,9488	1450	8626
5.3	43121	КИРПИЧ МАРКИ М75	ТЫС. ШТ	0,4	7,436	650000	4833400
5.4	22461	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	0,24	4,4616	387500	1728870
6	E10-1-36-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,5507		67896926	37390837
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	63,561794	12114,89	770044
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,95	3,276665	0	0
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,78	2,081646	15340	31932
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	3,74476	2500	9362
6.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	5,760322	4500	25921

6.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	36,3462	3800	138116
6.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	293,5231	75	22014
6.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,057344	28500	30134
6.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	14		52174	730436
6.10	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	55,07	647047	35632878
7	E10-1-36-4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,162		67340679	10909190
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	14,72418	12114,89	178382
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,92	0,63504	0	0
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	0,3483	15340	5343
7.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	0,99144	2500	2479
7.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	1,52604	4500	6867
7.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	4,86	3800	18468
7.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	38,88	75	2916
7.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,13608	28500	3878
7.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	4		52174	208696
7.10	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	16,2	647047	10482161
8	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,125		69368608	8671076
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	11,18375	12114,89	135490
8.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,45625	0	0
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	1,21125	15340	18581
8.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,48	2500	1200
8.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,73875	4500	3324
8.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	8,25	3800	31350
8.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	66,625	75	4997
8.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,24	28500	6840
8.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	6		52174	313044
8.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	12,5	652500	8156250
9	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0189		69374762	1311183
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	1,690983	12114,89	20486
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,068985	0	0
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,183141	15340	2809
9.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,072576	2500	181
9.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,111699	4500	503
9.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,2474	3800	4740

9.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	10,0737	75	756
9.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,036288	28500	1034
9.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1		52174	52174
9.10		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	1,89	650000	1228500
РАЗДЕЛ: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							2529254
10	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,74		1608161	1190039
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	52,4512	12114,89	635441
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	2,0572	0	0
10.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	2,0572	1450	2983
10.4	976	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ-Ч	0,9	0,666	14500	9657
10.5	45033	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:1;6	М3	1,89	1,3986	387500	541958
10.6	9219	ВОДА	М3	0,35	0,259	0	0
11	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,17		4208765	715490
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	34,6902	12114,89	420268
11.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	0,3502	0	0
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,3502	15340	5372
11.4	45033	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,1	0,017	387500	6588
11.5	45033	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1;6	М3	4,3	0,731	387500	283262
12	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,09		6930278	623725
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	10,7802	12114,89	130601
12.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,5	0,405	0	0
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,207	15340	3175
12.4	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ-Ч	1,56	0,1404	14500	2036
12.5	9219	ВОДА	М3	0,1	0,009	0	0
12.6	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	40,5	3000	121500
12.7	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	9,18	39130	359213
12.8	58180	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	Т	0,05	0,0045	1600000	7200
РАЗДЕЛ: БЕСЕДКИ							100390484
13	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	3,012		296395	892743
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	73,46268	12114,89	889992
13.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,63	1,89756	1450	2751
14	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛ	3,012		183662	553189
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	45,66192	12114,89	553189
15	E58-1-2	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛ	3,012		274766	827594
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	68,31216	12114,89	827594
16	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2	3,012		464000	1397569
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	115,3596	12114,89	1397569
17	E9-3-12-1	МОНТАЖ СТОПИЛЬНЫХ И ПОДСТОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3,0 Т	Т	5,224		12077096	63090752
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	133,36872	12114,89	1615747
17.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,92	25,70208	0	0

17.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ТОК 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	3,1344	12500	39180
17.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,47	2,45528	109793	269573
17.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,9	4,7016	7500	35262
17.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	0,23	1,20152	1200	1442
17.7	50781	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	5,224	11652174	60870957
17.8	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СРЕДНЯЯ МАССА 0,1-0,5 Т	Т	0,002	0,010448	6000000	62688
17.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	МЗ	0,00103	0,00538072	2850000	15335
17.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72	3,76128	6253	23519
17.11	45077	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	1,14928	5000	5746
17.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0027	0,0141048	10582616	149266
17.13	61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,031344	6500	2037
18	E9-4-2-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2	1,44		8514156	12260385
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,5	51,12	12114,89	619313
18.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,93	4,2192	0	0
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	3,4704	2500	8676
18.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	2,4192	7500	18144
18.5	33739	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ	М2	115	165,6	63000	10432800
18.6	33732	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	20		18500	370000
18.7	30326	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА (САМОРЕЗ 4,2-38 ММ)	Т	0,01988		34783000	691486
18.8	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СРЕДНЯЯ МАССА 0,1-0,5 Т	Т	0,011	0,01584	6000000	95040
18.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	2,016	6253	12606
18.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00061	0,0008784	10582616	9296
18.11	45077	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,6048	5000	3024
19	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	3,09		1064957	3290716
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	125,4231	12114,89	1519487
19.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,1236	0	0
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0309	15340	474
19.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0246	0,076014	22000000	1672308
19.5	31657	ОЛИФА	КГ	2,7	8,343	11800	98447
20	E26-1-54-3	ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ	100 М2	1,44		3393095	4886057
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44	63,36	12114,89	767599
20.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,432	0	0
20.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	1,26	1,8144	5000	9072
20.4	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0473	0,068112	11800000	803722
20.5	46174	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ: ФОЛЬГОИЗОЛ ТФ ДЛЯ КРОВЛИ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА, ОСНОВА - СТЕКЛОВОЛОКНО, РУЛОН 10 М2, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	120	172,8	19130	3305664
21	E11-1-14-3	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 200 ММ	100 М2	1,5		8794319	13191479
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36	54	12114,89	654204

21.2	45027	БЕТОН КЛАССА В15	МЗ	20,4	30,6	388759	11896025
21.3	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	0,15	0,225	2850000	641250
21.4	9219	ВОДА	МЗ	0,5	0,75	0	0
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				172557290
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				17753251
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				593584
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, металл - 3,75%)			сум				163918218
ИТОГО:			сум				182265053
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				35341194
ИТОГО:			сум				217606247
НДС в размере 15 %			сум				32640937
ИТОГО С НДС:			сум				250247184

СОСТАВИЛ:

Мурдалиев

М. ТУРДАЛИЕВ

ПРОВЕРИЛ:

Ахмедов

А. АХМЕДОВ

Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №17 В
Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ


Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ


№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					15 851 119
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1 308,399779	12 114,89	15 851 119
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	39,83762	0	0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					593 586
3	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	7,1208	7 500	53 406
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,4704	2 500	8 676
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,6297	63 964	40 278
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	2,45528	109 793	269 573
7	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ-Ч	5,9488	1 450	8 626
8	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ-Ч	0,666	14 500	9 657
9	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,89756	1 450	2 751
10	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	1,20152	1 200	1 442
11	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	1,2561	4 500	5 652
12	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,136811	4 500	36 616
13	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,894137	15 340	90 416
14	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ТОК 315-500 А	МАШ-Ч	3,1344	12 500	39 180
15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,0572	1 450	2 983
16	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ-Ч	0,1404	14 500	2 036
17	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	1,8144	5 000	9 072
18	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,288776	2 500	13 222
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					156 112 819
19	БЕТОН КЛАССА В15	М3	30,6	388 759	11 896 025
20	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	12,5	652 500	8 156 250
21	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	1,89	650 000	1 228 500
22	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	71,27	647 047	46 115 040
23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,00538072	2 850 000	15 335
24	ВОДА	М3	1,018	0	0
25	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,225	2 850 000	641 250
26	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	409,1018	75	30 683
27	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50,7036	3 800	192 674
28	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	Т	0,0045	1 600 000	7 200
29	КИРПИЧ МАРКИ М75	ТЫС. ШТ	7,436	650 000	4 833 400
30	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,77728	6 253	36 125
31	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	40,5	3 000	121 500
32	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	20	18 500	370 000

1	2	3	4	5	6
33	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,076014	22 000 000	1 672 308
34	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА (САМОРЕЗ 4,2-38 ММ)	Т	0,01988	34 783 000	691 486
35	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, 0,7X20-50 ММ	Т	0,068112	11 800 000	803 722
36	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	5,224	11 652 174	60 870 957
37	ОЛИФА	КГ	8,343	11 800	98 447
38	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СРЕДНЯЯ МАССА 0,1-0,5 Т	Т	0,026288	6 000 000	157 728
39	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	25	52 174	1 304 350
40	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	9,18	39 130	359 213
41	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,75408	5 000	8 770
42	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ	М2	165,6	63 000	10 432 800
43	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,731	387 500	283 262
44	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	4,4616	387 500	1 728 870
45	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:1:6	М3	1,3986	387 500	541 958
46	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,017	387 500	6 588
47	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ: ФОЛЬГОИЗОЛ ТФ ДЛЯ КРОВЛИ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА, ОСНОВА - СТЕКЛОВОЛОКНО, РУЛОН 10 М2, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	172,8	19 130	3 305 664
48	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,31344	6 500	2 037
49	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,469712	28 500	41 887
50	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ 942 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0150048	10 582 616	158 790

Составил:

 М. Турдалиев

Проверил:

 А. Ахмедов



СВЕРЖДАЮ"
и акт
И. Ибрагимов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Донкопильной образовательной организации №17
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	Примечание
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	М2	139	
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	шт	27	
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2	21,14	
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	шт	6	
РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ				
5	ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5М3	М3	18,59	
6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2 ПРОЕМОВ	55,07	
7	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	М2 ПРОЕМОВ	16,2	
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2 ПРОЕМОВ	14,42	
РАЗДЕЛ: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
10	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	М2	74	
11	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	М	17	
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	М2	9	
РАЗДЕЛ: БЕСЕДКИ				
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	301,2	
14	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2	301,2	
15	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2	301,2	
16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	М2	301,2	
17	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ МАССОЙ: ДО 3,0 Т	Т	5,224	
18	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	М2	144	
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ФЕРМ, СВЯЗЕЙ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	309	
20	ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТКАНЯМИ СТЕКЛЯНЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ	М2	144	
21	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 200 ММ	М2	150	

Члены комиссии:

Ибрагимов
Ибрагимов
Ибрагимов
Ибрагимов

(Handwritten signatures)

С. Ибрагимов
А. Кодилов
Д. Тошмурад
З. Сулейманов
Н. Алибаева