



Кўқон шаҳар бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-босқичи натижасига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланган манзилли рўйхатга асосан Кўқон шаҳар Мавороуннахр кўчаси ҳудудида жойлашган Маданият институти биноси кириш қисмида пиёдаларни ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ўрнатилган светофорли бошқарув тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш учун

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумот
1	Махсулот ва хизмат номи	Кўқон шаҳар Мавороуннахр кўчаси ҳудудида жойлашган Маданият институти биноси кириш қисмида пиёдаларни ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ўрнатилган светофорли бошқарув тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш
2	Буюртмачи	Кўқон шаҳар Ободонлантириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Кўқон шаҳар бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-босқичи натижасига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланган манзилли рўйхат
4	Махсулот ва хизмат кўрсатиладиган манзил	Кўқон шаҳар Мавороуннахр кўчаси ҳудудида жойлашган Маданият институти биноси кириш қисми
5	Иш (хизмат) бажарувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчили эканлиги ҳақидаги гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда бажариладиган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар бўйича ҳисоб китоблар тузилган ҳисоб варақ ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Кўқон шаҳар Мавороуннахр кўчаси ҳудудида жойлашган Маданият институти биноси кириш қисмида пиёдаларни ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ўрнатилган светофорли бошқарув тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тўлов амалга оширилади ҳамда хизмат тўлиқ бажарилгани билан 20 кун муддатда тўлиқ ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизмат ҳужжатларини қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 10 кун
10	Техник ва меҳнат хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қонда ва талабларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	48 750 000 (Қирқ саккиз миллион етти юз эллик минг сўм)

"18" 05 2022г.



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «КУКОН ШАХАР МОВАРОУННАХР КУЧАСИ» ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН  
САНЪАТ ИНСТИТУТИ КИРИШ КИСМИДА ХАРАКАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАКСАДИДА  
УРНАТИЛАЁТГАН СВЕТОФОРЛИ БОШКАРУВ ТИЗИМИ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ: КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,55
2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ: КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,07
3	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,70
4	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 6 ММ <sup>2</sup> , КОЛ-ВО ЖИЛ. ДО 7	ШТ	12
5	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700X850 ММ	ШТ	1
6	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ	ШТ	2
7	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ СО СЕКУНДОМЕРОМ	ШТ	2
8	СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ	ШТ	4
9	СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОФОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬНАЯ	Т	0,2522
10	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	КМ	0,015
11	ТРУБА ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ И ДРУГИМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100 М	0,03
12	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ: ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ. 100 ММ <sup>2</sup>	100 М	0,03
13	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50X50X5	10 ШТ	0,1
14	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1
16	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТ. 800x600x250	ШТ	1
17	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	1 ШТ	2
РАЗДЕЛ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
18	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М <sup>3</sup>	0,096
19	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М <sup>3</sup>	0,0912
20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ	100 М <sup>3</sup>	0,0192
21	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М <sup>3</sup>	0,0108
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ СУПЕР-1502 И АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE SUPER ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б М-2	1000 М <sup>2</sup>	0,0108

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧНОМ. СУПЕР-1502 И АСФАЛЬТОУКЛАДЧНОМ VOGELE SUPER ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ И К НОРМАМ 27-14-004-1, 3 КОЭФ. РАБОЧИХ К1 = 32, К МЕХАНИЗМАМ К3 = 32, МАТЕРИАЛАМ К4 = 32 (Т.Ч. П. ...).	1000 М2	0,0108

**Члены комиссии:**

У. Исмаилов

И. Турмушев

А. Хайдаров

В. Рахмонов

У. Рахмонов

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]

ла