



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЦРБ ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

**Структура прямых и прочих затрат
по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЦРБ ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА**

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	703,377
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	82 122,127
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукции транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	402,071
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	1 362,240
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	29 592,259
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 2180,925 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 2180,925 чел/ч)	26 421,660
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	3 170,599
7	Итого прямых затрат:	114 182,074
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	21 875,766
9	Итого затрат с п.1 по п.9	136 057,840
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	435,385
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 721,157
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	139 214,382
13	НДС 15%	20 882,157
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	160 096,539
15	Прочие затраты и расходы заказчика	1 200,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	660,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	540,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	161 296,539



Заказчик



Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"

Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦРБ
 ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦРБ
 ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					26 421 661
1	ВЫПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2 180,92453	12 114,89	26 421 661
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					703 376
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14589	65 776	9 596
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,18733	65 776	406 978
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,5455	85 560	46 673
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,02976	4 624	138
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,45452	1 500	38 182
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,2418	43 757	141 851
8	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ	МАШ-Ч	9,5001	2 500	23 750
9	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,32141	2 000	2 643
10	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,52071	4 391	33 023
11	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ТОК 315-500 А	МАШ-Ч	0,03248	4 624	150
12	ШРУРПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,19584	2 000	392
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					76 749 794
13	АДАПТОР Д=20ММ	ШТ	10	12 059	120 590
14	БАЧОК ДЛЯ УНИТАЗА	КОМПЛЕКТ	2	194 000	388 000
15	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,6755	50 000	33 775
16	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА"	М2	5,1	652 660	3 328 566
17	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ	М2	8	750 000	6 000 000
18	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00146	15 000 000	21 900
19	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,009036	15 000 000	135 540
20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	4,16	15 000	62 400
21	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,20842	3 496 526	728 746
22	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,69115	3 105 000	2 146 021
23	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,0837	3 105 000	259 888
24	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00142	15 200 000	21 584
25	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00268	15 200 000	40 736
26	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	2,665	15 200	40 508
27	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0154	750 000	11 550
28	ГРУНТОВКА	Т	0,0374285	7 500 000	280 714
29	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	361,452	5 600	2 024 131
30	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0009	2 800 000	2 520
31	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,0064	3 105 000	19 872
32	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,0108	3 105 000	33 534
33	ДРОБЕЛИ	КГ	3,69	15 000	55 350
34	ДРОБЕЛИ	Т	0,0002	15 000 000	3 000
35	ДРОБЕЛИ	10 ШТ	6,12	3 500	21 420

1	2	3	4	5	6
36	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,082	30 000	2 460
37	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	3 500	7 000
38	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	27,183	1 500	40 774
39	ЭМСТАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 100x100x16	М	3,366	2 000	6 732
40	СНОВКИ ВРЕЗНЫЕ	КОМПЛЕКТ	11	145 000	1 595 000
41	ЗАЩИТНЫЙ ПАНЕЛЬ ИЗ МДФ	М	68,04	56 339	3 833 306
42	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,024	6 253	150
43	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	18,2007	6 000	109 204
44	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	193,5	3 000	580 500
45	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,948	12 000	11 376
46	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	1,258	98 000	123 284
47	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛІНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	146	800	116 800
48	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,0212	150 000	3 180
49	КОРОбКА ОТВЕТИТЕЛЬНАЯ У409	ШТ	5	6 000	30 000
50	КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ Д=20ММ	ШТ	15	11 030	165 450
51	КРАСКА	КГ	1,2	26 600	31 920
52	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,50183	6 800 000	3 412 444
53	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,1342699	26 600 000	3 571 579
54	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,05775	26 600 000	1 536 150
55	ЛАК	Т	0,00968	17 200 000	166 496
56	ЛЕНТА К 226	100 М	0,04	50 000	2 000
57	ЛИНОЛЕУМ ПВХ БЕЗ ПОД ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЛЕКЦИЯ "РЕЛИН", ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ШИРИНОЙ 2,0 М (ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 0,7 ММ, АНАЛОГ LG HAUSYS DURABLE)	М2	168,3	82 000	13 800 600
58	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	19,425	15 200	295 260
59	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	56,7	15 200	861 840
60	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	16,48	14 781	243 591
61	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	82,5	27 714	2 286 405
62	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,08988	400 000	35 952
63	МОЙКА ОДНО КАМЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ С МЕБЕЛЬНОМ ПОДСТАВКОЙ	КОМПЛЕКТ	1	420 000	420 000
64	МУФТА ПОЛИПРОПИЛІНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	20	996	19 920
65	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	23,968	3 000	71 904
66	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	91,8	48 024	4 408 603
67	ОБИФА	Т	0,0383952	10 000 000	383 952
68	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛІНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	40	895	35 800
69	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	52,71	30 000	1 581 300
70	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	6,12	3 500	21 420
71	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	2,55	52 174	133 044
72	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	2,25225	126 000	283 784
73	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	171,7	11 064	1 899 689
74	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	43,86	75 000	3 289 500
75	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	42,42	6 000	254 520
76	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	43	50 000	2 150 000
77	ПОДРОЗЕТНИКИ У191	ШТ	10	890	8 900
78	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0006	2 900 000	1 740
79	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0003	2 900 000	870
80	ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	11	16 667	183 337
81	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0072	5 000	36
82	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	2	490 000	980 000

1	2	3	4	5	6
83	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,7206	387 316	279 100
84	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	35	6 300	220 500
85	РЕШЕТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОЁМОВ	М2	2,42	326 000	788 920
86	СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛИ 48W 60/60	ШТ	6	238 000	1 428 000
87	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/36W (АКРИЛ)	ШТ	34	78 609	2 672 706
88	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	8	142 000	1 136 000
89	СТЕКЛО ТОЛЩИНОЙ 3ММ	М2	3,45	38 900	134 205
90	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,2	15 000	3 000
91	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	1,8154	1 200 000	2 178 480
92	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,5475	5 000	37 738
93	ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 21ММ (ГВС)	М	47,9	8 043	385 260
94	ФУТОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0172	4 500 000	77 400
95	ЦЕМЕНТ: ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	0,7293	650 000	474 045
96	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,018898	15 000 000	283 470
97	ШЛАНГ ГИБКИЙ L=50СМ	ШТ	8	12 000	96 000
98	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,7433338	1 500 000	1 115 001
99	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	22 000 000	15 400
100	ШРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,09792	22 000	2 154
101	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-6	КОМП.	2	322 000	644 000
102	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00002	14 900 000	298
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					388 475
103	ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2Х2,5ММ2 АППВ-0,38	КМ	0,205	1 895 000	388 475
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					1 320 000
104	АРИСТОН 100Л	ШТ	1	1 320 000	1 320 000

Составил:



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦРБ
 ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦРБ
 ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ								31449298
1	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,65			138559	228623
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	18,7935	12114,89		227681
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,2145	4391		942
2	E11-1-21-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100 М2	1,65			4223095	6968106
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	124,82	205,953	12114,89		2495098
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,53	2,5245	65776		166052
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,09	1,7985	4391		7897
2.4	44098	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	217	358,05	5600		2005080
2.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,035	0,05775	26600000		1536150
2.6	34501	ЦЕМЕНТ: ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	0,442	0,7293	650000		474045
2.7	11221	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	1,365	2,25225	126000		283784
3	E11-1-37-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	1,65			10355611	17086758
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,06	77,649	12114,89		940709
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,858	65776		56436
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,594	4391		2608
3.4	32038	Линолеум ПВХ без под основы для производственных помещений, коллекция "Релин", толщиной 2,0 мм, шириной 2,0 м (защитный слой 0,7 мм, аналог LG hausys DURABLE)	М2	102	168,3	82000		13800600
3.5	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	82,5	27714		2286405
4	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,43			10479637	4506244
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	51,5054	12114,89		623982
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,1204	65776		7919
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,989	4391		4343
4.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	193,5	3000		580500
4.5	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	102	43,86	75000		3289500
5	E11-1-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,42			957831	402289
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	9,912	12114,89		120083
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0252	65776		1658
5.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,16	0,0672	387316		26028
5.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	42,42	6000		254520

6	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,7		1327811	2257278	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	13,005	12114,89	157554	
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,136	65776	8946	
6.3	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	171,7	11064	1899689	
6.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,00051	15200000	7752	
6.5		ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	11		16667	183337	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ							20531217	
7	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,131		439527	57578	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	4,75268	12114,89	57578	
8	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05		2192020	109601	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	8,965	12114,89	108610	
8.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,3965	2500	991	
9	E46-3-7-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	0,71		272855	193727	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,3	8,733	12114,89	105799	
9.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	5,08	3,6068	2500	9017	
9.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	2,54	1,8034	43757	78911	
10	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АКФА)	100 М2 ПРОЁМОВ	0,051		70125314	3576391	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	4,56297	12114,89	55280	
10.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,49419	4391	2170	
10.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,19584	2000	392	
10.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,30141	2000	603	
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,10149	65776	6676	
10.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,366	2000	6732	
10.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	27,183	1500	40774	
10.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,09792	22000	2154	
10.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOU DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	50	2,55	52174	133044	
10.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА"	М2	100	5,1	652660	3328566	
11	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (МДФ)	100 М2	0,08		77191075	6175286	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	8,3424	12114,89	101067	
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,1592	65776	10472	
11.3	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ	М2	100	8	750000	6000000	
11.4	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,08	0,0064	3105000	19872	
11.5	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	7,12	5000	35600	
11.6	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,105	0,0084	387316	3253	
11.7	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0003304	15200000	5022	
12	E10-1-60-2	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,85		5332681	4532779	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	4,267	12114,89	51694	
12.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0255	65776	1677	

123.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	91,8	48024	4408603
123.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,7225	98000	70805
124	E56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100 ШТ	0,11		15474809	1702229
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	8,052	12114,89	97549
124.2	44423	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	КОМПЛЕКТ	100	11	145000	1595000
124.3	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004	0,00044	22000000	9680
124	E56-13-2	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10 КОРОБОК	0,11		1434564	157802
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,84	7,1324	12114,89	86408
124.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0132	65776	868
124.3	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	МЗ	0,165	0,01815	3105000	56356
124.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,14	0,0154	750000	11550
124.5	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	2,7	0,297	5000	1485
124.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0004	4,40E-05	22000000	968
124.7	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	1,10E-05	15200000	167
125	E56-15-1	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СО СМЕНОЙ БРУСКОВ ОБВЯЗКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НА 2 СОПРЯЖЕНИЯ: ВЕРХНИХ	100 БРУСКОВ	0,79		3716606	2936119
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200,73	158,5767	12114,89	1921139
125.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0869	65776	5716
125.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,1	11,139	1500	16708
125.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	МЗ	0,4	0,316	3105000	981180
125.5	31687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	1,2	0,948	12000	11376
126	E15-4-38-10	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,44		658936	289932
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99	10,1156	12114,89	122549
126.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0132	65776	868
126.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0044	4391	19
126.4	43236	ЛАК	Т	0,022	0,00968	17200000	166496
127	E9-6-1-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК	Т	0,016		49985812	799773
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	0,81264	12114,89	9845
127.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ТОК 315-500 А	МАШ-Ч	2,03	0,03248	4624	150
127.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,00304	65776	200
127.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	0,02976	4624	138
127.5	35312	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0014	2,24E-05	14900000	334
127.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,024	6253	150
127.7	45077	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,0072	5000	36
127.8		РЕШЕТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОЁМОВ	М2	2,42		326000	788920
РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК							9330158
128	E15-1-47-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,16		12930338	2068854
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	590,7	94,512	12114,89	1145002
128.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,1	0,336	65776	22101
128.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,35	0,856	1500	1284

18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,0512	4391	225
18.5	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	16,48	14781	243591
18.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	1,05	0,168	3105000	521640
18.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,008336	15000000	125040
18.8	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,000656	15200000	9971
19	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,45		6607818	2973518
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	69,885	12114,89	846649
19.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	1,4445	1500	2167
19.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,3105	65776	20423
19.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	47,25	30000	1417500
19.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00045	15200000	6840
19.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0012	0,00054	2900000	1566
19.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,1845	3496526	645109
19.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00126	15000000	18900
19.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000945	15200000	14364
20	E61-1-10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,7075		1843953	1304597
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,76	63,5052	12114,89	769359
20.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	0,32545	4391	1429
20.3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,56	0,3962	1200000	475440
20.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,011	0,0077825	7500000	58369
21	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,83		1054130	2983189
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	102,5875	12114,89	1242836
21.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,283	4391	1243
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,1698	65776	11169
21.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,18961	6800000	1289348
21.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	9,056	3000	27168
21.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,03396	400000	13584
21.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,19244	1500000	288660
21.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,004528	15000000	67920
21.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	6,8769	6000	41261
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							28731581
22	E55-8-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2	0,09		1744222	156980
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,2	12,708	12114,89	153956
22.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	13,44	1,2096	2500	3024
23	E46-3-10-2	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2	100 ОТВ.	0,16		867556	138809
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,43	5,6688	12114,89	68677
23.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	17,98	2,8768	2500	7192

151	880	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	8,99	1,4384	43757	62940
152	889-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,43		909874	391246
153	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	31,949	12114,89	387059
154	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,1505	4391	661
155	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	3,28	1,4104	2500	3526
156	E10-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100 М2	0,27		7592893	2050081
157	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,22	46,4994	12114,89	563335
158	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,77	0,2079	65776	13675
159	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	210	56,7	15200	861840
160	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,7	0,189	3105000	586845
161	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	0,000351	15200000	5335
162	44098	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	12,6	3,402	5600	19051
163	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,09		3759189	338327
164	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	2,025	12114,89	24533
165	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0324	65776	2131
166	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0207	1500	31
167	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	0,0837	3105000	259888
168	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,0108	3105000	33534
169	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,0009	2800000	2520
170	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,000675	15000000	10125
171	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000279	2900000	809
172	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00027	15200000	4104
173	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,1305	5000	652
174	E15-2-24-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,185		2521049	466394
175	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,02	13,1387	12114,89	159174
176	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,05735	4391	252
177	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,0925	65776	6084
178	32402	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	105	19,425	15200	295260
179	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,00037	15200000	5624
180	E15-7-17-3	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,052		6551577	340682
181	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,4	6,9888	12114,89	84669
182	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	0,16432	1500	246
183	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,72	0,03744	65776	2463
184	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	5,46	30000	163800
185	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	7,28E-05	15200000	1107
186	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0014	7,28E-05	2900000	211
187	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,02392	3496526	83637

28.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,0001768	15000000	2652
28.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,0001248	15200000	1897
29	E61-1-11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,272		2739588	745168
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	130,63	35,53136	12114,89	430459
29.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	0,12512	4391	549
29.3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,85	0,2312	1200000	277440
29.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,004896	7500000	36720
30	E61-1-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2	2,475		1547099	3829069
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,8	182,655	12114,89	2212845
30.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	1,1385	4391	4999
30.3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,48	1,188	1200000	1425600
30.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,01	0,02475	7500000	185625
31	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	4,36		948425	4135132
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	122,1672	12114,89	1480042
31.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,436	4391	1914
31.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,2616	65776	17207
31.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,29212	6800000	1986416
31.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	13,952	3000	41856
31.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,05232	400000	20928
31.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,27904	1500000	418560
31.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,006976	15000000	104640
31.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	10,5948	6000	63569
32	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	5,54		1320657	7316439
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	283,5926	12114,89	3435693
32.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,554	4391	2433
32.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,3324	65776	21864
32.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,116894	26600000	3109380
32.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,031578	10000000	315780
32.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,226586	1500000	339879
32.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,006094	15000000	91410
33	E62-33-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,237		1317776	312313
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,94	15,62778	12114,89	189329
33.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00237	65776	156


3033	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0161	0,0038157	26600000	101498
3034	31657	ОЛИФА	Т	0,009	0,002133	10000000	21330
304	E15-1-90-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,43		8198949	3525548
304.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	86,4902	12114,89	1047819
304.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,1161	4391	510
304.3	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	43	50000	2150000
304.4	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,5	0,645	387316	249819
304.5	29124	ФУГОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,04	0,0172	4500000	77400
305	E10-1-60-2	УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛЬ ИЗ МДФ	100 М	0,63		6230703	3925343
305.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	3,1626	12114,89	38315
305.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0189	65776	1243
305.3	29981	ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛЬ ИЗ МДФ	М	108	68,04	56339	3833306
305.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,5355	98000	52479
306	E20-2-2-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 М2	1 РЕШЕТКА	35		24393	853746
306.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,46	51,1	12114,89	619071
306.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,27	9,45	1500	14175
306.3	63714	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	1	35	6300	220500
307	E63-1-2	СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА: ДО 0,5 М2	100 М2	0,03		6876800	206304
307.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	196,3	5,889	12114,89	71345
307.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,0075	4391	33
307.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,0075	65776	493
307.4	33115	СТЕКЛО ТОЛЩИНОЙ 3ММ	М2	115	3,45	38900	134205
307.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0005	1,50E-05	15200000	228
РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦА							1209250
308	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,3		948427	284528
308.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	8,406	12114,89	101838
308.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,03	4391	132
308.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,018	65776	1184
308.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0201	6800000	136680
308.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	0,96	3000	2880
308.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,0036	400000	1440
308.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0192	1500000	28800
308.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00048	15000000	7200
308.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	0,729	6000	4374
309	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,35		1320654	462229
309.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	17,9165	12114,89	217056
309.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,035	4391	154
309.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,021	65776	1381
309.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,007385	26600000	196441

30657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,001995	10000000	19950	
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,014315	1500000	21472	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000385	15000000	5775	
40	Е62-18-3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 М2	0,498	928701	462493	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,7	20,2686	12114,89	245552
40.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,0498	4391	219
40.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,02988	65776	1965
40.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0124	0,0061752	26600000	164260
40.5	30657	ОЛИФА	Т	0,0054	0,0026892	10000000	26892
40.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0236	0,0117528	1500000	17629
40.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0008	0,0003984	15000000	5976
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						6433017	
40	Е17-1-8-1	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛ.	0,1	1093220	109322	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87,36	8,736	12114,89	105836
40.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,53	0,053	65776	3486
		АРИСТОН 100Л	ШТ	1		1320000	1320000
40	Е17-1-5-1	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛ.	0,1	4449310	444931	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,32	1,732	12114,89	20983
40.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,013	4391	57
40.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,014	65776	921
40.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,02	1500	30
40.5	44497	МОЙКА ОДНО КАМЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ С МЕБЕЛЬНОМ ПОДСТАВКОЙ	КОМПЛЕКТ	10	1	420000	420000
40.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	3500	1400
40.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	7,00E-05	22000000	1540
40	Е65-6-19	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ РАКОВИН	100 ШТ	0,02	51640700	1032814	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,3	3,826	12114,89	46352
40.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,014	65776	921
40.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,014	4391	61
40.4	44497	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	100	2	490000	980000
40.5	30456	ДЮБЕЛИ	Т	0,008	0,00016	15000000	2400
40.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007	0,00014	22000000	3080
40	Е17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,8	1514154	1211323	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	5,6	12114,89	67843
40.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,08	1500	120
40.3	44543	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	10	8	142000	1136000
40.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,6	3500	5600
40.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	8,00E-05	22000000	1760
40	Е65-6-9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100 ШТ	0,02	20637500	412750	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	2	12114,89	24230
40.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,0074	65776	487
40.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,38	0,0076	4391	33
40.4	44497	БАЧОК ДЛЯ УНИТАЗА	КОМПЛЕКТ	100	2	194000	388000
40	Е65-9-11	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ (ГВС)	100 М	0,5	3803754	1901877	

46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155	77,5	12114,89	938904
46.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	2,28	1500	3420
46.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,6	0,3	65776	19733
46.4	37920	ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ (ГВС)	М	95,8	47,9	8043	385260
46.5		ШЛАНГ ГИБКИЙ L=50СМ	ШТ	8		12000	96000
46.6		ОТВОД ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	40		895	35800
46.7		АДАПТОР Д=20ММ	ШТ	10		12059	120590
46.8		МУФТА ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	20		996	19920
46.9		КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	146		800	116800
46.10		КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ Д=20ММ	ШТ	15		11030	165450
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							7898642
47	Е67-4-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,4		217088	86835
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	7,156	12114,89	86694
47.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,032	4391	141
48	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,05		702578	1440284
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	75,85	12114,89	918914
48.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0615	85560	5262
48.3	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,6355	50000	31775
48.4	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3	2,665	15200	40508
48.5	30455	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	3,69	15000	55350
48.6		ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2x2,5ММ2 АППВ-0,38	КМ	0,205		1895000	388475
48	Ц8-3-594-10	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ- ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,4		14097828	5639131
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	271	108,4	12114,89	1313254
48.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,21	0,484	85560	41411
48.3	43233	КРАСКА	КГ	3	1,2	26600	31920
48.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,168	15000	2520
48.5	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	15,3	6,12	3500	21420
48.6	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	10,4	4,16	15000	62400
48.7	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	15,3	6,12	3500	21420
48.8	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,053	0,0212	150000	3180
48.9	64235	ЛЕНТА К 226	100 М	0,1	0,04	50000	2000
48.10		СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/36W (АКРИЛ)	ШТ	34		78609	2672706
48.11		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛИ 48W 60/60	ШТ	6		238000	1428000
48.12		ПОДРОЗЕТНИКИ У191	ШТ	10		890	8900
48.13		КОРОБКА ОТВЕТИТЕЛЬНАЯ У409	ШТ	5		6000	30000
50	Ц8-3-599-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	2		366196	732392
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36	6,72	12114,89	81412
50.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,51	1,02	2000	2040
50.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,016	0,032	15000	480
50.4	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,04	50000	2000
50.5	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,082	30000	2460
50.6		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-6	КОМП.	2		322000	644000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ	сум			105583163
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %	сум			29592259
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум			703377
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)	сум			82122127
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)	сум			402071
ИТОГО:	сум			112819834
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %	сум			21875766
ИТОГО:	сум			134695600
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)	сум			1362240
ИТОГО:	сум			136057840
НДС в размере 15 %	сум			20408676
ИТОГО С НДС:	сум			156466516


СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

29.04 2022г.

"Утверждаю"
[Подпись]
[Подпись]



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦРБ
ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,65
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100 М2	1,65
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	1,65
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,43
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,42
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,70
	ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	11
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
7	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,131
8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05
9	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	0,71
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АКФА)	100 М2 ПРОЁМОВ	0,051
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (МДФ)	100 М2	0,08
12	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,85
13	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100 ШТ	0,11
14	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10 КОРОБОК	0,11
15	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СО СМЕНОЙ БРУСКОВ ОБВЯЗКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НА 2 СОПРЯЖЕНИЯ: ВЕРХНИХ	100 БРУСКОВ	0,79
16	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,44
17	МОНТАЖ РЕШЕТОК	Т	0,016
РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК			
18	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,16
19	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,45
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,7075
21	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,83

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
22	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2	0,09
23	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2	100 ОТВ.	0,16
24	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,43
25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100 М2	0,27
26	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,09
27	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,185
28	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,052
29	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,272
30	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2	2,475
31	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	4,36
32	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	5,54
33	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,237
34	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,43
35	УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛЬ ИЗ МДФ	100 М	0,63
36	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 М2	1 РЕШЕТКА	35
37	СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА: ДО 0,5 М2	100 М2	0,03
РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦА			
38	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,30
39	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,35
40	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 М2	0,498
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
41	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛ.	0,1
42	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛ.	0,1
43	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ РАКОВИН	100 ШТ	0,02
44	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,8
45	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100 ШТ	0,02
46	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ ПГБО	100 М	0,5
	ШЛАНГ ГИБКИЙ L=50СМ	ШТ	8
	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ D=20ММ	ШТ	40
	АДАПТОР D=20ММ	ШТ	10
	КОФТА ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ D=20ММ	ШТ	20

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
	КЛИПСА ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=20ММ	ШТ	146
	КРАЕВ КОНТРОЛЬНЫЙ Д=20ММ	ШТ	15
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
47	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,40
48	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,05
49	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,40
50	ШТКА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШТКА, КГ, ДО 6	ШТ	2

Члены комиссии:

А. Г. Бра
В. А. Косичев
М. М. Кошаров
Г. М. Меркулов
З. М. Меркулов

И. М. Кошаров
С. М. Кошаров
А. М. Кошаров
Г. М. Кошаров

Р. Соколов
А. Юдашников
М. Меркулов
М. Кошаров
Г. Меркулов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 10-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46452

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ

Litsenziya 25-06-2020y № AL-000980

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45127

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasining 19.03.2022yil kungi 2-sonli majlis bayoni.

1.2. Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Jumanov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Jumanov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 161 296,539 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 121 541,882 ming so'm
QQS 15%	- 18 231,282 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 139 773,165 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 200,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 140 973,165 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 20 323,374 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA