

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП «Иссык-Куль манбаи»
Б.М. Улукназаров
« _____ » _____ 2022г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение, монтаж и пуско-наладка
гелиоустановки для системы горячей воды для
нужд ГУП «Иссык-Куль манбаи» Навоийской области.

1. Цель закупки

Сокращения потерь тепловой энергии и повышения энергоэффективности предприятия.

2. Наименование выполняемых работ:

Произвести расчеты, поставка необходимого оборудования, материалы и пуско-наладочные работы по внедрению гелиоустановки для системы горячей воды по следующим объектам:

2.1. По Навоийскому филиалу:

- Административное здание участок ТВСиК;
- канализационная насосная станция участок ТВСиК;
- Насосная станция с хлораторной участок ТВСиК;
- Насосная головная станция участок ВОС;
- Здание строительная участка;
- новое реагентное хозяйство участок ВОС;

2.2. По Канимехскому филиалу:

- насосная станция ВОС;

2.3. По Зарафшанскому филиалу:

- Административное здание канализационно-очистное сооружения;
- Участок ТВС;

2.4. По Учкудукскому филиалу:

- II-подъём Мингбулак;
- III-подъём Мингбулак;
- ГРЧВ;

3. Назначение гелиоустановки.

Солнечные водонагреватели (гелиоустановки) для потребности горячей воды.

4. Общие требования Исполнителю.

Поставляемые солнечные водонагреватели (гелиоустановки), приборы, запасные части должны быть изделиями новыми, то есть, не бывшем в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материалов и изготовления, не

переделанными, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) свободному обращению на территории Республики Узбекистан.

Поставляемый товар должен сопровождаться необходимой для эксплуатации технической документацией, в том числе Инструкцией по эксплуатации на русском языке или Руководством по эксплуатации (паспорт изделия с гарантийными обязательствами).

Исполнитель при установке солнечных водонагревателей (гелиоустановки) должен предусматривать встроенный дублирующий источник тепловой энергии ТЭН для нагрева воды при пасмурной погоде.

Смонтировать оборудование согласно требованиями правил, законы действующие в Республике Узбекистан.

В общее стоимости оборудования должен включаться все расходы (расходные материалы, запасные части, командировочные, проживания, транспортные расходы, услуги и т.д.).

Температура нагреваемой воды:

- минимальная температура в зимнее время $+45^{\circ}\text{C}$.
- максимальная температура в летнее время $+80^{\circ}\text{C}$.

5. Требования к гарантийному сроку услуг (работ) и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Исполнитель за свой счет должен обеспечить гарантийное обслуживание на все устанавливаемые приборы, оборудования, комплектующие и расходные материалы в течение не менее двадцат четыре месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Гарантия качества предоставляется на все изделия. Приемка товара на гарантийное обслуживание производится с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ. Гарантийное обслуживание осуществляется путем ремонта или замены товара при отсутствии механических повреждений и соблюдения требований инструкций по эксплуатации.

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому можно связаться с квалифицированным персоналом Исполнителя для решения вопросов о выявленных неисправностях. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 9 до 18 часов. При возникновении гарантийных случаев Исполнитель обязуется обеспечить прибытие специалиста по выполнению гарантийных обязательств к месту эксплуатации оборудования. Устранение неисправностей оборудования по гарантии должно быть произведено в течение десяти календарных дней, с момента получения извещения от Заказчика.

Транспортировка неисправного оборудования до места гарантийного ремонта и обратно производится за счет исполнителя.

6. Требования к исполнителю.

- Наличие квалифицированных специалистов для производства монтажа и пусконаладочных работ солнечные водонагреватели (гелиоустановки);
- Готовность кандидата обеспечить соответствие требованиям в области ПБ, ОТ, ООС;

7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Солнечные водонагреватели (гелиоустановки) Навоийского, Зарафшанского, Учкудукского и Канимехского филиалов ГУП «Иссиклик

манбаи» Навоийской области. Исполнитель поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Для прохода (проезда) на территорию Заказчика требуется оформление разрешающих документов (пропусков) соблюдаются следующие условия:

- предоставляются (не менее чем за сутки до момента совершаемых действий) сведения о лицах, совершающих поставку и (или) иные работы, с указанием фамилии, имени, отчества и сведения о транспортном средстве с указанием модели и регистрационного номера автомобиля.

Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании в части показателей качества, комплектности и технических характеристик товара.

8. Сроки (периоды) поставки и монтажа, пуско-наладку солнечные водонагреватели (гелиоустановки):

В течение 15 рабочих дней со дня перечисления предоплату на расчетный счет исполнителя.

Главный инженер ГУП «Исиклик манбаи»



У.У. Элов

Главный энергетик ГУП «Исиклик манбаи»



Б.К. Суюнов