



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
 “Камчиқавтойўл” ИЙФУК
 Бош муҳандис
 О.Нематов
 2022 г.

“Камчиқавтойўл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й - Гулистон-Бўқа-Ангрен-Кўкон ва Андижон орқали - Ўш” автомобиль йўлининг 229-230км.лар оралигидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш ишлари (7-этап) учун

ТЕХНИК Т О П Ш И Р И Қ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	“А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км оралигидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш”(7-этап).
2	Буюртмачи	“Камчиқавтойўл” ихтисослаштирилган йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Бажариладиган иш тури	“А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км оралигидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш” ишлари.
4	Объектнинг манзили	Наманган вилояти Поп тумани ҳудудидан ўтган А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км.да
5	Лойиха-смета ҳужжатларига асосан қиймати	829 982 599 сўм
6	Ишларни бошланиши	2022 йил
7	Ишларни тугалланиши	2022 йил
8	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти, амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаби асосида ишларни бажариш.
9	Ишларни бажариш ва топшириш талаблари	Лойиха смета ҳужжатлари асосида ишларни бажариш ва ташкил этиш,бажарилган ишларни топширишда иш ҳажми ҳисоби ва тегишли ҳужжатлар асосида объектга бириктирилган мутахассисга тақдим этиш,ҳар бир участкада иш боши ва охирида лойихачи муаллифлигида ишларни ташкил этиб муаллифлик назорати дафтари юритиб бориб,ушбу дафтардан нусхалар тақдим этиши талаб қилинади.

Комиссия раиси

РИ ва ИЧБ бошлиғи

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Бош механик:

Бош юристконсулт:

П.Турсунов

С.Бабамирзаев

Ғ.Олимов

К.Пахридинов

Р.Махкамов

Р.Бойтўраев



К.Насрединов.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11Э/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш»(7-этап)

Заказчик по экспертизу: ООО «Автомобистрал лойиха»

Источник финансирования: Внебюджетные.

Расчеты составлены ООО «Автомобистрал лойиха»

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

1. Основания для расчетов.

1.1. Локальная ресурсная ведомость и ведомость потребных ресурсов.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.

2.2. Расчеты.

2.3. Локальная ресурсная ведомость и ведомость потребных ресурсов.

2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш» (7-этап).

3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме без учета НДС- 3468,450 тыс сум

3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.

3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш»(7-этап), может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

Рекомендуемые цены являются ориентиром для согласования и утверждения между подрядчиком и заказчиком. ООО «Namangan qurilish ta'mir ekspert» не несет ответственность за достоверность представленные разработчиком исходные данные.

№ п.п	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1.	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	тыс.сум	833451,049	829982,599

Ведущий специалист:

К. Рустамов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ " АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ
КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ
(7-этап)**

№, № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	121 993,007
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ X1,12	7 990,212
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	448 702,310
5	ИТОГО	578 685,529
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 24,32 %	140 736,321
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	719 421,849
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	2 302,150
10	НДС 15%	108 258,600
11	ВСЕГО с НДС	829 982,599
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
14	ВСЕГО	829 982,599
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	829 982,599

ЗАКАЗЧИК

Директор:

Составил:



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Д.Акрамов

М.Собитов

А-373 Ташкент-Уш. Автомобильный дворик 229-230 км. Оралигидаги
 КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ

Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2-1

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	418,3924	19097,4	7 990 212
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1002,53	0	-
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			7 990 212
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	56,68956	279004	15 816 614
2.		262	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	150,5316	279004	41 998 919
3.		1942	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 1,0 м3	маш.-ч	182,9333	399478	73 077 813
4.		3430	Гидромолот GB 8T	маш.-ч	409,4246	357224	146 256 293
5.		3450	Экскаватор XCMG ХЕ 260С одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу емкость ковша 1,2 м3	маш.-ч	429,4421	399478	171 552 671
Итого по строительным машинам				СУМ			448 702 310
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		43113	Щебень	м3	1,49464	82236,9	122 915
Итого по материальным ресурсам				СУМ			122 915
Ресурсы по проекту							
1.	С148-15-2		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ	Т	10942,9	11136,9	121 870 092
Итого ресурсы по проекту				СУМ			121 870 092

Составил:

Проверил:



А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ" АВТОМОБИЛ ЙУЛЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРШИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1
(локальная ресурсная смета)

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание АСОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЕР ИШЛАРИ					
1	E0102-094-02МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	РЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНОГО ГРУНТА 5 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА		26,6900
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,5	333,625
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,09	429,4421
1.3	3430	ГИДРОМОЛОТ GB 8T	МАШ.-Ч	15,34	409,4246
1.4	3450	ЭКСКАВАТОР ХСМГ ХЕ 260С ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРОЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЕМКОСТЬ КОВША 1,2 М3	МАШ.-Ч	16,09	429,4421
2	E0101-032-04	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		2,6690
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,08	37,5795
2.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,08	37,5795
3	E0101-032-04	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		2,6690
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,08	37,5795
3.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,08	37,5795
4	E0101-032-12 К=4	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-032-4	1000М3		2,6690
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,24	75,3726
4.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	28,24	75,3726
5	E0101-197-06 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЫ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 6	1000 М3 ГРУНТА		5,3380
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,88	84,7674
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	79,16	422,5561
5.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,62	56,6896
5.4	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч	34,27	182,9333
5.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,28	1,4946
6	C148-15-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ	Т		10942,9000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		418,3924
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1002,5298
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		56,6896
4	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		150,5316
5	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч		182,9333
6	3430	ГИДРОМОЛОТ GB 8T	МАШ.-Ч		409,4246
7	3450	ЭКСКАВАТОР ХСМГ ХЕ 260С ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРОЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЕМКОСТЬ КОВША 1,2 М3	МАШ.-Ч		429,4421
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
8	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		1,4946
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
9	408-0015-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ	Т		10942,9

СОСТАВИЛ

М.СОБИТОВ

ПРОВЕРИЛ

С.С. Сафаров

Д. Акромов