

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СП ХАЛАЧ ФИЛИАЛА ГУЛИСТОН ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ВОБКЕНТСКОГО РАЙОНА  
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ                                                                                                    | СТОИМОСТЬ<br>(сум) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь,<br>с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов              | 0                  |
| 2  | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и<br>заготовительно-складских расходов | 12 041 567         |
| 3  | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование                                     | 5 915 748          |
| 4  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплат машинистов),<br>перевозку грузов                          | 92 619             |
| 5  | Итого прямых затрат                                                                                                    | 18 049 934         |
| 7  | Прочие затраты и расходы Подрядчика 20%                                                                                | 3 609 987          |
| 8  | Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8                                                             | 69 312             |
| 9  | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС                                                                  | 21 729 232         |
|    | НДС, 15%                                                                                                               | 3 259 385          |
| 11 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%                                                                | 24 988 617         |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

СОСТАВИЛ



М.ЖАББОРОВА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СП ХАЛАЧ ФИЛИАЛА ГУЛИСТОН ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ВОБКЕНТСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

| п.п.                                | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                                          | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса                                                                                    | Единица измерения | Количество      |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                   | на ед измерения | по проектным данным |
| 1                                   | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                       | 4                 | 5               | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>   |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                   |                 |                     |
| 1                                   | E1504-14-3                                                                      | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                | 100M2             | 4,6000          |                     |
| 1.1                                 | 1                                                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 6,74            | 31,004              |
| 1.2                                 | 975                                                                             | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,16            | 0,736               |
| 1.3                                 | 2509                                                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,05            | 0,23                |
| 1.4                                 | 31054                                                                           | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                 | Т                 | 0,038           | 0,1748              |
| 2                                   | E1501-016-02<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.            | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН                                                 | 100M2             | 0,2400          |                     |
| 2.1                                 | 1                                                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 307,8           | 73,872              |
| 2.2                                 | 112                                                                             | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч            | 0,11            | 0,0264              |
| 2.3                                 | 1522                                                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 1,21            | 0,2904              |
| 2.4                                 | 9219                                                                            | ВОДА                                                                                                                                                    | М3                | 0,5             | 0,12                |
| 2.5                                 | 12217                                                                           | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3                                                                                                      | М3                | 2               | 0,48                |
| 2.6                                 | 30717                                                                           | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ МНОГОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 9 ММ                                                                                  | М2                | 100             | 24                  |
| 2.7                                 | 34526                                                                           | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400                                                                       | Т                 | 0,04            | 0,0096              |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                   |                 |                     |
| 3                                   | E1504-5-4<br>ДОП. 4                                                             | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                                                               | 100M2             | 0,9900          |                     |
| 3.1                                 | 1                                                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 53,9            | 53,361              |
| 3.2                                 | 1522                                                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 0,02            | 0,0198              |
| 3.3                                 | 2509                                                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,16            | 0,1584              |
| 3.4                                 | 31054                                                                           | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                 | Т                 | 0,069           | 0,06831             |
| 3.5                                 | 31710                                                                           | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                       | Т                 | 0,055           | 0,05445             |
| 3.6                                 | 35538                                                                           | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                    | М2                | 0,84            | 0,8316              |
| 4                                   | E1504-25-2<br>ДОП. 4 К=2                                                        | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА                                                                                     | 100M2             | 0,2400          |                     |
| 4.1                                 | 1                                                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 142,58          | 34,2192             |
| 4.2                                 | 1522                                                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 0,02            | 0,0048              |
| 4.3                                 | 2509                                                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,22            | 0,0528              |
| 4.4                                 | 31655                                                                           | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                                                     | Т                 | 0,02            | 0,0048              |
| 4.5                                 | 31714                                                                           | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                                               | Т                 | 0,082           | 0,01968             |
| 4.6                                 | 35512                                                                           | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                           | М3                | 0,0048          | 0,001152            |
| 4.7                                 | 35538                                                                           | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                    | М2                | 1,68            | 0,4032              |
| 4.8                                 | 43231                                                                           | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                               | Т                 | 0,0596          | 0,014304            |
| <b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ</b>             |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                   |                 |                     |
| 5                                   | E1001-37-<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕ<br>КТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. № 429<br>ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100M2             | 0,0360          |                     |
| 5.1                                 | 1                                                                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 89,47           | 3,2209              |
| 5.2                                 | 762                                                                             | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                               | МАШ.-Ч            | 1,66            | 0,05976             |
| 5.3                                 | 1522                                                                            | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 9,69            | 0,34884             |
| 5.4                                 | 2209                                                                            | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                       | МАШ.-Ч            | 3,84            | 0,13824             |
| 5.5                                 | 2509                                                                            | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 1,99            | 0,07164             |
| 5.6                                 | 2875                                                                            | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                               | МАШ.-Ч            | 5,91            | 0,21276             |
| 5.7                                 | 29962                                                                           | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                             | М                 | 66              | 2,376               |
| 5.8                                 | 31478                                                                           | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                 | ШТ                | 533             | 19,188              |
| 5.9                                 | 55954                                                                           | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ                                                   | М2                | 100             | 3,6                 |
| 5.10                                | 76853                                                                           | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                   | КГ                | 1,92            | 0,06912             |
| 5.11                                | 80625                                                                           | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                               | ШТ                | 6               | 0,216               |

|                |                                                                            |                                                                                                        |        |        |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 6              | E1001-035-01ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. № 429<br>ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ<br>ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                             | 100 М  | 0,0900 |         |
| 6.1            | 1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ.-Ч | 21,19  | 1,9071  |
| 6.2            | 1522                                                                       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                 | МАШ.-Ч | 0,04   | 0,0036  |
| 6.3            | 2509                                                                       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                           | МАШ.-Ч | 0,15   | 0,0135  |
| 6.4            | 81864                                                                      | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                      | ШТ     | 400    | 36      |
| 6.5            | 85343                                                                      | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                | М      | 100    | 9       |
| РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ |                                                                            |                                                                                                        |        |        |         |
| 7              | E1101-11-1<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                              | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                             | 100М2  | 0,6260 |         |
| 7.1            | 1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ.-Ч | 39,51  | 24,7333 |
| 7.2            | 404                                                                        | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                | МАШ.-Ч | 9,07   | 5,6778  |
| 7.3            | 1522                                                                       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                 | МАШ.-Ч | 1,27   | 0,79502 |
| 7.4            | 9219                                                                       | ВОДА                                                                                                   | М3     | 3,5    | 2,191   |
| 7.5            | 12105                                                                      | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                     | М3     | 2,04   | 1,277   |
| 8              | E1101-027-03<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                            | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК<br>КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2  | 0,6260 |         |
| 8.1            | 1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ.-Ч | 119,78 | 74,9823 |
| 8.2            | 112                                                                        | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                     | МАШ.-Ч | 0,36   | 0,22536 |
| 8.3            | 1522                                                                       | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                 | МАШ.-Ч | 2,3    | 1,4398  |
| 8.4            | 2509                                                                       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                           | МАШ.-Ч | 0,28   | 0,17528 |
| 8.5            | 9219                                                                       | ВОДА                                                                                                   | М3     | 3,85   | 2,4101  |
| 8.6            | 12105                                                                      | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                     | М3     | 1,3    | 0,8138  |
| 8.7            | 35510                                                                      | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                       | М3     | 3,06   | 1,9156  |
| 8.8            | 60123                                                                      | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ                                                  | М2     | 102    | 63,852  |

СОСТАВИЛ

М. ЖАББОРОВА

Согласованно  
Директор  
ООО «Гиждувон курилиш лойиха»



Б.Рузиев

« 20 » мая 2022 года

Утверждаю  
Главный врач Медицинском  
объединении Вобкентского района  
Бухарской области



Ш.Ражабов

« 20 » мая 2022 года

## ЗАДАНИЕ

**НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СП ХАЛАЧ ФИЛИАЛА  
ГУЛИСТОН ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ВОБКЕНТСКОГО РАЙОНА  
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

| №  | Перечень основных данных и требование           | Содержания основных данных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Заказчик                                        | Медицинском объединении<br>Вабкентского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Основания для проектирования                    | Договор №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | Наименование объекта                            | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СП ХАЛАЧ ФИЛИАЛА<br>ГУЛИСТОН ПРИ МЕДИЦИНСКОМ<br>ОБЪЕДИНЕНИИ ВОБКЕНТСКОГО РАЙОНА<br>БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Место расположения объекта                      | Вабкентского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Ген проектирование                              | ООО «Гиждувон курилиш лойиха»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Стадия проектирования                           | Сметная документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Наименование проектных мероприятий (виде работ) | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СП ХАЛАЧ ФИЛИАЛА<br>ГУЛИСТОН ПРИ МЕДИЦИНСКОМ<br>ОБЪЕДИНЕНИИ ВОБКЕНТСКОГО РАЙОНА<br>БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Сроки проектирование                            | Начало : «        »        2022 год<br>Конец : «        »        2022 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Исходные данные для составление сметы           | Дефектный акт утверждённые в установленном порядке<br>Среднечасовая зарплата рабочих строителей без учётом соц. страх 19898,26 сум согласно Минстрой Республики Узбекистан при ООО «Курилиш Иктисод Институту» 4- квартал 2021 года<br>Прочие затрат подрядчика 20%<br>Транспортный расход материалов 5 %<br>Транспортный расход оборудование 2 %<br>НДС 15 %<br>Стоимость стройматериалов и изделий принять по Минстрой Республики Узбекистан при ООО «Курилиш Иктисод Институту» 4- квартал 2021 года |
| 10 | Источник финансирования                         | Бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Подрядной организации                           | На конкурсной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Вобкент туман

“ 20 ” май 2022 йил

Бизлар куйидаги имзо чекувчи комиссия

биргаликда тузамиз ушбу далолатномани шул хакидаким Вобкент туман Тиббиёт Бирлашмасига карашли Халач ОПнинг Гулистон филиали биносини таъмирлаш ишлари ҳолатини ўрганиб чиқдик. Мазкур объектнинг таъмирлаш ишларини амалга ошириш юзасидан қурилиш монтаж ишларининг ҳажми мавжудлиги аниқланди.

| N<br>п.п.                           | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования<br>и его масса                                                                                 | Единица<br>измерения | Количество<br>на. ед.<br>измерения |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>   |                                                                                                                                                         |                      |                                    |
| 1                                   | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                | 100M2                | 4,6000                             |
| 2                                   | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН                                                 | 100M2                | 0,2400                             |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                         |                      |                                    |
| 3                                   | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                                                               | 100M2                | 0,9900                             |
| 4                                   | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА                                                                                     | 100M2                | 0,2400                             |
| <b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ</b>             |                                                                                                                                                         |                      |                                    |
| 5                                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2 | 100M2                | 0,0360                             |
| 6                                   | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 M.                                                                                 | 100 M                | 0,0900                             |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ</b>               |                                                                                                                                                         |                      |                                    |
| 7                                   | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                              | 100M2                | 0,6260                             |
| 8                                   | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ                                                     | 100M2                | 0,6260                             |

Исходящий № 12345 Директор

Башкиров : С. Саидов

\_\_\_\_\_ :

O'zbekiston Respublikasi  
Buxoro viloyati G'ijduvon tumani  
"OBOD MAXSUS QURILISH INVEST"  
ma'suliyati cheklangan jamiyati  
hisob raqami 20208000400633605001  
MFO 00104  
O.A.T.B «Mikrokredit» bank G'ijduvon sh.  
INN 304079942  
OKONX 61110



Republic of Uzbekistan Bukhara  
region Province G'ijduvan Province  
"OBOD MAXSUS QURILISH  
INVEST" Limited  
Account 20208000400633605001  
BIN 00104  
O.S.C.B «Mikrokredit»  
TIN 304079942  
OKONX 61110

G'ijduvon tuman Y.Hamadoniy ko'chasi №213 uy Telefon 0(591) 412-21-00 (65) 572-35-15 Index:200500  
elektron manzil: bek810@mail.ru

Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazuvchi yuridik shaxslarni akkreditatsiyadan o'tkazilganligi  
to'g'risida Guvohnoma №QLE-000051 2019 yil 27 dekabr.

№ 56-22/SL-3  
«01» iyun 2022 yil.



«Tasdiqlayman»  
«Obod Maxsus Qurilish Invest» MCHJ  
Rahbari G.Rajabova

### EKSPERT XULOSA № 56-22/SL-3

“Vobkent tuman Tibbiyot Birlashmasiga qarashli Xalach OP Guliston filiali binosini joriy ta'mirlash ishlari” obykti Smeta hujjatlari sifatida joriy narxlarda tavsia etilgan Ishchi Loyiha.

Byurtmachi:

Vobkent tuman Tibbiyot Birlashmasi

Loyiha instituti:

«G'ijduvon Qurilish Loyiha» MCHJ  
(Litsenziya № AL-000044 22.11.2021 yil)

Moliyalashtirish manbai :

Davlat mablag'lari

Pudratchi :

Tanlov asosida

#### 1.Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Buyurtmachining smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun loyiha topshirig'i va bajariladigan ishlar bo'yicha tasdiqlangan “nuqsonlar dalolatnomasi”.

#### 2.Ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1 Tasdiqlangan smeta hujjatlari 31.05.2022 yil;  
2.2 Nuqsonlar dalolatnomasi 26.05.2022 yil ;  
2.3 Buyurtmachining 26.05.2022 yil texnik topshirig'i  
2.4.Loyiha tashkiloti bilan tuzilgan shartnomasi 25.05.2022 yil

#### 3. Loyiha hujjatlarining qisqacha mazmuni:

- 3.1 Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan “nuqsonlar dalolatnomasi” bo'yicha hisob-kitoblari asosida ishlab chiqilgan.  
3.2 Buyurtmachi va loyiha tashkilot mutaxassislari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan obyekt bo'yicha joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravishda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

3.3 Resurs smetalari ishlab chiqilgan,bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

#### **4. Loyiha hujjatlarini kelishish:**

4.1 Ishchi loyihaga tegishli hujjatlar va nuqsonlar dalolatnomalar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiqlangan.

#### **5. Ekspertiza takliflari va talablari**

##### **Qurilishning loyiha bo'yicha tavsiyaviy narxi:**

5.1 Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarsiz taqdim etildi.

5.2 Obyektning qurilish narxi "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ tomonidan Ishlab chiqariladigan joriy narxdagi kataloglar (IV chorak 2021yil),amaldagi narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim etilgan smeta hujjatlari bo'yicha quyidagilarni tashkil etadi:

|                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Qurilish materiallari,ashyolari va konstruktsiyalarining sarf-xarajati transport sarf-xarajati bilan | - 12 041,567 ming so'm |
| Asosiy ish haqi sarf-xarajati                                                                        | - 5 915,748 ming so'm  |
| Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining sarf-xarajati                                            | - 92,619 ming so'm     |
| Pudratchining boshqa sarf-xarajatlari 20 %                                                           | - 3 609,987 ming so'm  |
| Qurilish obyektni sug'urta qilish sarf-xarajatlari                                                   | - 69,312 ming so'm     |
| Jami shartnoma narxlarida QQS 15% bilan                                                              | - 24 988,617 ming so'm |
| Ishchi-quruvchi mehnati sarf-xarajatlari                                                             | - 297,3 kishi/soat     |

5.3 Ishchi loyiha smeta hujjatlariga ekspertizaning etirozi yo'q.

|                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.4 Qurilish materiallari,ashyolari va konstruktsiyalarining sarf-xarajati transport sarf-xarajati bilan | - 12 041,567 ming so'm |
| Asosiy ish haqi sarf-xarajati                                                                            | - 5 915,748 ming so'm  |
| Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining sarf-xarajati                                                | - 92,619 ming so'm     |
| Pudratchining boshqa sarf-xarajatlari 20 %                                                               | - 3 609,987 ming so'm  |
| Qurilish obyektni sug'urta qilish sarf-xarajatlari                                                       | - 69,312 ming so'm     |
| Jami shartnoma narxlarida QQS 15% bilan                                                                  | - 24 988,617 ming so'm |
| Ishchi-quruvchi mehnati sarf-xarajatlari                                                                 | - 297,3 kishi/soat     |

5.5 Ishchi quruvchi o'rtacha bir soatlik ish haqi "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ

Chiqarayotgan **2021 yil IV-chorak katalog** asosida ijtimoiy sug'urtaga ajratma -12% qabul qilingan (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining fakt xarajatlari bo'yicha buxgalteriya xujjatlari asosida amalga oshiriladi).

**6. Ish turlari va hajmlari  
qaydnomasini aniqlash asoslarini baholash :**

6.1 Loyiha smeta hujjatlari, resurs smetalari, amaldagi qurilish meyorlari va qoidalari asosida hisoblangan.

**7. XULOSA**

7.1 **"Vobkent tuman Tibbiyot Birlashmasiga qarashli Xalach OP Guliston filiali binosini joriy ta'mirlash ishlari"** ekspertiza xulosasi natijalariga ko'ra ushbu xulosaning 5.2 va 5.4 bandiga ko'ra quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tasdiqlanishiga tavsiya qilinadi:

| T.r | Ko'rsatkichlar nomi                            | Miqdori    | O'lchov birligi       |
|-----|------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1   | Quvvati                                        | 1.0        | Obyekt                |
| 2   | Obyektning taqdim qilingan(etilgan)joriy harxi | 24 988,617 | Ming so'm (QQS bilan) |
| 3   | Ishchi-quruvchi mehnat sarflari                | 297,3      | Kishi/soat            |
| 4   | Obyektning tavsiya etilgan joriy narxi         | 24 988,617 | Ming so'm (QQS bilan) |
| 5   | Ishchi quruvchi mexnat sarflari                | 297,3      | Kishi/soat            |

Ushbu obyekt Loyihasining taklif qilingan narxi : **24 988 617 (yigirma to'rt million to'qqiz yuz sakson sakkiz ming olti yuz o'n yetti)** so'm QQSni hisobga olgan holda.

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir, loyihaning texnik yechimlariga va ish hajmlarining haqqoniyligi loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.



Ekspert:

**B.Yormuhammedov.**