



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: AXTAMOV TEMUR AXAD UGLI

Sana: 19-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37454

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Nurota tumani “Jarma” MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - “Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK.

Bosh loyihachi - “Navoiyyo'l-loyiha” MChJ Navoiy sh.

Litsenziya AL-000577-sonli 14.02.2020 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'leri.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 36896

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Nurota tumani “Jarma” MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli qaroriga asosan “2022-2026” yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida, va ichki xo'jalik yo'llarini joriy tamirlash ishlari uchun Navoiy viloyati hokim o'rinbosari B.Bobomurodov tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan manzilli dasturga asosan.

1.2. Navoiy viloyati Nurota tumani “Jarma” MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnoma “Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori M.Suvonov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Nurota tumani “Jarma” MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 9.04.2022yilda tuzilgan.

1.4. Navoiy viloyati Nurota tumani “Jarma” MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Nurota tuman hokimi o'rinbosari Sh.Rustamov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.5. Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash va joriy ta'mirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati “Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori M.Suvonov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.6. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 16.04.2022yilda 01-07/307-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar. (Ilova 4 varoqda mashina mexanizmlar, asfalt va QShA narxlari).

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 14.04.2022yildagi 01-07/304-sonli buyurtmachining xati.

2.2. "Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori M.Suvonov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 4 868 817,511 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - II.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 15°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,88m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari:

- Yer ishlari: tabiiy shag'al qum aralashmasidan 25sm qalinlikda qoplama qurish ishlari, yo'l poyini avtogreyder yordamida planirovka qilish ishlari;
- Asfalt-beton qoplamasini yotqizish: tabiiy shag'al qum aralashmasidan 20sm qalinlikda asos qurish, bitum sepish, yirik donali issiq g'ovak asfalt-beton qorishmasidan 6sm qalinlikda qoplama qurish, yo'l chetini tabiiy shag'al qum aralashmasidan 6sm qalinlikda mustahkamlash ishlari;
- Suv o'tkazish quvurlarini o'rnatish: quvurlar o'rnini qazish, temir-beton quvur

sirtini gidroizolyasiyalash, D=1000mm bo'lgan temir beton quvurlarini o'rnatish, D=315x23,2mm bo'lgan polietilin quvurlarni o'rnatish, quvurlar suv kirish va chiqish qismlariga M250 markali beton qorishmasidan joyida tayyorlab kallak qurish ishlari;

- yo'llarga o'lchami D=1000mm bo'lgan temir beton quvurlarini o'rnatish: yer ishlari, tabiiy shag'al qum aralashmasidan 20sm qalinlikda asos qurish, yo'l poyini avtogreyder yordamida planirovka qilish, quvurlar o'rnini mexanizm bilan qazish, temir-beton quvur sirtini moylash, quvurlar suv kirish va chiqish qismlariga M250 markali beton qorishmasidan joyida tayyorlab kallak qurish ishlari;
- Soy ustida piyodalar harakatlanishi uchun metallokonstruksiyadan piyodalar ko'prigi qurish;

- Yo'l belgilarini o'rnatish: yo'l belgilari o'rnatish, yo'l belgi ustunlarini o'rnatish ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

2526052
5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilsin:

- "Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bilan;
- Navoiy viloyati Nurota tumani xokimiyati bilan.
- Navoiy viloyat IIB yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (4-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 4 868 817,511 ming so'mni tashkil etgan, ekspertiza natijalariga ko'ra 3 341,338 ming so'mga kamaydi.

6.3. Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **4 865 476,173** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 4 230 848,846 ming so'm;
- QQS - 634 627,327 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 340 583,332 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Nurota tumani "Jarma" MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

273648,4

263,7

54

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyat Zakazchik).


7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Handwritten notes and stamps on the right margin of the page, including a large rectangular stamp and various scribbles.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Нурота ТЙФУК директори



Р.Норбобоев



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

БУЮРТМАЧИ

НУРОТА ТЙФУК

Нурота ТЙФУК томонидан Нурота туманидаги 2022 йил “ОБОД КИШЛОК” дастурига киритилган Нурота тумани “Жарма” МФЙ ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш объектида Мавжуд сой устига пиёдаларнинг харакатланиши учун металл пиёдалар купригини куриш.

Нурота - 2022 йил

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Нурота ТЙФУК томонидан Нурота туманидаги 2022 йил “ОБОД КИШЛОК” дастурига киритилган Нурота тумани “Жарма” МФЙ ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш объектида Мавжуд сой устига пиёдаларнинг ҳаракатланиши учун металл пиёдалар купригини қуриш.
2	Буюртмачи	Нурота ТЙФУК
3	Бажарувчи	-
4	Объект жойлашган манзил	Нурота тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил 31 декабр гача
6	Маблағ манзили	Нурота ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	Нурота тумани “Жарма” МФЙ ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш объектида Мавжуд сой устига пиёдаларнинг ҳаракатланиши учун металл пиёдалар купригини қуриш
8	Танлов шарти	<p>1) Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), мавжуд сертификат лицензия ва умумий маълумотлари</p> <p>2) Ишларни уз вақтида сифатли бажарилиши учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги.</p> <p>3) Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар Ф3-Ф5</p> <p>4) Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тугрисида).</p> <p>5) Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда курсатилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиш лозим</p>
9	Тўловлар шарти	Тўловлар бажарилган ишлар учун ҳисоб фактурага асосан амалга оширилади.