№ 2/1-sonli pudrat shartnomasi

2022 й. «15» 6 2022-2296-3-45-ТВ-сон G'allaorol sh.

G'allaorol tumani Tibbiyot Birlashmasi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi bosh vrachi: v/b O'.Qudratov va "RAVSHAN 001" MCHJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxona rahbari J.Ubaydullaevlar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. Shartnoma predmeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

Jizzax viloyat G'allaorol tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli qabul bo'limini joriy tamirlash ishlarini bajarish.

1.3 Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasida va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

1.4 Ishlarni bajarish muddati: Buyurtmachi tomonidan dastlabki 30,0% avans mablag'i ajratilgan kundan boshlab 3 kun ichida amalga oshiradi,qolgan 70,0 % ni bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolangandan so'ng 5 bank ish kun ichida qabul qilish dalolatnomasi,xisob-faktura va boshqalar asosida to'laydi.

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangandan keyin bajarilgan deb hisoblanadi.

2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma umumiy qiymatining 30,0 % i miqdorida bunak to'lovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq hajmda bajarilgandan so'ng buyurtmachiga bajargan ishlar uchun oxirgi, uzil-kesil, hisob-kitobni amalga oshiradi.

2.2 Mazkur shartnoma G'aznachilik organlarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

3. Taraflarning huquq va majburiyatlari

3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni lozim bo'lgan sifatda bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bulgan materiallarni, konstruksiyalarni, butlovchi ashyolarni yetkazib berish va ularni qabul qilish, tushirish, taxlash hamda saqlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani to'g'risida buyurtmachiga axborot berishi va u tomondan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan chetga chiqishga yo'l qo'ygan bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniqlangan barcha kamchiliklarni 10 kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi va ob'ektni qo'riqlash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan haq to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish huquqiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

3.3.1. Pudratchidan ishlar tugallanganligi haqida xabarnoma olgandan keyin 5 kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chiqish va qabul qilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chiqishlar yoki ishlardagi boshqa kamchiliklar aniqlanganda, bular haqida pudratchiga darhol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini qabul qilgan paytdan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hisoblashishlar tartibi bo'yicha ishlar uchun haq to'lash.

3.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

3.4.1. Har qanday vaqtda pudratchining faoliyatiga aralashmagan holda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga qadar istagan vaqtda shartnomadan voz kechib, belgilangan bahoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'g'risidagi xabarnoma olingunga qadar bajarilgan ishlar qismiga mutonosib qismini pudratchiga to'lash. Bunda burtmachi pudratchiga shartnomaning bekor qilinishi tufayli yetkazilgan zararni bajarilgan ishning bahosi bilan hamma ish uchun belgilangan baho o'rtasidagi farq doirasida to'lashi ham shart.

4. Shartnomaning bahosi va hisoblashishlar tartibi

4.1. Mazkur shartnomaning bahosi **378 000 000** (uch yuz yetmish sakkiz million) so'mni tashkil qiladi.

4.2.Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma bahosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan hisob-kitob hisobvarag'iga pul mablag'larini ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5. Taraflarning javobgarligi

5.1. Pudratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 0,4 % miqdorda jarima va har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizdan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

5.2. Bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 % miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi fuqarolik qonunchiligi me'yorlariga muvofiq qo'llanadi.

5.4 Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6. Fors-major xolatlari

6.1. Hech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmas kuch mavjud bo'lgan taqdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon qilinishi yoki boshlanishi, fuqarolar tartibsizligi, epidemiya, embargo, yer qimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar shular jumlasidandir.)

6.2. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublikasi Hukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida imkon qadar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan hal etish imkoni bo'lmagan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlaridan so'ng ularni G'allaorol tumanida joylashgan Ga'llaorol tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqishga topshiradilar.

8. Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi

8.1. Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha va o'zgartishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolanib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bo'yicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksi va qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, yetkazilgan zararlarni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan to'xtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;

-Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyihada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.

8.4. Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'yicha qurilish-montaj ishlarining borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;

-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'qotilganda.

8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi qarori bo'yicha shartnoma bekor qilinganda, buyurtmachiga tugatilmagan qurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniqlangan bajarilgan ishlarning hajmi qiymatini to'laydi.

8.6. Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan taraf boshqa tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI QOIDALAR

9.1 Shartnoma majburiyatlarini ta'minlashda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonun xujjatlariga rioya qilinishini ta'minlaydi; Shartnomani amalga oshrish bo'yicha o'z xodimlari, aloqador manfaatli shaxslar, benifisiarlar va ularning sheriklari,pudratchilar pora berishdan yoki pora olishdan, tijorat poraxo'rligidan, poraxo'rlikda vositachilik qilishdan. Davlat organi xodimini, Davlat ishtirokidagi tashkilotlarga moddiy va nomoddiy foyda olishdan bosh tortishlari shart. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishi kafolatlaydi.

9.2.Ushbu bo'lim talablari bajarilmagan taqdirda, shu jumladan belgilangan muddatlarda korrupsiya xavfini bartaraf qilish, korrupsiya holatini oldini olish choralari ko'rilmagan taqdirda, ikkinchi tomon shartnoma ijroisini to'xtatishga yohud bir tomonlama bekor qilishga haqli.

9.3.Shartnomani bir tomonlama bekor qiluvchi tomon unga yetkazilgan zararlari talab qiladi va korrupsiya holatini keltirgan tomon shartnoma bekor qilishi natijasida har qanday zararni qoplanishini talab qilishga haqli emas.

10. Yakuniy qoidalar

10.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, ular faqat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatli vakillari tomonidan imzolanib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng haqiqiy hisoblanadi.

10.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzildi.Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega.Taraflarning har birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mavjud.

10.3. Shartnomaga ilova:To'lov jadvali,Tanlov bayoni,Yurist xulosasi,Smeta va ekspertiza xulosasi.

11. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari

«Ijrochi»

"RAVSHAN 001" MCHJ

(Pudratchi tashkilot nomi)

Manzil: G'allaorol shaxri Samarqand maxalla 14-uy

X/P: 20208000705359646001.

Bank: ATB "Mikrokredit bank" G'allaorol filiali

INN: 308282087.

MFO: 00142.

ИФУТ:

Raxbar ____________ J.Ubaydullayev

(lavozimi) (F.I.SH)

M.O'

«Buyurtmachi"

G'allaorol t. Tibbiyot Birlashmasi

Manzil:Gallaorol sh.A.Qodiriy ko'chasi

sh/h* 100022860082097073101054003.

Bank nomi: Toshkent sh M.B Bosh Boshqarmasi

MFO: 00014. STIR: 201030653.

IFUT: 91511.

G'aznachilik bo'linmasi nomi

O'z.Res. Moliya vazirligi yagona G'azna xisob varag'i

G'azna h/v: 23402000300100001010.

MFO: 00014.

g'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201 122 919.

Raxbar v/b ____________ Qudratov.O'

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. G'allaorol tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Qabul bo’limi binosini joriy ta’mirlash ishlarini bajarish **“RAVSHAN 001”** MChJ tomonidan **378 000 000** (uch yuz yetmish sakkiz million) so’mlik ishlarni amalga oshirish.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot

Loyiha G‘allaorol tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 2022 yil 13 iyun kuni elektron tizimga biriktirilgan va №GJ86360108-sonli raqam bilan ro`yxatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq xo`jalik shartnomasiga nisbatan qo`yiladigan talablar asosida ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

G’allaorol tuman Yuridik xizmat ko’rsatish markazi bosh yuristkonsulti: **I.Xaydarov**

2022 yil 13 iyun

"T A S D I Q L A Y M A N"

G'allaorol tuman Tibbiyot birlashmasi
Bosh vrachi v/b
_____________ O'.Qudratov

2022 йил «15» - 06

G`allaorol tumani Tibbiyot Birlashmasi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun budjet xisobidan Jizzax viloyati G'allaorol tumani Markaziy kasalxonasi Qabul bo'limini joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov o`tkazish komissiyasining

M A J L I S B A Y O N N O M A S I № 14

«15» 06 2022 йил G'allaorol shaxri

G`allaorol tumani Tibbiyot Birlashmasi bosh vrachi v/b ning 2022 yil "23" - 02 № 206 - sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan ichki tanlov komissiyasi a'zolari quyidagi tartibda

Q A T N A SH D I L A R:

G'allaorol tumani Tibbiyot .Birlashmasi
Boshliq o'rinbosari tanlov komissiyasining raisi:- N.Shobo'tayev

KOMISSIYA A'ZOLARI:

G'allaorol t T.B. bosh xisobchisi:	A.Eshonqulov
G'allaorol tuman T.B.boshliq o'rinbosari	A.Qoraboyev
G'allaorol tuman T.B. muxandisi	E.Begaliyev
G'allaorol t T.B. xisobchisi:	M.Muxtarov
Gallaorol t T.B. yig'ilish kotibi	M.Toshboyeva

KUN TARTIBI:

1. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Markaziy kasalxonasi Qabul bo'limi joriy tamirlash ishlarini sifatli bajarish obyekt tan narxi va muddatlari bo`yicha eng maqbul tanlov taklifini va g'olibini aniqlash. LOT № 98564 10.06.2022 yil summasi 378 000 000.00 sum
2. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Markaziy kasalxonasi Qabul bo'limi joriy tamirlash bo'yicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. OOO "RAVSHAN 001" — **J.UBAYDULLAYEV**
2 "ELEKTR MONTAJ PORLOQ" MCHJ . — **MUXTAROV.SH**

Talabgorlar tomonidan tanlovga taqdim etilgan xujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilganligi,tuzilganligi va to'liq xajmda to'liq taqdim etilganligi aniqlandi.
So'ng Jizzax viloyati G'allaorol tumani Markaziy kasalxonasi Qabul bo'limi joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha talabgorlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga o'qib eshittirildi. Shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini o'rganib chiqayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga e'tibor berishlari lozimligi takidlandi.

10.06.2022-yildagi №98564 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat xaridlarining electron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va o'rganib chiqqan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov g`olibining taklifiga ko'ra **OOO "RAVSHAN 001"** tomonidan bajariladigan Jizzax viloyati G'allaorol tumani Markaziy kasalxonasi Qabul bo'limi joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha qiymati kelishilgan narxlarda 378 000 000,00 (uch yuz yetmish sakkiz million) so'm, ishlarni to'liq bajarish muddati 20 kun.

Tanlov g`olibining taklifiga ko'ra **OOO "RAVSHAN 001"** tomonidan bajariladigan Jizzax viloyati G'allaorol tumani Markaziy kasalxonasi Qabul bo'limi joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha pudrat shartnomasi tuzilsin.

G'allaorol tumani Tibbiyot .Birlashmasi
Boshliq o'rinbosari tanlov komissiyasining raisi:- N.Shobo'tayev

KOMISSIYA AZOLARI:

G'allaorol t T.B. bosh xisobchisi: A.Eshonqulov

G'allaorol tuman T.B.boshliq o'rinbosari A.Qoraboyev

G'allaorol tuman T.B. muxandisi E.Begaliyev

G'allaorol t T.B. xisobchisi: M.Muxtarov

Gallaorol t T.B. yig'ilish kotibi M.Toshboyeva

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98564 на приобретение Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Тиббиёт бирлашмаси қабул бўлимини жорий таьмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 09:58

Конкурсная комиссия Тиббиет бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHABUTAYEV NARZIKUL ABDUGANIYEVICH	Бошлик уринбосари	Галлаорол ТТБ
Секретарь комиссии	TOSHBOYEVA MATLUBA BAXRAMOVNA	Iqtisodchi	G'allaorol TTB
Член комиссии	QORABOYEV ABDULATIF ABDURAIMOVICH	Iqtisodiy masalalar bo'yicha boshliq o'rinbosari	G'allaorol TTB
Член комиссии	ESHONQULOV ABDULAZIZ KELDIBEKOVICH	Bosh xisobchi	G'allaorol TTB
Член комиссии	BEGALIYEV ERALI QAXRAMON O'G'LI	Injener	G'allaorol TTB
Член комиссии	MUXTAROV MUZAFFAR ZIYODULLA O'G'LI	Хисобчи	Галлаорол ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 98564.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту нежилых зданий**
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Тиббиёт бирлашмаси қабул бўлимини жорий таьмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	378 898 847.00
Стартовая сумма	378 898 847.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовое состояние конкурсанта

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения об отсутствии картотеки из банка участника, сведения об отсутствии недоимки по налогам в налоговых органах, об отсутствии просроченной кредиторской задолженности на сумму 100 млн. сум и более, прибыли в размере 20 млн. сум в прошлом году (до налог).Фонд заработной платы 20 млн.сум Коэффициент платежеспособности или покрытия 1,25 и более Коэффициент платежеспособности или покрытия Наличие оборотных средств в размере до 20% от начальной цены, установленной заказчиком

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ	25	Маълумотнома	14	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	25	Баланс такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об организации, участвующей в конкурсе, наличие одного из руководителей обязательно с высшим образованием по специальности строительство, стажем работы не менее одного года на автомобильных дорогах и мостах. Наличие инженерно-технических работников не менее чем с двумя дипломами и опытом работы от пяти лет. (начальники секций и мастера). Наличие одного дипломированного специалиста с пять летним стажем работы в отделе организации производства. Список квалифицированных рабочих, работающих полный рабочий день

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ	25	Гувохнома	14	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	25	Ишчи ходимлар руйхати, паспорт ва диплом хужжатлари .	10	Экспертная		

Критерий №3 Опыт работы за последние три года на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Выполнение аналогичных работ по Конкурсу своими силами за последние три года: N (N-Заказчик 50% от стартовой цены) сум и более в год. Конкурс должен быть завершен самостоятельно в течение последнего года по профилю, аналогичному торговому, и другим документам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ	25	Маълумотнома	14	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	25	Бажарилган ишлар шартномалари илова қилинди, фактуралари белгиланган шаклда такдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №4 Перечень машин и механизмов, используемых при выполнении работы участника для отбора лучших предложений

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов, используемых при выполнении работы участника для отбора лучших предложений

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ	25	Маълумотнома	15	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	25	Техника хужжатлари ва иш жараёнида фойдаланиладиган механизмлар руйхати	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО RAVSHAN 001	378 898 847.00	378 000 000.00	09.06.2022 13:12:32	4.51
ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ	378 898 847.00	341 000 000.00	03.06.2022 11:43:25	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RAVSHAN 001	74.1	4.51058	78.61058
ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ	54.15	5	59.15

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98564 от 10.06.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Тиббиёт бирлашмаси қабул бўлимини жорий таьмирлаш определила победителем:

ООО RAVŠHAN 001
308282087

и резервный исполнитель: ELEKTR MONTAJ PORLOQ MCHJ (302219824)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHABUTAYEV NARZIKUL ABDUGANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXTAROV MUZAFFAR ZIYODULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	QORABOYEV ABDULATIF ABDURAIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONQULOV ABDULAZIZ KELDIBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	BEGALIYEV ERALI QAXRAMON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ЗАКАЗЧИК: ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН "ТУМАН ТИББИЕБ БИРЛАШМАСИ" НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ФОРМА№2

ПОДРЯДЧИК: "RAVSHAN 001" МЧЖ

ОБЪЕКТ: ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН "ТУМАН ТИББИЕБ БИРЛАШМАСИ" НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СПИЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ №____ от "____" ____________ 2022 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, сум	
				на. ед. измерения	по проектным данным	на. ед. измерения	Общий
1	2	3	4	5	6	5	6
		РАЗДЕЛ 1.					
1	**Е0801-002-02 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**5,2300**			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	12,552	15264,432	191599
1.3	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,4184	72437	30308
1.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,4058	57202	137617
1.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	4,8116	862	4148
1.6	9219	ВОДА	М3	0,15	0,7845	1000	785
1.7	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	6,799	70000	475930
2	**Е0601-001-22**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ**	**100М3**	**0,1860**			0
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,04	82,9634	15264,432	1266389
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,05022	72437	3638
2.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	3,9841	1081	4307
2.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,25	5,0685	66528	337197
2.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,2325	0	0
2.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,15066	916	138
2.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	23,0194	2132	49077
2.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,34782	54548	18973
2.10	9219	ВОДА	М3	0,283	0,052638	1000	53
2.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,002418	9500000	22971
2.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00465	0	0
2.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,005636	10000000	56360
2.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,02418	17400000	420732
2.16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,02604	4200000	109368
2.17	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,08742	4200000	367164
2.18	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	7,2912	60000	437472
2.19	442802	БЕТОННАЯ СМЕСЬ МИКСЕРНАЯ БСТ В 15 П3 F100 W4 (М-200)	М3	101,5	18,879	520640	9829163
3	**С124-0022**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,1926**		8500000	1636896
4	**Е0601-001-05**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100М3**	**0,0075**			0
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785,88	5,8941	15264,432	89970
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,002025	72437	147
4.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37,72	0,2829	1081	306
4.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	30,35	0,227625	0	0
4.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,68	0,0051	130627	666
4.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,87	0,006525	916	6
4.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,99	0,007425	54548	405
4.9	9219	ВОДА	М3	0,441	0,003307	1000	3
4.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000179	9500000	1701
4.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000203	0	0
4.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,000281	10000000	2810
4.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,74	0,00555	4200000	23310
4.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,48075	60000	28845
4.17	442802	БЕТОННАЯ СМЕСЬ МИКСЕРНАЯ БСТ В 15 П3 F100 W4 (М-200)	М3	101,5	0,76125	520640	396337
5	**С124-0022**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0255**		8500000	217099
6	**Е0601-015-08**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ**	**Т**	**0,1289**			0
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,22	8,1482	15264,432	124378
6.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,019333	130627	2525
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,027066	54548	1476
6.5	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,128887	8550000	1101984
7	**Е0903-012-12**	**МОНТАЖ СТОЕК ИЗ КВАДРАТНЫХ ТРУБ 150Х150Х5ММ**	**Т**	**0,7402**			0
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	4,8779	15264,432	74458
7.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,111029	130627	14503
7.5	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	1,06	0,784601	0	0
7.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,066617	11102	740
7.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,170244	54548	9286
7.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	1,658	1117	1852
7.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000007	9500000	67
7.11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000229	15985000	3661
7.12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000444	16200000	7193
7.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000022	10000000	220
7.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	1,4434	5250	7578
7.16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000296	17400000	5150
7.18	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000762	4200000	3200
7.19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,436712	3440	1502
7.20	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,003701	7850000	29053
8	**113-1013-1**	**ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 150Х150Х5ММ ГОСТ8645-68**	**М**	**33,0000**		258451	8528883
9	**Е0903-015-01**	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ (БАЛОК)ИЗ КВАДРАТНЫХ ТРУБ 150Х150Х5ММ**	**Т**	**0,6011**			0
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79	9,4917	15264,432	144885
9.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,078146	130627	10208
9.5	787	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т	МАШ.-Ч	1,33	0,79949	0	0
9.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,34865	11102	3871
9.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114213	54548	6230
9.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,40275	1117	450
9.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000006	9500000	57
9.11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000186	15985000	2973
9.12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000361	16200000	5848
9.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000018	10000000	180
9.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,30056	5250	1578

1	2	3	4	5	6	5	6
9.16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,001563	17400000	27196
9.18	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000619	4200000	2600
9.19	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,018034	5600	101
9.20	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,090168	3440	310
9.21	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0001	0,00006	7850000	471
10	**113-1013-1**	**ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 150Х150Х5ММ ГОСТ8645-68**	**М**	**26,8000**		258451	6926487
11	**E0903-012-01**	**МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т**	**Т**	**2,2285**			0
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,885	64,3704	15264,432	982578
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	1,0474	130627	136819
11.5	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	3,72	8,29	147918	1226240
11.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,512555	655	336
11.7	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,6	1,3371	11102	14844
11.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	1,5822	54548	86306
11.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9	2,0057	1117	2240
11.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000022	9500000	209
11.12	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000691	15985000	11046
11.13	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001337	16200000	21659
11.14	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000067	10000000	670
11.16	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	1,6045	5250	8424
11.17	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,006017	17400000	104696
11.19	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,002295	4200000	9639
11.20	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,13371	5600	749
11.21	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,49027	3440	1687
11.22	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002	0,004457	7850000	34987
11.25	700044	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	Т	1	2,2285	14500000	32313250
12	**E58-012-03**	**УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ**	**100М2**	**1,3300**			0
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	25,004	15264,432	381672
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,2527	18892	4774
12.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,133	54548	7255
12.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00798	9500000	75810
12.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, I СОРТА	М3	0,54	0,7182	4200000	3016440
13	**E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**1,3300**			0
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	51,2449	15264,432	782224
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	3,2053	950	3045
13.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,665	0	0
13.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,3857	130627	50383
13.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,532	54548	29020
13.7	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	857,85	150	128678
13.8	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	107,73	250	26933
13.9	30861	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	М2	104	138,32	77913	10776926
14	**СЦЕНА**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ**	**М**	**14,0000**		18000	252000
15	**E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**100М**	**0,0750**			0
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	2,3558	15264,432	35960
15.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00825	0	0
15.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,00375	0	0
15.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00675	54548	368
15.6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,000285	9500000	2708
16	**СЦЕНА**	**ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ**	**М**	**7,5000**		15600	117000
17	**СЦЕНА**	**КРАНШТЕЙН**	**ШТ**	**6,0000**		2500	15000
18	**E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ**	**100М ТРУБ**	**0,0620**			0
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	2,3808	15264,432	36342
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,02666	54548	1454
18.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000019	11000000	209
18.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	7,006	15600	109294
19	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ**	**2,0000**		8500	17000
20	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЕ КОЛЕНА ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ШТ**	**6,0000**		4500	27000
21	**СЦЕНА**	**ХОМУТ**	**ШТ**	**6,0000**		4500	27000
22	**E1501-047-08**	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ**	**100М2**	**0,6700**			0
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	590,7	395,769	15264,432	6041189
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,2144	18892	4050
22.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2	1,34	2132	2857
22.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1	1,407	54548	76749
22.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	3,5845	950	3405
22.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,1206	916	110
22.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,002747	9500000	26097
22.10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,01072	10000000	107200
22.11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,00134	23640000	31678
22.12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075	0,05025	21739000	1092385
22.13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,01139	13520000	153993
22.14	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	69,01	14600	1007546
22.15	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032	0,02144	637500	13668
22.16	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049	0,03283	637500	20929
22.17	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0035	0,002345	7500000	17588
22.18	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,004	0,00268	637500	1709
22.19	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,02	0,0134	17400000	233160
22.20	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, I СОРТА	М3	1,05	0,7035	4200000	2954700
22.22	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,134	1124	151
22.23	51439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ	М	112	75,04	2500	187600
23	**E1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПОТОЛКА ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3**	**0,3000**			0
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	6,75	15264,432	103035
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	950	66
23.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	6500	644
23.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	54548	5891
23.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0009	9500000	8550
23.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5	0,15	4200000	630000
23.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000903	0	0
24	**E1001-022-06**	**ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ТУНУКАБОНДОМ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ДЕРЕВУ**	**100М2**	**0,3600**			0

1	2	3	4	5	6	5	6
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,9	8,964	15264,432	136830
24.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0396	54548	2160
24.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,001188	9500000	11286
24.5	700004	ТУНУКАБОНД С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	104	37,44	61000	2283840
25	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПОТОЛКА КАРНИЗА ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3**	**0,1000**			0
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	2,25	15264,432	34345
25.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,023	950	22
25.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,033	6500	215
25.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,036	54548	1964
25.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0003	9500000	2850
25.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5	0,05	4200000	210000
25.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000301	350000	105
26	**Е1001-022-06**	**ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ КАРНИЗА ТУНУКАБОНДОМ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ДЕРЕВУ**	**100М2**	**0,1800**			0
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,9	4,482	15264,432	68415
26.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0198	54548	1080
26.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,000594	9500000	5643
26.5	700004	ТУНУКАБОНД С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	104	18,72	61000	1141920
27	**СЦЕНА**	**МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ТОЛЩИНОЙ 50ММ**	**М2**	**39,0000**		9270	361530
28	**Е1501-091-01 ДОП. 9**	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА**	**100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ И ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,6000**			0
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1	122,46	15264,432	1869282
28.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	2,616	5870	15356
28.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	7,08	950	6726
28.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,096	655	63
28.6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,276	18892	5214
28.7	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	12,96	650	8424
28.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,366	54548	19965
28.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,31	0,186	1117	208
28.10	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	48	1176	56448
28.11	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1440	150	216000
28.12	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	120	350	42000
28.13	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,00018	15985000	2877
28.14	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,3066	5250	1610
28.15	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,75	17400	13050
28.16	40980	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,15	0,09	13000000	1170000
28.17	44169	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,25	0,15	12000000	1800000
28.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,0684	3440	235
28.19	700050	ТУНИКАБОНД С ПЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	102	61,2	55000	3366000
29	**Е0904-012-01 ДОП. 1**	**СБОРКА И МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ**	**100М2**	**0,5478**			0
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	871	477,1338	15264,432	7283176
29.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	19,24	10,5397	130627	1376769
29.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,5	0,2739	0	0
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,42	1,3257	54548	72314
29.7	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,014	0,007669	35000000	268415
29.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0369	0,020214	7500000	151605
29.9	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,004	0,002191	0	0
29.10	44196	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)	М2	100	54,78	565364	30970640
29.11	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,11	0,060258		0
30	**Е1507-001-01 ДОП. 2**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 2,7 М**	**М2**	**8,0000**			0
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	8	15264,432	122115
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,24	950	228
30.4	1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	0,4	432	173
30.5	1521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,16	20062	3210
30.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,48	650	312
30.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,16	54548	8728
30.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,5	12	250	3000
30.9	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,7	5,6	1350	7560
30.10	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	12	400	4800
30.11	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,73	13,84	450	6228
30.12	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,22	9,76	450	4392
30.13	35448	ШУРУП TN25	ШТ	34	272	150	40800
30.14	35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,041	0,328	220000	72160
30.15	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2,04	16,32	27560	449779
30.16	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,73	5,84	36294	211957
30.17	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,14	17,12	14500	248240
31	**Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 250ММ**	**М3**	**25,6300**			0
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	61,512	15264,432	938946
31.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	2,3067	72437	167090
31.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	11,7898	57202	674400
31.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	23,8359	862	20547
31.6	9219	ВОДА	М3	0,15	3,8445	1000	3845
31.7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	32,8064	45350	1487770
32	**Е1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ**	**М3**	**10,2500**			0
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	25,625	15264,432	391151
32.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,9225	72437	66823
32.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,715	57202	269707
32.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	9,5325	862	8217
32.6	9219	ВОДА	М3	0,15	1,5375	1000	1538
32.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,1275	35000	39463
32.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,025	70000	71750
32.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,9225	70000	64575
32.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	10,25	70000	717500
33	**Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ**	**М3**	**10,2500**			0

1	2	3	4	5	6	5	6
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	18,45	15264,432	281629
33.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	4,92	655	3223
33.3	9219	ВОДА	М3	0,35	3,5875	1000	3588
33.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0205	5826000	119433
33.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,01025	4200000	43050
33.6	442801	БЕТОННАЯ СМЕСЬ МИКСЕРНАЯ БСТ В 10 П3 F75 W2 (М-150)	М3	1,02	10,455	499409	5221321
34	**Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**0,6700**			0
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	26,4717	15264,432	404075
34.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	6,0769	655	3980
34.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,8509	18892	16075
34.5	9219	ВОДА	М3	3,5	2,345	1000	2345
34.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	1,3668	289528	395727
35	**Е1101-052-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ**	**100М2**	**0,6700**			0
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	239,4	160,398	15264,432	2448384
35.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,5628	72437	40768
35.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,7772	18892	14683
35.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,3551	2069	735
35.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	4,891	26529	129753
35.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2412	54548	13157
35.8	9219	ВОДА	М3	0,4	0,268	1000	268
35.9	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	102	68,34	211620	14462111
35.10	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,01005	15985000	160649
35.11	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,2881	1350000	388935
35.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,335	1124	377
35.13	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0134	1000000	13400
36	**Е1101-039-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ**	**100М**	**0,4500**			0
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,2	26,19	15264,432	399775
36.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0405	72437	2934
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,054	18892	1020
36.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,07	0,0315	2069	65
36.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,22	1,899	26529	50379
36.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,027	54548	1473
36.8	9219	ВОДА	М3	0,05	0,0225	1000	23
36.9	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	12	5,4	211620	1142748
36.10	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,000675	15985000	10790
36.11	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,016875	1350000	22781
36.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,0225	1124	25
36.13	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,0009	1000000	900
37	**Е1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ПАНДУС**	**М3**	**3,8000**			0
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	9,5	15264,432	145012
37.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,342	72437	24773
37.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,748	0	0
37.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	3,534	862	3046
37.6	9219	ВОДА	М3	0,15	0,57	1000	570
37.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,418	35000	14630
37.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,38	70000	26600
37.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,342	70000	23940
37.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	3,8	70000	266000
38	**Е0601-001-05**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПАНДУСА**	**100М3**	**0,0558**			0
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785,88	43,8521	15264,432	669377
38.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,015066	72437	1091
38.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37,72	2,1048	1081	2275
38.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	30,35	1,6935	0	0
38.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,68	0,037944	130627	4957
38.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,87	0,048546	916	44
38.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,99	0,055242	54548	3013
38.9	9219	ВОДА	М3	0,441	0,024608	1000	25
38.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,001328	9500000	12616
38.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,001507	900000	1356
38.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,002092	10000000	20920
38.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,74	0,041292	4200000	173426
38.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	3,5768	60000	214608
38.17	442802	БЕТОННАЯ СМЕСЬ МИКСЕРНАЯ БСТ В 15 П3 F100 W4 (М-200)	М3	101,5	5,6637	520640	2948749
39	**СЦЕНА**	**СЕТКА С-1 ИЗ А1, ДИАМЕТР 8ММ**	**Т**	**0,1936**		12000000	2322600
40	**СЦЕНА**	**СЕТКА С-2 ИЗ А1, ДИАМЕТР 14ММ**	**Т**	**0,0745**		9000000	670500
41	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0125**			0
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	2,6999	15264,432	41212
41.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,001877	0	0
41.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,002627	54548	143
41.5	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,01251	8550000	106961
42	**Е1201-012-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ**	**100М**	**0,1200**			0
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	0,8004	15264,432	12218
42.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0216	0	0
42.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0132	130627	1724
42.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	0,2268	2132	484
42.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,0168	54548	916
42.7	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,52	0,0624	0	0
42.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0005	0,00006	17400000	1044
42.9	700001	ПЕРИЛА ИЗ ТРУБ	М	100	12	53500	642000
43	**Е1101-025-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ**	**100М2**	**0,6200**			0
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	118	73,16	15264,432	1116746
43.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,77	2,3374	72437	169314
43.4	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	62	60000	3720000
43.5	9219	ВОДА	М3	3,85	2,387	1000	2387
43.6	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	1,94	1,2028	324586	390412

1	2	3	4	5	6	5	6
43.7	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	1,8972	90000	170748
44	**E1501-047-08**	**ОБШИВКА СТОЕК ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ**	**100М2**	**0,1120**			0
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	590,7	66,1584	15264,432	1009870
44.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,03584	18892	677
44.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2	0,224	2132	478
44.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1	0,2352	54548	12830
44.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	0,5992	950	569
44.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,02016	916	18
44.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,000459	9500000	4361
44.10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,001792	10000000	17920
44.11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,000224	23640000	5295
44.12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075	0,0084	21739000	182608
44.13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,001904	13520000	25742
44.14	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	11,536	14600	168426
44.15	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032	0,003584	637500	2285
44.16	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049	0,005488	637500	3499
44.17	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0035	0,000392	7500000	2940
44.18	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,004	0,000448	637500	286
44.19	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,02	0,00224	17400000	38976
44.20	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, I СОРТА	М3	1,05	0,1176	4200000	493920
44.22	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0224	1124	25
44.23	51439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ	М	112	12,544	2500	31360
45	**E1504-030-03**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СТОЕК И ПЕРИЛЬ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2**	**0,1660**			0
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59	6,7379	15264,432	102850
45.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00166	18892	31
45.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00498	54548	272
45.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,4482	13520	6060
45.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,004084	23640000	96546
45.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0498	1124	56
46	**E62-041-01**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**0,7500**			0
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	15,6	15264,432	238125
47	**E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН**	**100М2**	**0,8940**			0
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	50,064	15264,432	764199
47.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,03576	72437	2590
47.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	1,493	950	1418
47.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,14304	18892	2702
47.6	9219	ВОДА	М3	0,63	0,56322	1000	563
47.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,825	0,73755	1000000	737550
47.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,016092	15985000	257231
48	**E1504-5-1 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2**	**0,8940**			0
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,18	13,5709	15264,432	207152
48.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00894	18892	169
48.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,07152	54548	3901
48.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,046488	10000000	464880
48.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,00447	1200000	5364
48.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,2682	14720	3948
48.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0894	1124	100
49	**E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**0,6700**			0
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	45,627	15264,432	696470
49.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0335	72437	2427
49.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	1,3065	950	1241
49.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,1206	18892	2278
49.6	9219	ВОДА	М3	0,74	0,4958	1000	496
49.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,962	0,64454	1000000	644540
49.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0134	15985000	214199
50	**E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**-0,6700**			0
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,65	-20,5355	15264,432	-313463
50.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	-0,01675	72437	-1213
50.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,975	-0,65325	950	-621
50.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	-0,0603	18892	-1139
50.6	9219	ВОДА	М3	0,37	-0,2479	1000	-248
50.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,481	-0,32227	1000000	-322270
51	**E1504-005-02 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**0,6700**			0
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	11,3498	15264,432	173248
51.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0067	18892	127
51.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0603	54548	3289
51.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,03819	10000000	381900
51.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,003685	1200000	4422
51.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,2211	14720	3255
51.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,0737	1124	83
52	**E1504-025-08 ДОП. 4**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (САПОЖЕК)**	**100М2**	**0,1300**			0
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	6,6313	15264,432	101223
52.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0013	18892	25
52.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0143	54548	780
52.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000975	15985000	15585
52.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,001469	13520000	19861
52.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00663	1200000	7956
52.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1092	14720	1607
52.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,002388	23640000	56452
52.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0403	1124	45
53	**E1502-1-1**	**УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ЦОКОЛЯ**	**100М2**	**0,1520**			0
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	10,7738	15264,432	164456
53.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,1368	0	0
53.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,42256	21603	9129
53.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,0532	1000	53
53.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,28728	489160	140526

1	2	3	4	5	6	5	6
54	**Е1504-025-08 ДОП. 4**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЦОКОЛЯ)**	**100М2**	**0,1520**			0
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
54.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	51,01	7,7535	15264,432	118353
54.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00152	18892	29
54.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	МАШ.-Ч	0,11	0,01672	54548	912
54.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0075	0,00114	15985000	18223
54.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0113	0,001718	13520000	23227
54.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	Т	0,051	0,007752	1200000	9302
			М3	0,0024	0,000365	0	0
54.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25					
54.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	М2	0,84	0,12768	14720	1879
54.11	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,01837	0,002792	23640000	66003
55	**Ц0802-403-3**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	КГ	0,31	0,04712	1124	53
			100М	**0,7000**			0
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
55.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	37	25,9	15264,432	395349
			МАШ.-Ч	0,03	0,021	0	0
55.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М					
55.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	5,21	3,647	19164	69891
55.6	30475	ДЮБЕЛИ	МАШ.-Ч	0,03	0,021	71069	1492
55.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	1,26	16000	20160
55.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,3	0,91	9500	8645
55.9	31087	КРАСКА	Т	0,01	0,007	840000	5880
55.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,3	0,21	23640	4964
			Т	0,0025	0,00175	12000000	21000
55.12	46163	СКОБЫ					
55.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10ШТ	28	19,6	250	4900
56	**С151-724**	**КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ**	100ШТ	3	2,1	1500	3150
			1000М	**0,0700**		5578000	390460
57	**СЦЕНА-3**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, 18ВТ, ИСП. IP65, ДПУ 25-24W-025-IP65**					
58	**Ц0803-591-2**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ**	**10,0000**		35200	352000
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	**100ШТ**	**0,0400**			0
58.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,288	15264,432	19661
			МАШ.-Ч	0,04	0,0016	0	0
58.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т					
58.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ.-Ч	0,04	0,0016	71069	114
59	**С1512-0063**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220**	Т	0,00315	0,000126	840000	106
60	**Ц0803-591-9**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ**	**4,0000**		15600	62400
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	**100ШТ**	**0,0200**			0
60.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	38,1	0,762	15264,432	11631
			МАШ.-Ч	0,04	0,0008	0	0
60.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т					
60.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ.-Ч	0,04	0,0008	71069	57
61	**С1512-0059**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220**	Т	0,00315	0,000063	840000	53
			ШТ	**2,0000**		15600	31200
62	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ , НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**2,0000**			0
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
62.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	3,12	15264,432	47625
62.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,08	950	76
62.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,002	0,004	71069	284
62.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	0,014	0,028	25000	700
62.8	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44	250	610
62.9	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	10ШТ	1,22	2,44	450	1098
62.10	930144	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 25 А	ШТ	1	2	2000	4000
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ	ШТ	1	2	15400	30800
63	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ**					0
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	**100М2**	**4,3650**			0
64	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН**	ЧЕЛ.-Ч	25,664	112,0234	15264,432	1709974
			100М2	**2,8912**			0
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
64.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	56	161,9072	15264,432	2471421
64.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,115648	72437	8377
64.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,67	4,8283	950	4587
64.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,16	0,462592	18892	8739
64.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	М3	0,63	1,8215	1000	1822
64.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,825	2,3852	1000000	2385200
65	**Е1504-5-1 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	Т	0,018	0,052042	15985000	831891
			100М2	**2,5912**			0
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
65.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	15,18	39,3344	15264,432	600417
65.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,025912	18892	490
65.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,207296	54548	11308
65.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,052	0,134742	10000000	1347420
65.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,005	0,012956	1200000	15547
65.8	44059	ВЕТОШЬ	М2	0,3	0,77736	14720	11443
66	**Е1504-025-08 ДОП. 4**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (САПОЖЕК)**	КГ	0,1	0,25912	1124	291
			100М2	**0,3000**			0
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
66.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	51,01	15,303	15264,432	233592
66.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,003	18892	57
66.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	МАШ.-Ч	0,11	0,033	54548	1800
66.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0075	0,00225	15985000	35966
66.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0113	0,00339	13520000	45833
66.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,0153	1200000	18360
66.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	М2	0,84	0,252	14720	3709
66.11	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,01837	0,005511	23640000	130280
67	**Е1503-001-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ДОСОК К СТЕНАМ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ**	КГ	0,31	0,093	0	0
			100М	**0,5800**			0
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
67.2	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	64,41	37,3578	15264,432	570246
67.3	30182	ШУРУПЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ РАЗМЕРОМ 6Х80 ММ	МАШ.-Ч	12	6,96	950	6612
67.4	98991	ДОСКИ ИЗ МДФ ШИРИНОЙ 20 СМ	Т	0,0045	0,00261	35000000	91350
68	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	М	101	58,58	15000	878700
			100М2	**1,4738**			0

1	2	3	4	5	6	5	6
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	100,3658	15264,432	1532027
68.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,07369	72437	5338
68.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	2,8739	950	2730
68.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,265284	18892	5012
68.6	9219	ВОДА	М3	0,74	1,0906	1000	1091
68.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,962	1,4178	1000000	1417800
68.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,029476	15985000	471174
69	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**-1,4738**			0
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,65	-45,172	15264,432	-689525
69.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	-0,036845	72437	-2669
69.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,975	-1,437	950	-1365
69.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	-0,132642	18892	-2506
69.6	9219	ВОДА	М3	0,37	-0,545306	1000	-545
69.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,481	-0,708898	1000000	-708898
70	**Е1504-005-02 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**1,4738**			0
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	24,9662	15264,432	381095
70.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,014738	18892	278
70.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,132642	54548	7235
70.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,084007	10000000	840070
70.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,008106	1200000	9727
70.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,486354	14720	7159
70.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,162118	1124	182
71	**Е1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ**	**100М2**	**0,5580**			0
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4	23,6592	15264,432	361144
71.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,1953	18892	3690
71.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,279	54548	15219
71.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,0279	1200000	33480
71.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	56,916	44500	2532762
71.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,279	1124	314
72	**Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ**	**100М**	**0,5200**			0
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	3,4632	15264,432	52864
72.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,6916	950	657
72.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,0452	650	679
72.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0156	54548	851
72.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,64	650	2366
72.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,64	650	2366
72.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	20,8	650	13520
72.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	8,32	650	5408
72.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	26,3	13,676	1000	13676
72.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	263	136,76	120	16411
72.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	52,52	5600	294112
73	**СЦЕНА-3**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, 24ВТ, ИСП. IP65, ДПУ 25-24W-025-IP65**	**ШТ**	**12,0000**		42210	506520
		РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ					0
74	**Е1507-001-02 ДОП. 2**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М**	**М2**	**68,4000**			0
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	68,4	15264,432	1044087
74.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03	2,052	950	1949
74.4	1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	3,42	432	1477
74.5	1521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,368	20062	27445
74.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	4,104	650	2668
74.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,368	54548	74622
74.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,5	102,6	250	25650
74.9	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,7	47,88	1350	64638
74.10	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	102,6	400	41040
74.11	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,67	114,228	450	51403
74.12	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	70,452	450	31703
74.13	35448	ШУРУП TN25	ШТ	34	2325,6	150	348840
74.14	35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,041	2,8044	220000	616968
74.15	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	136,8	27560	3770208
74.16	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,67	45,828	36294	1663281
74.17	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,31	158,004	14500	2291058
75	**Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**	**0,0567**			0
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	5,0729	15264,432	77435
75.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,094122	0	0
75.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,549423	18892	10380
75.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,217728	650	142
75.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,112833	54548	6155
75.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,335097	1176	394
75.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	30,2211	150	4533
75.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,67	643830	3650516
75.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,108864	35000	3810
76	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**7,0335**			0
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,664	180,5045	15264,432	2755299
77	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН**	**100М2**	**4,7270**			0
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	264,712	15264,432	4040678
77.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,18908	72437	13696
77.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	7,8941	950	7499
77.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,75632	18892	14288
77.6	9219	ВОДА	М3	0,63	2,978	1000	2978
77.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,825	3,8998	1000000	3899800
77.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,085086	15985000	1360100
78	**Е1504-5-1 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2**	**4,7270**			0
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,18	71,7559	15264,432	1095313

1	2	3	4	5	6	5	6
78.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04727	18892	893
78.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,37816	54548	20628
78.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,245804	10000000	2458040
78.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,023635	1200000	28362
78.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	1,4181	14720	20874
78.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,4727	1124	531
79	**Е1504-025-08 ДОП. 4**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (САПОЖЕК)**	**100М2**	**0,6450**			0
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	32,9014	15264,432	502221
79.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00645	18892	122
79.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,07095	54548	3870
79.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,004837	15985000	77319
79.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,007288	13520000	98534
79.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,032895	1200000	39474
79.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5418	14720	7975
79.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,011849	23640000	280110
79.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,19995	1124	225
80	**Е1503-001-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ДОСОК К СТЕНАМ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ**	**100М**	**1,2400**			0
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,41	79,8684	15264,432	1219146
80.2	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12	14,88	950	14136
80.3	30182	ШУРУПЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ РАЗМЕРОМ 6Х80 ММ	Т	0,0045	0,00558	35000000	195300
80.4	98991	ДОСКИ ИЗ МДФ ШИРИНОЙ 20 СМ	М	101	125,24	15000	1878600
81	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**2,3065**			0
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	157,0726	15264,432	2397624
81.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,115325	72437	8354
81.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	4,4977	950	4273
81.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,41517	18892	7843
81.6	9219	ВОДА	М3	0,74	1,7068	1000	1707
81.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,962	2,2189	1000000	2218900
81.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,04613	15985000	737388
82	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**-2,3065**			0
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,65	-70,6942	15264,432	-1079107
82.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	-0,057663	72437	-4177
82.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,975	-2,2488	950	-2136
82.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	-0,207585	18892	-3922
82.6	9219	ВОДА	М3	0,37	-0,853405	1000	-853
82.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ "МЕГАМИКС"	Т	0,481	-1,1094	1000000	-1109400
83	**Е1504-005-02 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**2,3065**			0
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	39,0721	15264,432	596413
83.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,023065	18892	436
83.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,207585	54548	11323
83.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,13147	10000000	1314700
83.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,012686	1200000	15223
83.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,761145	14720	11204
83.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,253715	1124	285
84	**Е57-002-03**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТОК**	**100М2**	**0,0500**			0
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	3,4935	15264,432	53326
84.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,072	18892	1360
85	**Е1101-031-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ**	**100М2**	**0,0500**			0
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	371	18,55	15264,432	283155
85.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	0,066	72437	4781
85.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,058	18892	1096
85.5	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,45	0,1225	26529	3250
85.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,018	54548	982
85.7	9219	ВОДА	М3	3,85	0,1925	0	0
85.8	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	2,8	0,14	324586	45442
85.9	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	5	65000	325000
85.11	36085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0005	4200000	2100
86	**Е1803-001-02**	**УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ**	**100КВТ**	**0,0332**			0
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	2,1779	15264,432	33244
86.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,006972	950	7
86.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,002988	130627	390
86.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,039508	18892	746
86.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,06142	54548	3350
86.8	9219	ВОДА	М3	15	0,498	1000	498
86.10	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	1,4645	6500	9519
86.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000149	35000000	5215
87	**ЦЕНА-2**	**БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР 1СЕКЦИЯ-0,166КВТ**	**СЕКЦИИ**	**20,0000**		60000	1200000
88	**ЦЕНА-9**	**ВЕНТИЛЬ PPRC Д 20 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25 РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ**	**ШТ**	**4,0000**		32500	130000
89	**Е1602-001-03**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100М**	**0,0400**			0
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	1,3188	15264,432	20131
89.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0032	0	0
89.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0028	0	0
89.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,014	54548	764
89.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,046	1117	51
89.7	9219	ВОДА	М3	0,69	0,0276	0	0
89.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000018	23640000	426
89.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000021	13520000	284
89.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000007	10000000	70
89.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,01124	5250	59
90	**113-1008-1**	**ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-25.3,2ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75**	**М**	**4,0000**		23050	92200
91	**Е1602-001-02**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100М**	**0,0800**			0
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	2,6376	15264,432	40261

1	2	3	4	5	6	5	6
91.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0064	0	0
91.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т					
91.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0056	0	0
91.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,35	0,028	54548	1527
91.7	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,15	0,092	1117	103
91.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	М3	0,44	0,0352	0	0
91.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00044	0,000035	23640000	827
91.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00053	0,000042	13520000	568
91.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т	0,00017	0,000014	10000000	140
92	**113-1007-1**	**ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-20.2,8ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75**	М3	0,281	0,02248	5250	118
			М	**8,0000**		15824	126592
93	**ЦЕНА**	**ОТВОД 20Х20Х2,8ММ**					
94	**ЦЕНА**	**ОТВОД 25Х25Х3,2ММ**	**ШТ**	**2,0000**		600	1200
95	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**ШТ**	**2,0000**		650	1300
			100М2	**0,0060**			0
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
95.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	71,06	0,42636	15264,432	6508
95.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00006	0	0
95.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	МАШ.-Ч	0,03	0,00018	0	0
95.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	2,7	0,0162	13520	219
95.7	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,0246	0,000148	23640000	3499
96	**Ц0802-403-3**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	КГ	0,3	0,0018	1124	2
			100М	**0,4860**			0
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
96.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	37	17,982	15264,432	274485
			МАШ.-Ч	0,03	0,01458	0	0
96.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М					
96.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	5,21	2,5321	19164	48525
96.6	30475	ДЮБЕЛИ	МАШ.-Ч	0,03	0,01458	0	0
96.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	0,8748	16000	13997
96.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,3	0,6318	9500	6002
96.9	31087	КРАСКА	Т	0,01	0,00486	840000	4082
96.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	КГ	0,3	0,1458	23640	3447
			Т	0,0025	0,001215	12000000	14580
96.12	46163	СКОБЫ					
96.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10ШТ	28	13,608	250	3402
97	**С151-724**	**КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ**	100ШТ	3	1,458	1500	2187
			1000М	**0,0486**		5578000	271091
98	**СЦЕНА-3**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, 24ВТ, ИСП. IP65, ДПУ 25-24W-025-IP65**					
99	**Ц0803-591-2**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ**	**21,0000**		42210	886410
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	**100ШТ**	**0,0300**			0
99.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	32,2	0,966	15264,432	14745
			МАШ.-Ч	0,04	0,0012	0	0
99.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т					
99.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ.-Ч	0,04	0,0012	0	0
100	**С1512-0063**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220**	Т	0,00315	0,000095	840000	80
101	**Ц0803-591-9**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ**	**3,0000**		15600	46800
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	**100ШТ**	**0,0600**			0
101.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	38,1	2,286	15264,432	34894
			МАШ.-Ч	0,04	0,0024	0	0
101.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т					
101.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ.-Ч	0,04	0,0024	0	0
102	**С1512-0059**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220**	Т	0,00315	0,000189	840000	160
			ШТ	**6,0000**		15600	93600
103	**С1512-0037**	**КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ**					
			ШТ	**4,0000**		2500	10000

		ИТОГО					
		Зарплта					265920436
		Эксплуатация машин и механизмов	сум				50987235
		Матерналы изделия и конструкции	сум				6 052 562
		Оборудование, мебель, инвентарь	сум				208188289
		Провода	сум				0
		Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум				661551
		Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум				10409414
		Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум				0
		Итого прямых затрат	сум				9923
		Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум				276308974
		Итого с прочими затратами подрядчика	сум				51338207
		Итого с оборудованием	сум				327647181
		Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум				327647181
		Итого	сум				1048471
		НДС-15%	сум				328695652
		Всего к оплате с НДС	сум				49304348
			сум				378000000

Гл.врач Медицинское объединение Галляаралского района: **У.Кудратов**

Руководител ООО "RAVSHAN 001": **Ж.Убайдуллаев**