

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «GORJILSTROYPROEKT»

СМЕТА

**По объекту: Подвеска волс кабеля и установка интернет
оборудования "switch" в зданиях медицинского института
Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова №106
в городе Нукусе РК.**

РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В РЕКОМЕНДУЕМЫХ
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ. РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ.
ЛОКАЛЬНО - РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор
ООО «GORJILSTROYPROEKT»:

Гл. инженер проекта:



ОРАЗБАЕВ А.

ИБРАЙМОВ М.

НУКУС-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости текущего ремонта в текущих ценах по объекту:

Подвеска волс кабеля и установка интернет оборудования "switch" в зданиях медицинского института Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова №106 в городе Нукусе РК.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстроем по каталогу текущих цен за I квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-09).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

ориентировочная стоимость текущего ремонта
в текущих ценах без НДС: 64 496,046 тыс. сум

Шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч сорок шесть сум 00 тийин
(сумма прописью)

ориентировочная стоимость текущего ремонта
в текущих ценах с НДС: 74 170,453 тыс. сум

Семьдесят четыре миллиона сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят три сум
(сумма прописью)

ориентировочная стоимость текущего ремонта
в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика: 77 564,783 тыс. сум

Семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три сум
(сумма прописью)

ГИП:

Ибраймов М.

Составил:

Джылкаманов С.



Определение ориентировочной стартовой стоимости текущего ремонта в текущих ценах по объекту:

Подвеска волс кабеля и установка интернет оборудования "switch" в зданиях медицинского института Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова №106 в городе Нукусе РК.

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021 года составила:

2 814 587,27 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

167,50 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 814 587,27 : 166,25 = 16929,85 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 752,092 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 752,092 x 16 929,85 : 1000 = 12 732,80 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

12 732,80 x 0,12 = 1 527,936 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

12 732,80 + 1 527,94 = 14 260,740 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел. час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металлоконструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/		
			З/плата с отчислением /тыс. сум/									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-1	Ремонтные работы	752,092 14 260,740	1,262	1 734,781	-	8 832,800	32 816,262	-	57 645,844		
		ИТОГО	752,092 14 260,740	1,262	1 734,781	0,000	8 832,800	32 816,262	0,000	57 645,844		
		Заготовительно-складские расходы		2%	34,696	###	0,000	2%	176,656	1,2%	393,795	605,147
		Транспортные услуги		5%	86,739	5%	0,000	1,5%	132,492	2%	656,325	875,556
		ИТОГО	752,092 14 260,740	1,262	1 856,215	0,000	9 141,948	33 866,382	0,000	59 126,547		
		Прочие затраты подрядчика 20,87%	59 126,547 - 33 866,382 = 25 260,165 x 0,2087								5 271,796	
ВСЕГО										64 398,344		
		Затраты на страхование строительства 0,32%	64 398,344 - 33 866,382 = 30 531,961 x 0,0032								97,702	
ИТОГО										64 496,046		
НДС 15%										9 674,407		
ИТОГО ориентировочной стоимости текущего ремонта в текущих ценах с НДС										74 170,453		
Прочие затраты заказчика									ПИР	2 773,330		
									экспертиза	621,000		
ИТОГО ориентировочной стоимости текущего ремонта в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика										77 564,783		

ГИП:

Ибраймов М.

Составил:

Джылкаманов С.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Подвеска волс кабеля и установка интернет оборудования "switch" в зданиях медицинского института Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова №106 в городе Нукусе РК.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01

Слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	Ц10-1-55-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	15,4	
			ЧЕЛ-Ч	37,1	571,34
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,0006	0,00924
1.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0014	0,02156
1.3	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0014	0,02156
1.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	568,26
2	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	9	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	111,6
2.2	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,07488
3	С642-11	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ F/UTP CAT 5E PVC 4X2X0,52	1000М	2,44	
4	Ц8-2-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,8	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	12,792
4.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	1,328
4.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0008
4.4	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	16
5	С643-12	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40X25	М	80	
6	С644-14	КОММУТАТОР TP-LINK T1600G-52TS /TL-SG2452/ 48-ПОРТОВЫЙ /SWITCH/	ШТ	2	
7	С645-15	КОММУТАТОР TP-LINK TL-SG2224WEB /24-ПОРТОВЫЙ SWITCH/	ШТ	2	
8	С646-16	КОММУТАТОР TP-LINK TL-SG2218 16-ПОРТОВЫЙ ГИГАБИТНЫЙ /SWITCH/	ШТ	8	
9	С647-17	КОММУТАТОР TP-LINK TL-SG1008P 8-ПОРТОВЫЙ /SWITCH/	ШТ	2	
10	Ц11-4-2-1	МОНТАЖ WI-FI РОУТЕР	ШТ	12	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	12,36
11	С648-19	WI-FI РОУТЕР TP-LINK WR845N	ШТ	12	
12	Ц11-4-28-1	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ, ШТ., ДО 14#/ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ/	РАЗЪЕМ	200	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,22	44
13	С649-21	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	200	

Составил: 

«УТВЕРЖДАЮ»



Каракалпакстан
Медицина институты
Ректор Д.А. Атамжызова
2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Подвеска волс кабеля и установка интернет оборудования "switch" в зданиях медицинского института Каракалпакстана расположенного по ул. А. Досназарова №106 в городе Нукусе РК.


Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе: Уров джанли А. Пахрошдинов
Таб Бухт. Т. Утепбергенова, Иши - 1-ком. Ф. Улоренов
Начальник отдела ИКТ К. Саитов

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	15,4
2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	9
3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,8
4	МОНТАЖ WI-FI РОУТЕР	ШТ	12
5	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ, ШТ., ДО 14#/ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ/	РАЗЪЕМ	200
6	КОММУТАТОР TP-LINK T1600G-52TS (TL-SG2452) 48-ПОРТОВЫЙ (SWITCH)	ШТ	2
7	КОММУТАТОР TP-LINK TL-SG2224WEB (24-ПОРТОВЫЙ SWITCH)	ШТ	2
8	КОММУТАТОР TP-LINK TL-SG2218 16-ПОРТОВЫЙ ГИГАБИТНЫЙ (SWITCH)	ШТ	8
9	КОММУТАТОР TP-LINK TL-SG1008P 8-ПОРТОВЫЙ (SWITCH)	ШТ	2

Уров джанли А. Пахрошдинов
Таб Бухтотер Т. Утепбергенова
Иши 1-ком Ф. Улоренов

Представитель ООО «GORJILSTROYPROEKT»: Ибраймов М.
Нач отд ИКТ К. Саитов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana:13-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46591

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Meditsina Instituti binosiga internet uskunalarini urnatish va optik tolali kabellarni tortish» ta'mirlash ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Qoraqalpog'iston Respublikasi Meditsina Instituti.

Bosh loyihachi - "GORJIL STROYPROEKT" MChJ.

Litsenziya AL-000369 sonli, 29.11.2019 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi yangi qurilish

Murojaat raqami: № 45066

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili 3-iyun 358287-sonli tuzilgan shartnoma.
- 2022 yili 6 iyundagi №07/353-01 son buyurtmachi xati.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Meditsina Instituti binosiga internet uskunalarini urnatish va optik tolali kabellarni tortish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatsiz 74 170,453 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.
Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 30 629,664 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 33 866,382 ming sum.

QQS: 9 674,407 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 3 394,33 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Meditsina Instituti binosiga internet uskunalarini urnatish va optik tolali kabellarni tortish" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH