

УТВЕРЖДАЮ

Председатель отборной комиссии

Булокбоши туман халқ таълими бўлими мудир

Д.Ахмедов

« » _____ 2022 г..



Техническое задание

**Андижон вилояти Булокбоши тумани халқ таълими бўлими тасарруфидаги
3-умумтаълим мактаби спорт залини жорий таъмирлаш ишлари учун энг
яхши таклифларни танлаш хужжатлари**

Предмет услуги: Андижон вилояти Булокбоши тумани 3-умумтаълим
мактаби спорт залини жорий таъмирлаш ишлари учун

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуги по приобретению и доставке товаров

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Махсулотлар (ишлар, хизматлар)	Ул. бир.	Мик-дори	сум
				Нархи
1	Анджон вилояти Булоқбоши тумани 3-умумтаълим мактаби спорт залини жорий таъмирлаш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаш	услуга	1	355 831 179,88

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования.

Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 24 месяцев

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Не предъявляется

Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 30 дней

Подраздел 3.7. Специальные требования.

Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. Андижон вилоят, Булокбоши туман Б.Нақшбандий кучаси 1-уй

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг


Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение десяти дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.

Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг

Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру по оказанным услугам



MEGA PROM LOYIHA

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo`ldoshev ko`cha 6-uy. "O`zsanoatqurilishbank" ATB "Bunyodkor" filiali
X/r: 20208000705262303001 MFO:00076 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПОРТ ЗАЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ №3 НА ТЕРРИТОРИИ БУЛАКБАШИНСКОГО
РАЙОНА**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Андижан 2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г.АНДИЖАН

ООО "MEGA PROM LOYIHA"

РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПОРТ ЗАЛА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 НА ТЕРРИТОРИИ
БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Engineer of the project.

А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

**BULOQBOSHI TUMANIDA JOYLASHGAN 3-UMUMTA'LIM MAKTABINING SPORT ZALINI
JORIY TA'MIRLASH ISHLARI BO'YICHA**

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, tuman xalq ta'lim bo'limi vakillari, 3-maktab vakillari komissiya a'zolari va "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ vakili mazkur dalolatnomani tuzdik, shu to'g'risidaki 3-maktab 12x24 o'lchamdagi sport zalining joriy ta'mirlash vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No	Ish turlari	O'lchov birligi	Hajmi
1	2	3	4
Bo'lim 2. Sport zali			
1	Vitraj oynalarini demontaj qilish	m2	54,4
2	Yog'och eshik bloklarini demontaj qilish	dona/m2	1/3,35
3	Yog'ochli pollarni demontaj qilish	m2	288
5	Alyumin vitraylarni o'rnatish	m2	54,4
6	PVX eshik bloklarini o'rnatish	dona/m2	2/7,6
7	7,5 m balandlikda ishlash		
8	Shiftni nasechka qilish	m2	115
9	Shiftlarni qisman shpatlevka qilish	m2	173
10	Shiftlarni suvli emulsiya bilan bo'yash	m2	413
11	2 marta metall konstruksiyalarni moyli bo'yash	m2	110
12	Devorlarni nasechka qilish	m2	389
13	Devorlarni qisman shpatlevka qilish	m2	389
14	Devorlarni suvli emulsiya bilan bo'yash	m2	474
15	MDF paneli bilan devorlarning pastki qismini ramka qurilmasi bilan qoplash h = 1,0 m	m2	79
16	Hududning 30% bo'lgan xonalarning balandligi 7,5 m gacha bo'lgan ichki quvurli inventar iskalalarini o'rnatish va demontaj qilish	m2	162
17	Chaqiq toshdan asos tayyorlash	m3	14
18	Beton chiziqli poydevorlar qurish	m3	28,1
19	Yog'ochli pollarni joylashtirish, qalinligi 5,5 sm	m2/m3	288/21,6
20	Yog'och pollarni astarlash (gruntovka)	m2	288
21	Yog'ochli pollarni 2 marta moyli bo'yash	m2	288
22	Yog'och plintuslar qurilmasi	m	77
23	Kabel VVG razm. 4x2,5 mm2	m	63
24	Plastik simi tagliklarini o'rnatish	m	63
25	Metall qalqonni o'rnatish	dona	1
26	Avtomat 40A	dona	1
27	Projektor o'rnatish	dona	6
28	60x40x2,0 mm o'lchamdagi metall to'sinlarni o'rnatish	m/ta	80/0,344
29	20x20x2,0 mm o'lchamdagi metall to'sinlarni o'rnatish	m/tn	505/0,543

1	2	3	4
30	Metall prut o`rnatish Φ 10mm	m/tn	88/0,069
31	Metall qismlarni o`rnatish	tn	0,025
32	Metall konstruksiyalarni ishlab chiqarish	tn	0,887
33	2 marta metall konstruksiyalarni moyli bo'yash	m2	57
Sport zalining tashqi tomoni			
32	Shiftni asbest-sementli gofrirovka qilingan plitalardan almashtirish	m2	40
33	8,5 m balandlikda ishlash		
34	Tunikafondan tomning kengaytmalarini yog'och taxta bilan qoplash	m2	14
35	Po'latdan yasalgan tom yopishdan yasalgan oluklarni o`rnatish (lotok)	m	14
36	Po'latdan yasalgan tom yopish quvurlarini o`rnatish	m	19
37	Fasadni nasechka qilish	m2	184
38	Devorni shtukaturka qilish	m2	14
39	Fasadlarning shpatlevka bilan tekislash	m2	198
40	Fasadlarni suvli emulsiya bilan bo'yash	m2	198
41	Hududning 30% bo'lgan xonalarning balandligi 8,5 m gacha bo'lgan ichki quvurli inventar iskalalarini o`rnatish va demontaj qilish	m2	61
42	Beton qoplamali qurilma qurish kengligi 1,0 m	m2	26
Bo'lim 2. Dush va boshqa xonalarni ta'mirlash			
1	Yog'och deraza bloklarini demontaj qilish	dona/m2	5/12,2
2	Yog'och eshik bloklarini demontaj qilish	dona/m2	5/9,3
3	Kuygan g'ishtlardan eshik o`rnini to'ldirish	m3	0,94
4	Plitka pollarni demontaj qilish	m2	72
5	Beton pollarni demontaj qilish	m2	1,3
6	Beton devorlarni teshish	dona/m3	2/0,05
7	Shlakoblokdan devor qurish	dona/m3	280/4,5
8	PVX.dan deraza bloklarini o`rnatish	dona/m2	5/12,2
9	PVX.dan eshik bloklarini o`rnatish	dona/m2	8/12,1
10	Polga plitkalarini o`rnatish	m2	72
11	Devorga plitkalarini o`rnatish	m2	19,3
12	Shiftlarni shpatlevka qilish	m2	72
13	Shiftlarni suvli emulsiya bilan bo'yash	m2	72
14	Devorni shtukaturka qilish	m2	50
15	Devorlarni shpatlevka qilish	m2	257
16	Devorlarni suvli emulsiya bilan bo'yash	m2	182
17	Devorlarga yog`li bo'yash	m2	75
18	Havo kanallarini moyli bo'yash	m2	6
19	II guruh tuproqlarini qo'l kuchi bilan kovlash	m3	51,3
20	Qumdan asos tayyorlash H-10sm	m3	5,0
21	Temir-beton quduqlarni o`rnatish Φ 1000 mm	dona	3
22	Beton qopqoq o`rnatish	dona	1
23	Tuproqni qayta ko`mish	m3	35,0
24	Kanalizatsiyaga polietilen quvurlarini o`rnatish Φ 50mm	m	23

25	Shakllangan qismlari	dona	11
26	Polipropilen quvurlarni yotqizish d-32mm	m	120
27	Shakllangan qismlari	dona	7
28	Polipropilen quvurlarni yotqizish d-20mm	m	20
29	Shakllangan qismlari	dona	14
30	Dush moslamalarini o'rnatish	KOMPI	4
31	Vakuun nasosini o'rnatish	dona	1
32	50 l suv isitgichini o'rnatish	KOMPI	2
33	Kabel 2x2,5 mm ²	m	18
34	Plastik simi tagliklarini o'rnatish	m	18
35	Elektr rozetkalarini o'rnatish	dona	2
36	Devor chiroqlarini o'rnatish	dona	4
37	Yagona tarmoqli kalitni o'rnatish	dona	4

Buyurtmachi vakillari:

Tuman xalq ta'lim bo'limi maxsus ta'mirlash
ekspluatasiya xizmati bo'limi rahbari

SH. Dehqonov

Tuman 3-maktab direktori

N. Huxratbekova

Ho'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

N. Xolmuhamedov

Loyihalash tashkiloti vakili:



M. Axmedov

Текущий ремонт спорт зала общеобразовательной школы №3 на территории Булакбашинского района
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на **ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	3079981,80
1.1	Транспортные расходы на оборудование	60391,80
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	208805452,21
2.1	Транспортные расходы на материалы	5965870,06
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	3977246,71
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	48172718,94
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	3203,70
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1077961,85
5	Итого прямые затраты	261136114,80
7	Прочие затраты подрядчика	48282302,48
10	Итого с прочими затратами	309418417,28
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	309418417,28
13	НДС	46412762,59
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	355831179,88

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 07-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45646

Obyekt nomi «Buloqboshi tumani №3-umumta`lim maktabini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - "MEGA PROM LOYIHA" MChJ

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-001650 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.02.2021 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 44358

1. Loyihalash uchun asos

Buloqboshi tumani xokimi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil Manzilli dasturi.

Buyurtmachi Buloqboshi tumani Xalq ta`limi bo`limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 19.05.2022 yilda tuzilgan №317894-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Buloqboshi tumani №3-umumta`lim maktabini joriy ta`mirlash" ob'ektining peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Sportzal*: Vitrajlarni va eshik bloklarini buzish. Alyumin profil vitrajni o`rnatish. PVX profil eshik bloklarini o`rnatish. Yog`och polni buzish. Poydevor ostiga sheben yotqizish. Yog`och reyka o`rnatish. Yog`och pol yuzasini gruntov bilan bo`yash. Yog`och pol yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Shift va devor yuzasini cho`qilash. Shift va devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Shift, devor va pardadevor yuzasini suvli emulsiya bilan bo`yash. Metal yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Devorning pastki qismiga 1,0m balandlikda MDF qoplash. Pardozlash ishlarini bajarish uchun havoz

(lesa)larni o`rnatish va buzish. Tomdagi mavjud shiferni buzish. Karniz qismiga tunukafon qoplash. Suv tushirish lotogi va quvurini o`rnatish. Tashqi devor yuzasidagi suvoqni ko`chirish. Tashqi devor yuzasini cho`qilash. Tashqi devor yuzasini sement qorishma bilan suvoq qilish. Tashqi devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Tashqi devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo`yash. Pardoqlash ishlarini bajarish uchun havoza (lesa)larni o`rnatish va buzish. Qum-shag`al qorishmasini yotqizish. Beton qorishmasni quyish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida dush va boshqa xonalarni ta`mirlash, elektr tarmoqlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 374498,873 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 18667,694 ming so'm smetaning to`g`rilangan lokal qismi, qurilish materiallari narhlari, jihozlar harajatlaridan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Buloqbooshi tumani №3-umumta`lim maktabini joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 400,463 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 355831,180 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich