

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ООО

«Международный аэропорт
Андижан имени Захриддин
Мухаммад Бобур»



Кенжаев С.А

2022 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта (РП)

по объекту: «Строительство зданий для служб ГСМ и ЭСТОП»

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований																
1	Заказчик	ООО «Международный аэропорт Андижан имени Захриддин Мухаммад Бобур»																
2	Основание для разработки	Поручение председателя правления АО «Uzbekistan Airports» от 16 04 2022 года																
3	Вид строительства	Строительство																
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП)																
5	Источник финансирования	Кредитные и собственные средства АО «Uzbekistan Airports»																
6	Ориентировочная стоимость объекта	1 405 000 000 сум																
7	Наименование проектной организации – генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу																
8	Подрядная организация	Определяется по тендеру																
9	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, степени огнестойкости	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="662 896 933 985">Основание под фундаменты</td> <td data-bbox="933 896 1444 985">Искусственное, грунтогравийное</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 996 933 1052">Фундаменты</td> <td data-bbox="933 996 1444 1052">Монолитные ж/б ленточные</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1064 933 1198">Стены</td> <td data-bbox="933 1064 1444 1198">Кирпичные из кирп. М-75; Газоблок; Пеноблок; толщ. 380 мм.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1198 933 1332">Перегородки</td> <td data-bbox="933 1198 1444 1332">Армокирпичные Газоблок; Пеноблок; толщ. 1/2.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1332 933 1422">Перекрытия и покрытия</td> <td data-bbox="933 1332 1444 1422">Ж/б плиты по УТР 46.1-95.вып. 1, УТР 46.2-95.вып.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1433 933 1590">Кровля</td> <td data-bbox="933 1433 1444 1590">Металло-черепица по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1601 933 1758">Окна и двери</td> <td data-bbox="933 1601 1444 1758">Индивидуальные из алюминиевых профилей типа «АКФА» и МДФ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1769 933 1848">Отмоска</td> <td data-bbox="933 1769 1444 1848">Из бетона.</td> </tr> </table>	Основание под фундаменты	Искусственное, грунтогравийное	Фундаменты	Монолитные ж/б ленточные	Стены	Кирпичные из кирп. М-75; Газоблок; Пеноблок; толщ. 380 мм.	Перегородки	Армокирпичные Газоблок; Пеноблок; толщ. 1/2.	Перекрытия и покрытия	Ж/б плиты по УТР 46.1-95.вып. 1, УТР 46.2-95.вып.1	Кровля	Металло-черепица по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.	Окна и двери	Индивидуальные из алюминиевых профилей типа «АКФА» и МДФ.	Отмоска	Из бетона.
Основание под фундаменты	Искусственное, грунтогравийное																	
Фундаменты	Монолитные ж/б ленточные																	
Стены	Кирпичные из кирп. М-75; Газоблок; Пеноблок; толщ. 380 мм.																	
Перегородки	Армокирпичные Газоблок; Пеноблок; толщ. 1/2.																	
Перекрытия и покрытия	Ж/б плиты по УТР 46.1-95.вып. 1, УТР 46.2-95.вып.1																	
Кровля	Металло-черепица по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.																	
Окна и двери	Индивидуальные из алюминиевых профилей типа «АКФА» и МДФ.																	
Отмоска	Из бетона.																	
10	Требования по охране окружающей природной среды	Проект не должен оказывать ухудшение окружающей среды.																
11	Состав проектируемого объекта	1. Строительство здания для службы ГСМ. 2. Строительство здания для службы ЭСТОП																
12	Режим работы предприятия	Круглогодичное, круглосуточное действующее предприятие																

13	Намечаемые сроки строительства	2022г.
14	Необходимость инженерных изысканий	Требуется инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, а также обследование существующих покрытий в объеме достаточном для принятия технических решений. Предоставляется заказчиком.
15	Особые условия строительства	Проектирование и строительство объекта ведется при режиме действующего аэропорта. Строгие охранные мероприятия согласно утвержденной Инструкции по руководству и взаимодействию служб аэропорта обеспечивающих полеты, ТО ЦУАН и подрядной организации на период выполнения строительства
16	Особые условия проектирования и строительства	- Руководствоваться действующими в Республике Узбекистан нормативными документами на проектирование, Авиационными правилами и ИКАО; - Строительство с максимальным использованием местных строительных материалов, конструкций, оборудования.
17	Дополнительные требования	Материалы рабочего проекта передаются генеральным проектировщиком заказчику в трех экземплярах, а субподрядной организацией генеральному проектировщику - в четырех экземплярах, а ресурсная сметная документация - в одном экземпляре с сопровождением электронной версии, согласно ШНК01.03.01-16; Расчет стоимости строительства объекта произвести по данным подрядной организации в договорных текущих ценах, согласованных заказчиком и с составлением ресурсной сметы.
18	Разработка проекта организации строительства	Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства»

И.о. начальника ОЭНС и ИК:



Кулдашев Р.Н.