

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Ободонлаштириш бошқармасининг  
комиссия раиси  
Т.З.Сиддиқов  
2022



Чирчиқ шаҳри ҳудудидаги Истиқлол МФЙ ички  
хўжалик йўллари таъмирлаш бўйича

### ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

ЧИРЧИҚ-2022

**Чирчиқ шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Истиклол МФЙ  
фуқаролар йиғини ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш юзасидан энг  
яхши таклифларни танлаш эълон қилади.**

**Хизмат коди:** Ички йўлларни таъмирлаш.

**Танлашни ўтказиш шакли:** Электрон шаклда.

**Шартноманинг бошланғич баҳоси:** 432 825 789 ( тўрт юз ўттиз икки  
миллион саккиз юз йигирма беш минг етти юз саксон тўққиз ) сўм.

**Танлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳамда танлов ўтказиладиган  
манзил:** [obodonlashtirish.boshqarmasi.21@bk.ru](mailto:obodonlashtirish.boshqarmasi.21@bk.ru)

**Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилинган ҳолда танловда  
иштирок этишлари мумкин:**

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий ,моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик;
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб- таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

**Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига доир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада бўладиган шахс:** Инфратузилма объектларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи А.Исаев  
тел: 98 305 36 56, 70 716 51 84

**Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:**  
Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга қадар.

**Буюртмачининг юридик манзили:**Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Саодат кўчаси

**Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:**

- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли;
- танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўяш) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссияси томонидан четлаштирилади;
- танлов иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларининг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

## **Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар:**

- тижорат таклифи .
- танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома.
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома.
- инсофсиз ижрочиларининг ягона реестрларида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома.
- ташкilotнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси ( ташкilot раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим)

## **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

### **1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.**

- 1.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчини тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 1.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишини ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадирлар.
- 1.3. “Пудратчи” техник назоратчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
- 1.4. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тоғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни жойларга боғлаш учун “Пудратчи” га геодезия нукталари, уларнинг координаталари ва бандлик белгиларини тақдим этади.
- 1.5. Агар ишларни амалга ошириш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.
- 1.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчининг” ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар акс эттирилади.

### **2. Пудратчиларга қўйиладиган талаблар**

- 2.1. Шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шарномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлар ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шарнома шартларига мувофиқ топшириш;

-қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушуриш, омборга жойлаш ва сақлаш;

-қурилиш майдонида техника хавсизлиги ишларини бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учусткасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

2.2. “Пудратчилар” мазкур шарнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

2.3. “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар “Буюртмачига” шартномада белгиланган ишлар амалга нисбатан куйдаги ҳужжатлар (смета ҳужжатида ишлатилиши кузда тутилган моддий бойликларга тегишли хисоб-фактура, куринмас ишлар тўғрисидаги далолатнома, лаборатория ҳулосаси, банк-обмер в.х.) тўлиқ топширилгандан сунг қабул қилинади.

### **3. Иш жойи ва вақти**

3.1. Шартнома томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради ва ишларни бажариш муддати тўлиқ бажарилганча белгиланади.

3.2. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

3.3. Шартнома ишни тўлиқ бажарилганча амал қилади.

### **4. Бошқа шартлар**

4.1. Пудратчи қурилиш объектга ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмади.

4.2. Мазкур шартномага барча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

4.3. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

4.4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

4.5. Шартнома уни томонлар имзолаш вақтидан кучга киради ва у тўлиқ бажарилганича амал қилади;

Ушбу шарнома 2 нусхада ҳар томонга бир нусхадан тузилган, бунда иккала нусха бир хил юридик кучга эга.

# TRUST INJINIRING LOYIHA

Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Хўжаобод тумани, Гулистон МФЙ, Қадрият кўчаси 265 уй,  
Тел: +99899 049 50 40, E-mail: [trustinjiniring@gmail.com](mailto:trustinjiniring@gmail.com)

**Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари ҳудудидаги Истиклол МФЙ  
ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш.**

## ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор

Главный инженер



Эргашова Д.С

Нуриддинов Х.Х

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

<i>Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари ҳудудидаги Истиқлол МФЙ ички хўжалик йўли</i>		
	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	294 374,126
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	9 287,7
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 273,243
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 342,483
8	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>316 277,522</b>
9	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,0%	60 092,729
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
13	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
14	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>376 370,251</b>
16	<b>И Т О Г О С Н Д С</b>	<b>56 455,538</b>
18	<b>О Б Щ А Я С Т О И М О С Т Ъ</b>	<b>432 825,789</b>



ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 08-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46071**

**Obyekt nomi** «Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари худудидаги Истиклол МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри ободонлаштириш бошқармаси.

**Bosh loyihachi** - "TRUST INJINIRING LOYIHA" МЧЖ

**Litsenziya** АЛ-001081 29-06-2020 йил.

**Moliyalashtirish manbai** - Фукароллар ташаббуси жамгармаси маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 43070

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Халқ депутатлари Чирчиқ шаҳар Кенгашининг 2022 йил 21 апрельдаги VI-63-59-10-150-K/22 сон қарорига асосан дастлабки манзиллий руйхати.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри ободонлаштириш бошқармаси» томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «TRUST INJINIRING LOYIHA» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг 2022 йил 23 майдаги 33- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома Чирчиқ шаҳри ободонлаштириш бошқармаси тасдиқланган, Истиклол МФЙ раиси ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 472352,049 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри Истиклол МФЙ қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 1074 п.м,

-катнов кисмининг уртача эни 4,3 м.

3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-Чакиш тошдан тугирловчи катлам ёткизиш

-битум эмульсия си билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2

-Асфальт майда заррали зич тип Б марка 2 а/б коришмасидан 5см калинликда коплама ёткизиш ва бошка.

3.3. Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи « Тошкент вилояти Чирчик шаҳри ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 472352,049 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 39526,261минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 432825,788минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан



белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари ҳудудидаги Истиқлол МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 432825,788минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

**7.2.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



## XALQ DEPUTATLARI CHIRCHIQ SHAHAR KENGASHINING QARORI

---

---

2022 - yil 21 - aprel

VI-63-59-10-150-K/22

Chirchiq shahar hokimligi

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko‘ra “g‘olib” deb topilgan takliflarni moliyalashtirish to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va 2018 yil 22 avgustdagi “Byudjet ma’lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917-sonli, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli Qarorlari hamda Moliya vazirligining 2021 yil 16 apreldagi 06/03-32/883-sonli ko‘rsatma xatiga asosan 2021 yil yakunlariga ko‘ra tuman va shaharlar byudjetlarida shakllangan erkin qoldiq, 2021 yil 3-choragi yakunlariga ko‘ra shakllangan daromad rejasini orttirib bajarilishi hisobiga shakllangan mablag‘larning 30 foiz qismini va 2021 yil g‘olib deb topilgan loyihalarga ajratilgan mablag‘ni iqtisod qilingan qismi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ–5072-sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori ijrosini ta’minlash yuzasidan tuzilgan ishchi

guruhining joriy yil 6 aprelida o'tkazgan yig'ilishi bayoni bilan tanishib, Xalq deputatlari Chirchiq shahar Kengashi

### QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan tuzilgan ishchi guruhining joriy yil 14 aprelida o'tkazgan yig'ilishi bayoni qabul qilinsin.

2. To'plagan ovozlar soniga qarab, quyidagi loyihalarni amalga oshirish uchun "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan mablag' ajratilsin:

- 18-son "Nur" MFY hududidagi Xalq ta'limi bo'limi binosini ta'mirlash uchun (2427 ta ovoz yig'ilgan) 750 mln. so'm;

- 40-son "Do'stlik" MFY hududidagi 6-sonli umumta'lim maktabining texnologiya xonasi joylashgan qo'shimcha binosi va asosiy binosini tomini ta'mirlash uchun (2292 ta ovoz yig'ilgan) 650 mln. so'm.

- 11-son "Ishonch" MFY hududidagi 25-son umumta'lim maktabining issiqlik tizimini, eshik va romlarini ta'mirlash uchun ( 2204 ta ovoz yig'ilgan) 650,0 mln.so'm

- 32-son "Kamalak" MFY hududidagi 20-sonli umum ta'lim maktabi hududidagi yo'llarni ta'mirlash va obodonlashtirish uchun ( 1878 ta ovoz yig'ilgan) 500,0 mln.so'm.

- 4-son "Guliston" MFY hududidagi 14-son umum ta'lim maktabining issitish qozonini yangilash va ta'mirlash uchun ( 1618 ta ovoz yig'ilgan) 300,0 mln.so'm.

- 11-son "Ishonch" MFY hududidagi ichki yo'llar va yo'laklarini mukammal ta'mirlash uchun ( 1530 ta ovoz yig'ilgan) 800,0 mln.so'm.

- 24-son "Yoshlik" MFY hududidagi 9- sonli umumta'lim maktabining issiqlik tizimini mukammal ta'mirlash uchun ( 923 ta ovoz yig'ilgan) 650,0 mln.so'm.

- 10-son "Istiqlol" MFY hududidagi ichki yo'llar va yo'laklarini mukammal ta'mirlash uchun ( 777 ta ovoz yig'ilgan) 500,0 mln.so'm.


- 11-son "Ishonch" MFY hududidagi 28 ta ko'p qavatli uylarga kuzatuv

kameralarini o'rnatish uchun ( 747 ta ovoz yig'ilgan) 200,0 mln.so'm.

- 39-son "Hayot guli" MFY hududidagi 4-sonli umumta'lim maktabining sport zali va faollar zali joylashgan binoning tom qismini ta'mirlash uchun ( 747 ta ovoz yig'ilgan) 200,0 mln.so'm "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasida shakllangan mablag' hisobidan ajratilsin.

3. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohatlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi O'.Tadjibaev, shahar hokimining birinchi o'rinbosari M.Yusupov zimmasiga yuklatilsin.

Xalq deputatlari Chirchiq shahar  
Kengashi raisi o'rinbosari



R.X.Dastirov

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

*Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари худудидаги Истиқлол МФЙ ички хўжалик йўли*

	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	294 374,126
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	9 287,7
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 273,243
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 342,483
8	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>316 277,522</b>
9	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,0%	60 092,729
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
13	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
14	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>376 370,251</b>
16	ИТОГО С НДС	56 455,538
18	<b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ</b>	<b>432 825,789</b>



ПОДРЯДЧИК

МП

**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	294 374 126	сум
	Транспортные расходы на материалы	9 287 670	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	2 273 243	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	84,0384	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 780 301,09	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	10 342 483	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	60 092 729	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность (Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,32%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	<b>Итого стоимость объекта в текущих ценах</b>	<b>376 370,251</b>	<b>тыс.сум</b>

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 42

на

## ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	84,0384	27050,05	2273243,328
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>2 273 243</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,2233	152 403	1253255,59
2.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22912	163562	37475,32544
3.	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,74146	89933	156615,0819
4.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,31488	120000	37785,6
5.	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,3008	105272	31665,8176
6.	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,37055	257	352,23135
7.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	1,56288	162556	254055,5213
8.	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,40073	163487	392488,1455
9.	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,68528	94268	64599,5037
10.	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,2233	429860	3534867,738
11.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	14,071	168693	2373675,829
12.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	6,25885	138266	865385,4628
13.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	7,08118	189271	1340261,073
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>10 342 483</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА</i>					
1	ПЕРЕВОЗКА А/Б СМЕСЕЙ ПО А/Д НА 20 КМ	Т	551,97	16120	8897694,66
2	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ НА 20 КМ	Т	24,192	16120	389975,04
<b>Итого</b>		<b>СУМ</b>			<b>9 287 670</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая тип Б марки II	Т	551,966	514000	283710611,4
2.	Вода	м3	5,00765	0	0
3.	Щебень из естественного камня для строительных и дорожных работ М-200 фракции 3-20 мм	м3	16,128	60147	970050,816
4.	Битум	т	0,06213	4826269	299863,815
5.	Эмульсия битумная	т	2,3484	4000000	9393600
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>294 374 126</b>

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри Истиклол МФЙ ҳудудидаги ички ҳужалик йўллари

Иш ҳажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Ҳажми
	Умумий маълумотлар		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	1074
2	Катнов кисмининг уртача эни	м	4,3
3	Буюртмачи - Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри Ободонлаштириш бошқармаси		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Чирчиқ шаҳар		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
	Йул тушамаси		
1	Чақик тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш.	м <sup>3</sup>	12,8
2	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>	т	2,28
3	Кайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан	м <sup>2</sup>	4568,5
Курилиш материалларини ташиб келиш масофаси			
1	Асфальтобетон АБЗ	км	20,0
2	Битум (эмульция)	км	20,0
4	Чақик тош	км	20,0

Бажарди:

 X. Нураъзизов



ТОШ.ВИЛ.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 42**

(локальная ресурсная смета)

на

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДА**

1	E2704-001-04	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ</b>	100МЗ	0,1280	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,7648
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,5242
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,22912
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,31488
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,3008
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,5629
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,11648
1.8	9219	ВОДА	МЗ	7	0,896
1.9	12703	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	126	16,128
2	E2706-26-1	<b>ПОДГРУНТОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ С ДОСТАВКОЙ 20 КМ</b>	Т	2,2800	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,3224
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,7638	1,7415
2.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	2,3484
3	E2713-10-1 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ II АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М ТОЛЩИНОЙ 4 СМ</b>	1000 М2	4,5685	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	75,9742
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	42,8525

1	2	3	4	5	6
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	6.5786
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	1.0964
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	2.2843
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.54822
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	6.5786
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	14.071
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	6.2588
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	7.0812
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	96,6	441.3171
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	4.1117
3.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.04934
<b>4</b>	<b>E2713-11-1 ДОП. УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 CM</b>		<b>1000 M2</b>	<b>4,5685</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,2995
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	3,2893
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,6447
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,27411
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,137055
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,6447
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	24,22	110,6491
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,012792

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		84,0384
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		49,9884
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		8,2233
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,22912
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,7415
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,31488
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,3008
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,3706
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		1,5629
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,4007

1	2	3	4	5	6
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,685275
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		8,2233
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		14,071
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		6,2588
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		7,0812
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т		551,9662
17	9219	ВОДА	МЗ		5,0076
18	12703	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		16,128
19	30135	БИТУМ	Т		0,062132
20	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		2,3484

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ




6	4+29	5+25	96	Йўлнинг мажжуд холати А/Б дан иборат. Қўндаланг ва бўйлама ёриқлар мажжуд.	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг м²	0,0005 т x 485м2	т	0,243
7	5+25	7+45	220	Йўлнинг мажжуд холати А/Б дан иборат. Қўндаланг ва бўйлама ёриқлар ва майда чуқурчалар мажжуд.	Кабнок майда зарралли Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қаллинида етказилиш, асфальтоукладчик билан	96 м x 5,0 м + 5 м²	м²	485,0
					Чакчқ тошдан тўғирловчи қатлам етказилиш	6,7	м³	6,7
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг м²	0,0005 т x 110м2	т	0,555
					Кабнок майда зарралли Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қаллинида етказилиш, асфальтоукладчик билан	220 м x 5,0 м + 10 м²	м²	1110,0
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг м²	0,0005 т x 514,5м2	т	0,257
8	7+45	8+92	147	Йўлнинг мажжуд холати А/Б дан иборат. Қўндаланг ва бўйлама ёриқлар мажжуд.	Кабнок майда зарралли Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қаллинида етказилиш, асфальтоукладчик билан	147 м x 3,5 м	м²	514,5
9	8+92	9+09	17	Йўлнинг мажжуд холати А/Б дан иборат. Қўндаланг ва бўйлама ёриқлар ва майда чуқурчалар мажжуд.	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг м²	0,0005 т x 119м2	т	0,060
					Кабнок майда зарралли Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қаллинида етказилиш, асфальтоукладчик билан	17 м x 7,0 м	м²	119,0
					Чакчқ тошдан тўғирловчи қатлам етказилиш	3,6	м³	3,6
10	9+09	10+74	165	Йўлнинг мажжуд холати А/Б дан иборат. Қўндаланг ва бўйлама ёриқлар ва майда чуқурчалар мажжуд.	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг м²	0,0005 т x 597,5м2	т	0,299
					Кабнок майда зарралли Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қаллинида етказилиш, асфальтоукладчик билан	165 м x 3,5 м + 20 м²	м²	597,5

Материалларни ташиб келиш масофаси.	
Чакчқ тош	км 20
Асфальтобетон АБЗ	км 20
Эмульсия битумная	км 20

Чирчиқ шаҳри Ободонлаштириш бўлими раиси вакили

МФЙ райиси

Лойиҳа ташкилоти вакили



*A. Usalov*

*O. Doyurayev*

*Z. Kurayev*

