


«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
« ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ 1- СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ »



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022й

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

г.Фергана 2022 г.

### ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	« ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ 1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ »
2	Предмет конкурса:	<b>Текущий ремонт здания</b>
3	Номер конкурса:	№ 1
4	Адрес и контакты Заказчика:	Қўқон шаҳар Раҳима Аминова кўчаси 40-уй Тел: 91 154-01-65
5	Контактное лицо:	Ведущий специалист
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: <a href="http://www.etender.uzex.uz">www.etender.uzex.uz</a>
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Копия лицензии на осуществление деятельности заверенное печатью организации
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действия конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	1% от стоимости строительства, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	50 000 000 сум
16	Язык конкурса:	Русский Узбекский
17	Источник финансирования	Бюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сум





«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ 1- СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО  
ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ»

*Handwritten signature and date: 15.05.2022*

«    »    2022й

## **Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Кукон - 2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**



# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Диспансер биносини жорий таъмирлаш
- 1.2. Танлов қиймати : 50 000 000 (Эллик миллион ) сўм .
- 1.3. Иш ва хизматлар бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.  
**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**
- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .
- 1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. **Фарғона вилояти 1- сонли туманлараро фтизиатрия диспансери** (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.  
“Буюртмачи” манзили:, Фарғона вилояти Қуқон шаҳри Раҳима Аминова 40- уй  
Эл.адрес:  
2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади
- 2.3. Танлов **Фарғона вилояти 1- сонли туманлараро фтизиатрия диспансери** “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар қўйилади:  
танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;  
шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;  
танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;  
ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;  
танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);  
Низом маблағи миқдори.
- 3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.
- 3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:  
қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## 4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ



4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қўйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

## **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **6. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.



7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Бажариш вақти ва шартномада белгиловчи бўлиши

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

Қўра - 2012

Танлов ҳужжатларининг маъмури

I. Танлов иштирокчилари учун шартнома

II. Техник қисм

III. Ўрнлар қисми



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91206 на приобретение Фаргона вилояти  
1- сонли туманлараро фтизиатрия диспансери биносини жорий таъмирлаш хизмати**

Способ проведения электронный

Дата 02.06.2022

Время рассмотрения 31.05.2022 11:39

Конкурсная комиссия Фаргона вилоят 2-сонли сил касалликларига карши курашиш диспансери, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TO'YCHIIYEV QAXRAMON BAXTIYOROVICH	Komissiya raisi	ФВТФД №1
<b>Секретарь комиссии</b>	AKBAROVA NARGIZAXON ORIFJON QIZI	Komissiya sekretari	ФВТФД №1
<b>Член комиссии</b>	Axmedova Ozodxon Akbaraliyeva	Komissiya a'zosi	ФВТФД №1
<b>Член комиссии</b>	MUMINDJANOV SHERZOD RAVSHANOVICH	Komissiya a'zosi	ФВТФД №1
<b>Член комиссии</b>	XAYDAROV ZAXID SHARIFOVICH	komissiya a'zosi	ФВТФД №1
<b>Член комиссии</b>	ASKAROV IJODBEK SOLIYEVICH	Komissiya a'zosi	ФВТФД №1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.06.2022 года № лота 91206.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона</b>
Подробное описание	текущему ремонту кабинетов, коридоров
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	50 000 000.00
Стартовая сумма	50 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик баланс хисоботлари Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган маълумот

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BOBUR KENAGAS QURILISH XK</b>	10	Ало	10	Экспертная		
<b>ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS</b>	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 пудратчи туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани туғрисида маълумот нусхаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BOBUR KENAGAS QURILISH XK</b>	10	Мавжуд	9	Экспертная		
<b>ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS</b>	10	Мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №3 кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар учун кафолат бериши керак. Носозлик холати аникланса уз хисобидан бартафар этилади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BOBUR KENAGAS QURILISH XK</b>	10	Мавжуд	10	Экспертная		
<b>ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS</b>	10	бор	5	Экспертная		

Критерий №4 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари туғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BOBUR KENAGAS QURILISH XK</b>	10	Мавжуд	10	Экспертная		
<b>ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS</b>	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №5 машина механизмлар туғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: ташкилот керакли машина механизмлар билан таъминлаши хакида кафолати



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBUR KENAGAS QURILISH XK	10	Мавжуд	9	Экспертная		
ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS	50 000 000.00	50 000 000.00	31.05.2022 09:03:45	49.90
BOBUR KENAGAS QURILISH XK	50 000 000.00	49 900 000.00	24.05.2022 18:28:08	50.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS	41	49.9	90.9
BOBUR KENAGAS QURILISH XK	48	50	98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91206 от 02.06.2022 года на приобретение Фаргона вилояти 1- сонли туманлараро фтизиатрия диспансери биносини жорий таъмирлаш хизмати определила победителем:

BOBUR KENAGAS QURILISH XK  
303150745

и резервный исполнитель: ЧП KOMRON PARDOZ SERVIS (301000814)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MUMINDJANOV SHERZOD RAVSHANOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	TO'YCHYEV QAXRAMON BAHTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV ZAXID SHARIFOVICH	Согласен	
Член комиссии	Axmedova Ozodxon Akbaraliyeva	Согласен	
Член комиссии	ASKAROV IJODBEK SOLIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Обязательность: Не критично





## Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ФАРГОНА ВИЛОЯТ  
1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ»  
ПО УЛ. Р.АМИНОВА В Г. КОКАНДЕ

Том \_\_\_\_

Книга \_\_\_\_

*СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ*

Лицензия № 000980  
от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.



## Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Текущий ремонт здания «Фаргона вилоят 1-сонли туманлараро фтизиатрия диспансери» по ул. Р.Аминова в г. Коканде.** Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416 сум.**

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **55 240,547 тыс. сум** с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:

А.Ахмедов



**Структура прямых и прочих затрат**  
**по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ФАРГОНА ВИЛОЯТ**  
**1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ»**  
**ПО УЛ. Р.АМИНОВА В Г. КОКАНДЕ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	206,322
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	30 379,816
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукции транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	92,591
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	59,030
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	8 170,167
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 602,134 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 602,134 чел/ч)	7 294,792
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	875,375
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>38 907,926</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	7 532,801
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>46 440,727</b>
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	148,610
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	928,815
12	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>47 518,152</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>7 127,723</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>54 645,875</b>
15	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>594,672</b>
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	324,672
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	270,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	<b>Итого (.....)</b>	<b>-</b>
16	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>55 240,547</b>

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"





Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО

ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ» ПО УЛ. РАМИНОВА В Г. КОКАНДЕ

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО

ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ» ПО УЛ. РАМИНОВА В Г. КОКАНДЕ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


### ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					<b>7 294 793</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	602,1345	12 114,89	7 294 793
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					<b>206 323</b>
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2568	65 776	16 891
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,2521	65 776	148 134
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1025	85 560	8 770
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,2609	1 500	4 891
6	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	0,3965	2 500	991
7	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,7092	2 000	1 418
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	4,986	4 391	21 894
9	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	1,206	2 000	2 412
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,4608	2 000	922
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					<b>28 391 639</b>
11	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,266	50 000	13 300
12	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	12	652 660	7 831 920
13	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,001764	15 000 000	26 460
14	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00915	15 000 000	137 250
15	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,115	15 000	31 725
16	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,2583	3 490 526	901 603
17	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	1,1346	3 490 526	3 960 351
18	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	157,8	200	31 560
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-15-6/220	ШТ	5	16 400	82 000
20	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,005123	15 200 000	77 870
21	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00426	15 200 000	64 752
22	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	0,78	15 200	11 856
23	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,072	50 000	3 600
24	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,9374	700 000	656 180
25	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0122	2 800 000	34 160
26	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,1464	3 490 526	511 013
27	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	5,645	3 500	19 758
28	ДЮБЕЛИ	КГ	1,08	15 000	16 200
29	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,056	20 000	1 120
30	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	15,78	3 500	55 230
31	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	63,96	500	31 980
32	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,6	1 500	14 400
33	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	7,92	1 500	11 880
34	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	283,5	3 000	850 500



1	2	3	4	5	6
35	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,00265	150 000	398
36	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0819	6 800 000	556 920
37	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,020898	26 600 000	555 887
38	ЛЕНТА К 226	100 М	0,005	50 000	250
39	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	199,5	14 600	2 912 700
40	ОЛИФА	Т	0,007371	10 000 000	73 710
41	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	66,15	30 000	1 984 500
42	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	5,645	3 500	19 758
43	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	6	45 000	270 000
44	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	60,6	9 500	575 700
45	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	64,26	70 000	4 498 200
46	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0008	2 900 000	2 320
47	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,003782	2 900 000	10 968
48	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	КОМПЛЕКТ	3	68 000	204 000
49	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0015	9 200 000	13 800
50	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,2852	387 316	497 779
51	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	60	2 000	120 000
52	РОЗЕТКА С ЗАЕМ. КОНТАК. ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5	16 400	82 000
53	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 225/18W	ШТ	1	58 400	58 400
54	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	4	78 609	314 436
55	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	24	1 500	36 000
56	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,186	15 000	2 790
57	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,769	5 000	8 845
58	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ ДИАМЕТРОМ	КГ	0,498	2 500	1 245
59	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,2	3 500	14 700
60	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,2	3 500	14 700
61	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	2,6084	15 000	39 126
62	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0065	1 500 000	9 750
63	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,08588	1 500 000	128 820
64	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	22 000 000	2 200
65	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,2304	22 000	5 069
<b>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>					<b>89 460</b>
66	ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2X4ММ2 АППВ-0,38	КМ	0,06	1 491 000	89 460
<b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>					<b>57 200</b>
67	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИИ=32А 1Р	ШТ	4	14 300	57 200

Составил: \_\_\_\_\_





Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО  
ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ» ПО УЛ. РАМИНОВА В Г. КОКАНДЕ

## Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО  
ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ» ПО УЛ. РАМИНОВА В Г. КОКАНДЕ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М	0,63		298895	188304
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	15,5295	12114,89	188138
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0378	4391	166
2	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,63		852790	537258
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	44,0181	12114,89	533274
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,9072	4391	3984
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,12		439525	52743
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	4,3536	12114,89	52743
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05		2192020	109601
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	8,965	12114,89	108610
4.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,3965	2500	991
5	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,63		1274360	802847
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	24,8913	12114,89	301555
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,8001	4391	3513
5.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	2,04	1,2852	387316	497779
6	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,63		9969640	6280873
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	75,4614	12114,89	914207
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,1764	65776	11603
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,449	4391	6363
6.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	283,5	3000	850500
6.5	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	102	64,26	70000	4498200
7	E11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,6		1325823	795494
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	3,996	12114,89	48411
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,798	1500	1197
7.3	1041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	2,01	1,206	2000	2412
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,018	65776	1184
7.5	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	60,6	9500	575700
7.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,2	3500	14700
7.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,2	3500	14700



7.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	24	1500	36000
7.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	9,6	1500	14400
7.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	15,78	3500	55230
7.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	157,8	200	31560
8	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,12		69200600	8304072
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	10,7364	12114,89	130070
8.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	1,1628	4391	5106
8.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,4608	2000	922
8.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,7092	2000	1418
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,2388	65776	15707
8.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	7,92	1500	11880
8.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	63,96	500	31980
8.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,2304	22000	5069
8.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	50	6	45000	270000
8.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	12	652660	7831920
9	E56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100 ШТ	0,03		7774800	233244
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	2,196	12114,89	26604
9.2	44423	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	КОМПЛЕКТ	100	3	68000	204000
9.3	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004	0,00012	22000000	2640
10	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,63		6795835	4281376
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	97,839	12114,89	1185309
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	2,0223	1500	3033
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,4347	65776	28593
10.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	66,15	30000	1984500
10.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00063	15200000	9576
10.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0012	0,000756	2900000	2192
10.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,2583	3490526	901603
10.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,001764	15000000	26460
10.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001323	15200000	20110
10.10	29922	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	60		2000	120000
11	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,22		4164002	5080083
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	27,45	12114,89	332554
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,4392	65776	28889
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,2806	1500	421
11.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	1,1346	3490526	3960351
11.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,1464	3490526	511013



11.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,0122	2800000	34160
11.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00915	15000000	137250
11.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,003782	2900000	10968
11.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00366	15200000	55632
11.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,769	5000	8845
12	E15-2-24-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1,9		2801048	5321992
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,02	134,938	12114,89	1634759
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,589	4391	2586
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,95	65776	62487
12.4	32402	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	105	199,5	14600	2912700
12.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,0038	15200000	57760
12.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,49	0,931	700000	651700
13	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	1,9		197374	375011
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	22,781	12114,89	275989
13.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,057	65776	3749
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,019	4391	83
13.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,0551	1500000	82650
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,44	0,836	15000	12540
14	E15-4-25-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СТЕН	100 М2	0,81		1561149	1264531
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,52	47,4012	12114,89	574260
14.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0648	65776	4262
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0081	4391	36
14.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0258	0,020898	26600000	555887
14.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,038	0,03078	1500000	46170
14.6	31657	ОЛИФА	Т	0,0091	0,007371	10000000	73710
14.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	0,6804	15000	10206
15	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100 М2	1,3		762961	991849
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	33,033	12114,89	400191
15.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,13	65776	8551
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,013	4391	57
15.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0819	6800000	556920
15.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0065	1500000	9750
15.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	1,092	15000	16380
16	Ц8-3-594-10	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,05		11125760	556288
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	271	13,55	12114,89	164157
16.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,21	0,0605	85560	5176
16.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,021	15000	315
16.4	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	15,3	0,765	3500	2678
16.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	10,4	0,52	15000	7800
16.6	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	15,3	0,765	3500	2678
16.7	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,053	0,00265	150000	398
16.8	64235	ЛЕНТА К 226	100 М	0,1	0,005	50000	250




16.9		СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	4		78609	314436
16.10		СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 225/18W	ШТ	1		58400	58400
17	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05		2035760	101788
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	1,61	12114,89	19505
17.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,002	85560	171
17.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,00016	700000	112
17.4		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-15-6/220	ШТ	5		16400	82000
18	Ц8-3-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05		2136040	106802
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,905	12114,89	23079
18.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,002	85560	171
18.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,021	15000	315
18.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,075	15000	1125
18.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,00016	700000	112
18.6		РОЗЕТКА С ЗАЕМ. КОНТАК. ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5		16400	82000
19	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,6		700253	420152
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	22,2	12114,89	268951
19.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,018	85560	1540
19.3	32555	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0025	0,0015	9200000	13800
19.4	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,186	50000	9300
19.5	46191	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ ДИАМЕТРОМ	КГ	0,83	0,498	2500	1245
19.6	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,072	50000	3600
19.7	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3	0,78	15200	11856
19.8	30455	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,08	15000	16200
19.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,006	700000	4200
19.10		ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2x4ММ2 АППВ-0,38	КМ	0,06		1491000	89460
20	Ц8-3-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	4		44654	178617
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	9,28	12114,89	112426
20.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,005	0,02	85560	1711
20.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,16	1500	240
20.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,036	0,144	15000	2160
20.5	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	1,22	4,88	3500	17080
20.6	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	1,52	15000	22800
20.7	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	1,22	4,88	3500	17080
20.8	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,08	50000	4000
20.9	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,056	20000	1120



обрд	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ In=32A 1P	ШТ	4	14300	57200
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ		сум			36040125
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %		сум			8170167
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		сум			206322
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)		сум			30379816
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)		сум			92591
ИТОГО:		сум			38848896
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %		сум			7532801
ИТОГО:		сум			46381697
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)		сум			59030
ИТОГО:		сум			46440727
НДС в размере 15 %		сум			6966109
ИТОГО С НДС:		сум			53406836

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ



« 06 » Июн 2022 йил

Вилоят 1-сонли ҳушманлараро оғизнарига Ўспансери бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритилувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат килувчи бошлик шахсидан Н.В. Ғўйшев ва «Вобур Кенаяс Қурейши» хусусий корхонаси бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритилувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат килувчи бошлик шахсидан Мамабтонов М ушбу шартномани куйидагилар тугрисида тузадилар.

### 1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» уз кучи. Асбоблари механизмлари билан №1 шартномага илова килинувчи сметага

мувофик жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда жорий таъмирлаш мажбуриятлари уз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан жорий таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тулик тайёр ҳолда уз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни уз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материалига ва ишчи кучини уз ҳисобидан узи тامينлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» узининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

### 2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

1. Шартноманинг умумий баҳоси 48 800 000 (Қирқ Ғўкқуз миллион Ғўкқуз юз минг) сумни ташкил қилади.

2.2 Шартнома баҳоси ККС билан ҳисобланади.

### 3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига **30%** аванс туловини утказиб беради.

3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сунг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул утказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги **70%** ҳисоб китоб иш тулик тамомлангандан сунг 15 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

### 4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-булимида назарда тутилган ишларини 30-кун муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тула тасдиқлангандан сунг \_\_\_\_\_ кун ичида ҳақ тулайди, ёки ёрдамчи «ПУДРАТЧИ»нинг розилик хатига асосан «ПУДРАТЧИ»дан мавжуд булган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шарнома 2022 йил 6 VI дан 2022 йил 31-декабргача амал қилади. Шартнома 2 томонлама имзоланиб қонуний қучга қиради.

### 5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Уз кучи техника воситаси билан календар иш режаёнида назарда тутилган баржа ишларини тула ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ»га меърий ҳужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:

5.1.2 Объектга лойихага биноан булган материалларни конструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш тушириш тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириш:

5.1.3 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тузганини тугрисида «БУЮРТМАЧИ»га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қурилиши буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:



Объект сугуртасини амалга ошириш  
5.1.6 «ПУДРАТЧИ» назорати туловларидан келиб чиккан ортикча иш хаки хажми учун жавоб бермайди.  
«ПУДРАТЧИ» (елланма) ташкилотлар узлари бажарган иш хажмлари учун узлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-булимида назарда тutilган ишлар шартномада белгиланган микдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га хак тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 15 ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

## 6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Тарафлар шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузганлиги учун айбдор тараф бошка тарафга кечиктирилган хар бир кун учун шартнома бахосининг 0.5% хисобида пеня тулайди лекин шартноманинг 2,1 бандида курсатиб утилган сумманинг 50 % дан ошмаслиги керак.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома буйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошка тарафга бой берилган фойдани қушиб қурган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилиш ҳуқуқий бартараф етишдан озод этмайди.

## 7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо булган ва уларни олдиндан қура билиш ёки бартараф этиш мумкин. Булмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошқини ёнгинни ва бошка табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар булмайди.

7.2 Бартараф қилиб булмайдиган қучларнинг мавҷудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошка ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Уз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажариш унинг тўсир курсатиш ёки монелик қилиш тугрисида бошка тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб булмайдиган қучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган булса ва тугаш белгилари аниқланмаса ижара берувчи шартнома бекор қилиши мумкин.

## 8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан пайдо булган барча низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музоқара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар қелишмовчиликлар музоқара йули билан хал қилиб булмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик судида қурилиши лозим булади.

## 9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА УЗГАРТИРИШЛАР ҚИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома хар қандай қиритилдиган қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб хар иккала томон имзолаган ҳолларда сунг қонуний қучга эга булади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сустқашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) қунга ошиб қетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида курсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли;

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ булмаган сабаблар буйича жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха ҳужжатларини узгартиришлар қиритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни бахоси 50% қунига қамайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имқонияти йуқотилганда.



«БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинади.  
«БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини  
тулайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

### 10. БОШКА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар буйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга  
кафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг  
0,5 баробари миқдоридан жарима тулайди.

10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият қурсатадилар.

### 11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТУЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

Номи: Вилоят 1-сонли ҳушнараро

Номи: Бобур Кенәгас Қурилиш к/к

орғанизация диспансери

Манзили: Ҳасанқуриқ Ҳушнар

Манзили: Раҳима Аҳмедова 40

Тел: 80-361-91-65

Тел: 542-22-95

Ш.Х.В: 100021860304054043201054002

X/P: 20208000000421521002

СТИР: 206868664 ОКОНХ: 81513

ИНН: 303150745 ОКОНХ: 61110

МФО: 01116

Банк номи: Илорин Банк Қўқон фили

Раҳбар: А.В. Қўқонов

Раҳбар: М. Мамажонов

М.У


(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.У

(Ф.И.Ш)

(имзо)



қристы: Ҳасанқуриқ Мамажонов





„ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қ.Б. Тўйчиев

20 - Апрель 2022 й

Фарғона вилояти 1-сонли туманлараро фтизиатрия диспансерида камиссияси  
йиғилиш баёни

№ 17

Йиғилишни Фарғона вилояти 1-сонли туманлараро фтизиатрия диспансери рахбари  
олиб борди

Комиссия аъзолари

- |                  |                      |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Тўйчиев Қ.    | - бош врач           | – комиссия раиси  |
| 2. Ахмедова О.   | - бош ҳисобчи        | - комиссия аъзоси |
| 3. Муминжонов З. | - Тех хавф муҳандиси | - комиссия аъзоси |
| 4. Тожибоева Д.  | - бош хамшира        | – комиссия аъзоси |
| 5. Муминжонов Ш. | - хужалик мудир      | - комиссия аъзоси |

### Кун тартиби.

Кун тартибидаги масала юзасидан Фарғона вилояти 1-сонли туманлараро фтизиатрия диспансери бош шифокори Қ.Б. Тўйчиев сўз олиб, танлов аъзоларига бизнинг Фарғона вилояти 1-сонли туманлараро фтизиатрия диспансери ренген хона кабинет ва каридорларини таъмирталаб бўлганлиги сабабли таъмирлаш кераклиги хақида айтиб утилди.

Мазкур ишларни бажариш учун экспертиза хулосасини олиш ва ташкилот билан шартнома тузиш кераклиги хақида тухталди.

Юқоридагиларга асосланиб йиғилиш

### Қарор қилади:

- 1) 2022 йил май июн ойларида экспертиза хулосалари олиниб жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун киришилсин.

Комиссия аъзолари

Тўйчиев Қ.

Ахмедова О.

Муминжонов З.

Тожибоева Д.

Муминжонов Ш.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 14-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46823**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasidagi Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanserini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - IZZATBEK" MCHJ

**Bosh loyihachi** - IZZATBEK" MCHJ

**Litsenziya** 25-06-20y № AL-000980.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 45693

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati tumanlararo ftiziatriya dispanseri komissiya a'zolarining 20.04.2022yil kungi №17-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri bosh shifokori K.To'ychiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasidagi Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanserini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**



5.1. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri bosh shifokori K.To'ychiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 55 240,547 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 40 641,254 ming so'm

QQS 15% - 6 096,188 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 46 737,442 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 48 237,442 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 7 003,105 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasidagi Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanserini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA