ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №2

Хужаобод туман ***«14» Июнь 2022 йил***

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Хужаобод туман **Халк таълим булими** ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари ***Ф.Эргашев*** бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи “**Наъмунахон” МЧЖ** ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари ***Н.Урмонова*** иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1 . «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни **Халк таълим булимига** карашли 27-мактаб кургон девори, хожатхонаси, кушимча биноларини **жорий** таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдикланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси **353000000 (Уч юз эллик уч миллион)** сўмни ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил хисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор холатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни **105 900 000 (Бир юз беш миллион туккиз юз минг)** сўмини олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 65 % и, яъни **229450000 (Икки юз йигирма туккиз миллион турт юз эллик минг)** сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар ф2, ф3 маълумотномалар асосида 10 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. Қолган 5 % и, яъни **17650000 (Ун етти миллион олти юз эллик минг)** сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан кабул килиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан _10 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг хуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс хақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. ««Буюртмачи»»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида хақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг хуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш коммиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини назорат қилиш;

IV. КАФОЛАТЛАР

4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ хажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

4.2. Иншоот ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» уртасида узаро шартнома имзолангандан сунг жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоат курилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан кабул килиб олади. Курилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик коидаларига келишилган ишларни бажариш вактида атроф мухитнинг тозалиги мехнат мухофазаси ёнгинни олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чикади ва бунга амал килади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни уз кучлари билан бажарилиши хамда объектни фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширгунга кадар мазкур шарнома буйича объектга мулк хукукини узида саклаб колади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга кадар объектни тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида булади. «Пудратчи» узининг томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофик булиши хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди. Агар «Пудратчи» келишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз холда булган деб топилса «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган курилиш таъмирлаш ишларини кабул килиш коммиссиясига лойиха хужжатлари асосида ишини сифатли бажарган холда топширади.

5.2 Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоат, курилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Курилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган. «Пудратчи» томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблаги беради. Белгиланган ишларни якунланган деб топилиб комиссия оркали кабул килинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» курилиш майдонида уз вакилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофик текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортименти ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида кўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида кўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар хақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошка тартиб назарда тутилмаган булса, хужалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармганлик учун “Хужалик юрутувчи суъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги конунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик чоралари кулланилади.

VI. Низоларни хал килиш тартиби

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боглик масалалар юзасидан келиб чикадиган барча низолар тарафларнинг узаро келишуви билан хал килинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан хал килиб булмаган такдирда Узбекистон Республикасининг амалдаги конун коидасига асосан хужалик судида хал килинади.

VII. Бошка шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча узгаришлар ва кушимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин хакикий хисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхада тузилган булиб тарафлар имзоларидан сунг хакикий деб хисобланади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини

бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкун бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро мухокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро мухокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, “31” Декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам хуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«Намунахон» МЧЖ

Манзил: ***Булокбоши туман***

Тел./факс: ______________________________

х/в: **20208000805382503001**

Банк номи/ МИКРОКРЕДИТБАНК" ОАТБ АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ

МФО: **00078** СТИР: **308395262**

O'ZBEKISTON RESP. AND. VIL. BULOQBOSHI TUMANI NAMUNAXON M.CH.J

Раҳбар ____________ **Н.Урмонова**

«БУЮРТМАЧИ»

__Халк таълим булими____________

Манзил: **Хужаобод тумани Навоий МФЙ**

Тел./факс ____________________________

ш/ҳ **100022860032367092100075063**

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР **206966434** ОКОНХ **92310**

Ғазначилик бўлинмаси номиХужаобод тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шахар бош бошқармаси ХККМ

МФО: 00014

ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201122919

O'ZBEKISTON RESP. ANDIJON VILOYATI XO'JAOBOD TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMI

Раҳбар ____________ Ф.Эргашев

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ YG26562367

1.Loyihanning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi

(Ushbu pudrat shartnomasi «Buyurtmachi» deb ataluvchi Xujaobod tuman **Xalq ta'lim bulimi** va uning nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi raxbari ***F.Ergashev*** bir tomondan va «Pudratchi» deb ataluvchi "**Namunaxon" MChJ** va uning nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi raxbari ***N.O'rmonova*** ikkinchi tomondan kelishuv asosida amaldagi qonunlarga muvofiq tuzdilar.

«Pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga muvofiq «Buyurtmachi»ning ya'ni **Xalq ta'lim bulimiga** karashli 27-maktab kurgon devori, xojatxonasi, kushimcha binolarini **joriy** ta'mirlash ishlarini bajarib beradi.

Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar «Buyurtmachi» tomonidan tasdiklangan smetaga va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati (barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda) ga asosan joriy narxlarda shartnomaning umumiy summasi **353000000 (Uch yuz ellik uch million)** so'mni tashkil etadi

Bajariladigan ishlar qiymati uzil kesil xisoblanib, faqatgina ishlar xajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganida va fors-major xolatlari sabab bo'lganida qayta ko'rib chiqilib, tomonlar o'rtasida qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

Shartnoma tomonlar o'rtasida imzolanib, tegishli G'aznachilik tizimidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng 3 bank ish kunida «Buyurtmachi» tomonidan bajariladigan ishlar umumiy qiymatining 30% ini, ya'ni **105900000 (Bir yuz besh million to'qqiz yuz ming)** so'mini oldindan avans tariqasida «Pudratchi»ning xisob raqamiga o'tkazib beradi.

Qolgan 65 % i, ya'ni **229450000 (Ikki yuz yigirma to'qqiz million to'rt yuz ellik ming)** so'mini «Pudratchi» tomonidan topshirilgan bajarilgan ishlar f2, f3 ma'lumotnomalar asosida 10 bank ish kunida o'tkazib beradi.

Qolgan 5 % i, ya'ni **17650000 (O'n yetti million olti yuz ellik ming)** so'mini «Pudratchi» tomonidan topshirilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 30 bank ish kunida o'tkazib beradi.

Shartnomaning umumiy baxosi **353000000 (Uch yuz ellik uch million)** so'mni tashkil etadi.)

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot :

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, ҳужжат коди: QD70005664688

Xo'jaobod tuman Xalq ta'limi bo'limidan **14.06.2022**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

14.06.2022

Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
Bosh yuriskonsulti **M.Tajiboyev**

"TASDIQLAYMAN"
Xo'jaobod tuman XTB mudiri v.b:
______________F.Ergashev

NUOSON DALOLATNOMASI

'01' apral 2022 yil. Xo'jaobod tuman

Biz buyurtmachi tomonidan imzolangan 27 maktab direktori v.b: I.Komilov , pudratchi tomonidan X. Abduxoliqov Ulug'nor tumanida joylashgan №27 maktabda bajariladigan joriy tamirlash ish hajmini aniqlash uchun tekshiruv o'tkazdi va quyidagi ishlarni bajarish zarurligini aniqladi:

№ п/п	Bajariladigan ish nomi	O'lchov birligi	Miqdori
1	2	3	4
1	**ASOSIY KIRISH (TANBUR).**		
2	YOG'OCH ESHIK BLOKLARI VA VITRAZLARNI BUZISH	100 M2	0,2175
3	TOM QO'PLAMALARINI BO'SHLASH: TO'LQINLI VA YARIMI TO'LQINLI ASBESTSEMENT PLASTIKLARNI BUZISH	100 M2 TOM YOPISH	0,08
4	**BETON İSHLARI**		
5	2 M CHUQURLIKDAGI XANDAKLARDA QIYALIKLAR BILAN MAHKAMLASHSIZ QO'L YO'LDA UZLASHTIRISH, GURUH GURUHI: 2	100 M3	0,027
6	CHUQARLARDA, CHUKUR VA CHUKUR BOZINLARIDA, TUVROQ GURUHIDA QO'L QO'LLANISHI ORQALIK: 1	100 M3	0,0185
7	POYLAR OSTIDAGI BAZA QURILMA: SHAGIL	M3	1.275
8	BETON ZINAPOYA VA KRILITSO QURILMA	100 M3	0,026
9	ISSIQ PROKATLANGAN ARMATURA PO'LAT, SILLIQ SINF A-1, DIAMETR 10 MM	TN	0,0906
10	**METAL DIZAYNLAR**		
11	O'RNATILGAN TA'LIMLARNI O'RNATISH OG'IRLIGI: 4 KG GACHA	T	0,00374
12	METAL ISHLAB CHIQARISH. DIZAYNLAR	1T DIZAYN	0.19908
13	PROFILDAN METAL REKLASHLARNI O'RNATISH	1T DIZAYN	0.19908
14	KVADRAT PO'LAT QUVURLAR, O'LCHAMI 120X100 MM, DEVOR QALINLIGI 5,0 MM.	M	12
15	PUNCHLARNI QURILISH BASIGIDA 12 M CHARKIDA TRUSS PATSIDA O'RNATISH: 25 M CHA.	1T DIZAYN	0,198
16	PO'LAT QUVURLAR, O'LCHAMI 100X100 MM, DEVOR QALINLIGI 4,0 MM.	M	16.3
17	**QO'PLAMALAR VA TOMLAR**		
18	BARALAR VA ROLLING QALQONNI O'RNATISH	1 M3	1.25
19	QURILMA KO'PIKLI POLIETILEN PPI-M (QALINLIGI 50MM) DAN IZOLYATSIYA	100 M2 IZOLYATSIYA QILINADIGAN QOPLAMA	0,11875
20	MINERAL JUNDAN SINTETIK BOG'LANGAN PLITALAR M-125 /GOST9573-82/	M3	0,6
21	PANELLI RAMLARNI QO'YISH: SHIFLARGA BO'LGAN BO'LGAN BO'LGAN RAMA QURILMA BILAN DEKORATİV PLASTIK	100 M2 ERTI	0,114
22	METAL MAHSULOTLARNI YOG'LI BO'YISH QOPLASH SONI 2	100 M2	0,116
23	METAL PLIDA, TRAPEZOIDAL VA SINUS SHAKLI PROFILDAN TUGARGAN MUVOFIQLARGA MUVOFIQ QOPLANGAN TOM YOPISH QURILMASI: ODDIY	100 M2 TOMI	0,13

24	QALINLIGI PRO YUPQALASHTIRILGAN METALL PLITALAR. METALL 0,51 MM, BO'YALGAN, GOFRIROVKA 35 MM, KENGLIGI 1060 MM; GOFRIROVKA 17 MM, KENGLIGI 1159 MM	M2	13.78
25	TRUSLAR BILAN TOM TO'PLASHMALARI, QO'PLAMALARI VA POLOTLARNI YONGINDAN HIMOYALASH.	1000 M2	0,00125
26	GUTTER QURILMA: TO'XTATILGAN	100 M OYUVCHI	0.1
27	DRENAJ TRUBASINI G'ISHT YOKI ENGIL BETON DEVORLARGA OSIB QO'YISH, DIAMETRI 140 MM.	100 M2	0,09
28	**OCHILMALAR**		
29	PVX ESHIK BILAN VITRAJ O'RNATISH	100 M2	0,2726
30	PVX ESHIKLI VITRAYLARNING (AKFA PLASTIK)	M2	27.6
31	**QATLAR**		
32	BETON QALINLIGI: 100 MM	100 M2	0,119
33	KALİTALARDAN SEMENT OHAKLARIGA QO'PLASH QURILMALARI: BO'YICHA BIR RANGLI KERAMIKA PLITKALAR O'RNATISH	100 M2	0,119
34	**FASAD**		
35	PERXLOROVINIL BO'YOQLAR BILAN FASADLARNING TAYYORLANGAN YUZAGA RANG BERISH	100 M2	4
36	QALINLIGI 10 MM QALINLIGIGACHA QURUQ SMES ARALASHMALARI BILAN YUTALARNI (BIR QATLI GIVA) TO'LIQ TEVZLASH: DEVORLAR	100M2	5
37	QALINLIKNING HAR MM UCHUN O'ZGARTIRISH QO'SHILADI YOKI CHISQIB ETILADI: NORM 15-02-19-07 BO'YICHA 8 MM CHISH ETMAGAN DEVOR	100M2	-5
38	TAYYORLANGAN YUZALARNI TABIY TOSHGA TAQLID OSHIDA DEKORATİV QOPLAMA BILAN TASHQI DEVORLARNI 350 KG SOZIYOT BILAN TO'LIQ QO'LLANISH BO'YICHA QO'LLANISH BO'YICHA SOZLASH (RASM YO'Q)	100 M2	5
39	**TOMNI TA'MIRLASH**		
40	TO'LQINLI ASBEST TSEMENT PLITALARIDAN TOM YOPISHNI O'ZGARTIRISH: ODDIY PROFIL	100 M2 QOPQALAR	0,95
41	**TO'RSATILGAN TEMIR-BETONDAN BERILGAN**		
42	2 M CHUQURLIKDAGI XANDAKLARDA QIYALIKLAR BILAN MAHKAMLASHSIZ QO'L YO'LDA UZLASHTIRISH, GURUH GURUHI: 2	100 M3	0,2672
43	TO'LDIRISH	100 M3	0,1336
44	POYLAR OSTIDAGI BAZA QURILMA: SHAGIL	M3	2.624
45	PILLAR-BETON TAYYORLASH QURILMA	100 M3	0,07872
46	BETONLARNING BANT POYLARI QURILMA	100 M3	0,4008
47	PANELLARDAN TEMIR-BETON BETONLARNI O'RNATISH	100 M	3.34
48	KORXONALAR VA TUYILMALAR SAYTLARI VA TAYTALARNING P5V (O'LCHAMI 2000X500X100) REKLASHLAR BILAN DORTA PANELLARI	SET	163
49	TSEMENT OHAKI BILAN BO'G'INLARNI MUHRLASH	100 M2	0,815
50	ISKALALARDAN JABHALARNI PERCHLOROVINIL BO'YICHA BO'YICHA SURATNI TAYYORLASH BILAN	100 M2	13.36
51	**METAL OCHIQ ISH DARVOZASI 1 DONA**		
52	2 M CHUQURLIKDAGI XANDAKLARDA QIYALIKLAR BILAN MAHKAMLASHSIZ QO'L YO'LDA UZLASHTIRISH, GURUH GURUHI: 2	100 M3	0,0126
53	POYLAR OSTIDAGI BAZA QURILMA: SHAGIL	M3	0,22
54	CHUQARLARDA, CHUKUR VA CHUKUR BOZINLARIDA, TUVROQ GURUHIDA QO'L QO'LLANISHI ORQALIK: 1	100 M3	0,0076
55	SOYAGA QO'L TO'LTIRISH1	100 M3	0,01
56	YUQISHI ENGI 1000 MM BO'LGAN R/BETONLARNING BASTA POYLARI QURILMALARI	100 M3	0,006
57	DAVRIY PROFIL A-III SINFDAGI DIAMETRI 12 MM BO'LGAN, ISSIQ PROKATLANGAN ARMATUR PO'LAT.	TN	0,004

58	BIR UCHUN ISIQ BITUM BILAN POYLAR DEVORLARINI VERTIKAL GIVA O'ZO'ZLASHTIRISH	100 M2 ERTI	0,06
59	HAR QATTA UCHUN BITUMLI QOPLASH QO'SHILADI	100 M2 ERTI	0,06
60	D=80X80X3MM KVADRAT QUVURLARDAN METAL REKLASHLARNI O'RNATISH	1T DIZAYN	0,055
61	PO'LAT QUVURLAR, O'LCHAMI 80X80 MM, DEVOR QALINLIGI 3,0 MM.	M	9
62	O'RNATISH: METAL ESHIKLAR	1T DIZAYN	0,142
63	PO'LAT QUVURLAR KVADRAT O'LCHAMI 20X20 MM, DEVOR QALINLIGI 2,0 MM	M	82
64	PO'LAT QUVARLAR GOST 8639-82, O'LCHAMI 30X30 MM, DEVOR QALINLIGI 2 MM	M	20.4
65	PO'LAT QUVARLAR GOST 8639-82, O'LCHAMI 25X25 MM, DEVOR QALINLIGI 2,0 MM	M	7.4
66	ROD (KVADRAT) 12X12 GOST 2591	TN	0,008
67	METAL DAROVASINI MOG'LI BO'YISH	100 M2	0,108
68	**OBODONLASHTIRISH**		
69	MUDDATNING, TUVROQ GURUHINI QO'L TARTIBI: 2	1000 M2	0,255
70	QUM VA SHAGAL ASOSLARI, QALINLIGI: 10 CM	1000 M2 BAZALAR	0,255
71	QUM-SHAG'AL MIKSI / OPTIMAL SHAG'AL-METRIK TARKIBIDAGI SHAGEL-QUM MIKSI YOKI SHAYGAL-QUM ARAMASI/	M3	25.5
72	30X30X5 SM O'LCHAMDAGI, 30X30X5 SM O'LCHAMDAGI, TAYYOR QURUQ OHAK ARALASHMASIDAN, QALINLIGI 5 SM.	100 M2 QO'LLAMA	2.55
73	O'RNATISH	100 M	0,77
74	DEKORATİV CHEGARLARNING XARXATI	M	77
75	BM100 QALINLIGI BETONDAN TREKLAR QURILMA. 5 SM	100 M3	0,2275
76	BETON MONOLIT CHEGARLARI QURILMA	100 M3	0,043
77	CHEGARLARNI OHAK BO'YICHA	100 M2	0,625
78	**10 O'RINLI XOJATXONA**		
79	**QAZISH**		
80	0,25 M3 QUVIMLI CHELAK BO'LGAN EKSKAVATORLAR ORQALI "DRAGLINE" YOKI "BEKKO"LAR ORQALI TURGUNNI TUVGAGA O'ZLASHTIRISH, TUVROQ GURUHI: 2	1000 M3	0,0101
81	KENGI 2 M CHUQARLIK, 2 M CHUKURLIKDAGI CHUQARLARDA FIKSATLAR BILAN QO'L QO'LDA TURUQNI ISHLAB CHIQISH, GURUH GURUHI: 2	100 M3	0,05
82	CHUQARLARDA, CHUKUR VA CHUKUR BOZINLARIDA, TUVROQ GURUHIDA QO'L QO'LLANISHI ORQALIK: 1	100 M3	0,35
83	PNEVMATIK RAMPERLAR BILAN TURUQNI SIQLASH, GURUH: 1, 2	100 M3	0,101
84	**ASOSLAR**		
85	100MM QALINLIGI SHAGAL TASHLI QURILMA	M3	2.4
86	YUQISHI ENGI 1000 MM BO'LGAN R/BETONLARNING BASTA POYLARI QURILMALARI	100 M3	0,3133
87	DAVRIYLIK PROFIL A-III SINFLI DIAMETRI 10 MM BO'LGAN, ISSIQ PROKATLANGAN ARMATUR PO'LAT	TN	0,44
88	DAVRIY PROFIL A-III SINFDAGI DIAMETRI 14 MM BO'LGAN, ISSIQ PROKATLANGAN ARMATUR PO'LAT.	TN	0,329
89	SUYUQ OSHA BILAN SEMANT	100 M2 IZOLYATSIYA	0,58
90	BITUMNI BIR QATTA QO'YISH	100 M2 IZOLYATSIYA	0,093
91	**QO'YMALAR**		
92	MAYDATLI: 10 M2 GACHA BO'LGAN IKKI TARAFGA ASOSLANGAN QAT PANELLARINI O'RNATISH	100 DONA	0,06
93	NARXI SAT. TEMIR-BETON TAXTA PLITASI 1PK47.12-8 AI 400-SV	PCS	5
94	NARXI SAT. TEMIR-BETON TAXTA PLITASI 1PK35.10-8 AI 400-SV	SHT	1
95	**DEVORLAR**		
96	ODDIY TASHQI G'ISHTLI DEVOR BELGILARI: POL BALANDLIGI 4 M GACHA	M3	26.88

97	ICHKI G'ISHT DEVORI: 4 M QAT BAYISHI	M3	7.6
98	ARMATILMAGAN G'ISHTDAN BO'LAKLARNI YOTQIZISH: 1/2 G'ISHT QALINLIGI 4 M QAT BAYISHI	100 M2	0,072
99	GERAKLI DEVORLARNI VA BOSHQA TUZILMALARNI MUSTAHKAMLASH	T	0,0168
100	YOG'OCH QOLIPDAGI TEMIR-BETON USTUNLAR QURILMASI BALANDLIGI: 6 M GACHA, PERIMETRI 2 M GACHA	100 M3	0,024
101	A-III SINF DIAMLI ISSIQ PROKEDLANGAN ARMATORLIK PO'LAT. 16MM	TN	0,128
102	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SINF A-1, DIAMETR 6 MM	TN	0,03
103	POLLAR, KRANLAR VA TURMALAR UCHUN TURMALAR QURILMALARI 6 M GACHA BO'LGAN TAYANCH PLASTINADAN BALANDLIKDA, NURLARNING BALANDLIGI: 500 MM GACHA.	100 M3	0,026
104	DAVRIY PROFIL A-III SINFDAGI DIAMETRI 12 MM BO'LGAN, ISSIQ PROKATLANGAN ARMATUR PO'LAT.	TN	0,722
105	NURLAR BASKILIGIDA QATTA ARMALASH BO'LGAN TO'PLAR QURILMALARI: JUMPERLAR QURILMALARI	100 M3	0,004
106	A-III SINF DIAMLI ISSIQ PROKEDLANGAN ARMATORLIK PO'LAT. 22MM	TN	0,055
107	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SINF A-1, DIAMETR 6 MM	TN	0,0052
108	KAMARLI QURILMA: QALMALARDA	100 M3	0,018
109	DAVRIY PROFIL A-III SINFDAGI DIAMETRI 12 MM BO'LGAN, ISSIQ PROKATLANGAN ARMATUR PO'LAT.	TN	0,112
110	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SINF A-1, DIAMETR 6 MM	TN	0,056
111	**OCHILMALAR**		
112	ALYUMINIY PROFIL OYNA PANELINI O'RNATISH	100 M2 TECHIKLAR	0,016
113	ALYUMINIY PROFILDAN OYNA PANEL NARXLARI	M2	1.6
114	ALYUMINIY PROFILDAN ESHIK BLOKLARINI O'RNATISH	100 M2 TECHIKLAR	0,0756
115	ALYUMINIY PROFILDAN ESHIK BLOKLARINING XARXATI	M2	7.56
116	**QO'YMALAR**		
117	DEVORLARGA TURGAN TURMALAR BO'LGAN QATLAR QURILMALARI: QALQONLARDAN AYLANGAN TOSH	100 M2	0.55
118	QAT TURLARI	M3	1.21
119	BUG'GA QARSHILISH QURILMA BO'YILGAN: BIR QATTA	100 M2 ERTI	0.55
120	IZOLYATSION GIL MOYLASH MATERIALINING QALINLIGI 5 SM	100 M2 TOMI	0,55
121	LOY	M3	2.75
122	**TOMI**		
123	RAMA ELEMENTLARINI O'RNATISH: BARSLARDAN	1 M3	0,78
124	RAFTER O'RNATISH	1 M3	0,594
125	YOG'OCH KONSTRUKSIYALARNI YONG'INDAN HIMOYA QILISH: FERMALAR, AROKES, BEAMLAR, RAFTERS, MAUERLATS	10 M3	0,14
126	TUGARLANGAN MUVOFIQLARGA MUVOFIQ POLİMER QO'LLANGAN PROFESSIONAL POL QOPLAMASIDAN TOM YOPISH: ODDIY	100 M2 TOMI	0,75
127	QALINLIGI PRO YUPQALASHTIRILGAN METALL PLITALAR. METALL 0,37 MM, BO'YALGAN, GOFRIROVKA 35 MM, KENGLIGI 1060 MM; GOFRIROVKA 17 MM, KENGLIGI 1159 MM	M2	79.5
128	TRUSLAR BILAN TOM TO'PLASHMALARI, QO'PLAMALARI VA POLOTLARNI YONGINDAN HIMOYALASH.	1000 M2	0,075
129	GUTTER QURILMA: TO'XTATILGAN	100 M OYUVCHI	0,26
130	DRENAJ TRUBASINI G'ISHT YOKI ENGIL BETON DEVORLARGA OSIB QO'YISH, DIAMETRI 140 MM.	100 M	0,16
131	**QATLAR**		
132	100 MM SHAGIL TASLI QURILMA	1 M3 BOSHQA QATTA	2.8
133	BETON QALINLIGI: 100 MM	100 M2 QAVAT	0,216

134	KALİTALARDAN TSEMENT OHAKLARIGA QO'PLASH QURILMALARI: BO'YICHA BIR RANGLI PATLAR UCHUN KERAMIKA	100 M2 QO'LLAMA	0,216
135	**ICHKI BILANTIRISH**		
136	PANELLI RAMLARNI QO'YISH: SHIFLANGAN BO'LGAN BO'LGAN BO'LGAN RAMA QURILMA BILAN DEKORATİV PLASTIK	100 M2 ERTI	0,346
137	TOSH VA BETONGA SEMENT-OHAK YOKI SEMENT OHACHOTLARI BILAN YUVAZLARNI SHUVLASH: TAKOLOGLANGAN DEVORLAR	100 M2	1.1
138	QALINLIGI 10 MM QALINLIGIDAGI QURUQ OHAK ARALASHMALARDAN SIRTLARNI (BIR QATLI GIVA) TO'LIQ TEVZLASH: DEVORLAR	100 M2	1.1
139	POLIVINILATSETAT SUV-EMULSION TARKIMLARI BILAN DEVOR SHUVASINI TAKOLOGLANISH	100 M2	1.1
140	G'ISHT VA BETONGA BO'G'INLARNI TO'LDIRISH UCHUN FUGOMASS FOYDALANISHI YO'LLANGAN SIRA KAPI BILAN DELGA QARSHI. HOJAJ TO'LTALARI PLITA O'RNATMASDAN	100 M2 YUZA QOPLASH	0,58
141	**TASHQI FINISH**		
142	TOSHGA TESENT VA OHAKTOSH QO'SHILGAN YAXSHILANGAN GIPS: DEVORLAR	100 M2	1.05
143	TOSHGA SEMANT VA OHAK OHAKLARI BILAN YAXSHILANGAN GIPS: PLINTH	100 M2	0,35
144	QALINLIGI 10 MM QALINLIGIDAGI QURUQ OHAK ARALASHMALARDAN SIRTLARNI (BIR QATLI GIVA) TO'LIQ TEVZLASH: DEVORLAR	100 M2	1.05
145	ISKALALARDAN JABHALARNI PERCHLOROVINIL BO'YICHA BO'YICHA SURATNI TAYYORLASH BILAN	100 M2	1.05
146	GIPSGA MOGLI TARKIBLAR BILAN TAKIMIYLANGAN BO'YMA: SOCLES	100 M2	0,35
147	**YOLLAR**		
148	YERNING SIQLASHI: SHAGAL	100 M2 MUHRASH MAYDONI	1.5
149	BETON YO'LLAR QURILMA	100 M3	0,105
150	**10 BAL UCHUN ELEKTR YORITILISH XONASI**		
151	**MONTAJ**		
152	QALQON QALQONI EKANSIYON DOUBLE BO'LGAN NICHGA O'RNATILADI, QALQON OG'IRLIGI, KG,: 6	SHT	1
153	YASHIRIN O'TKAZGICHLI KIYINGAN TOIFANING BIR TUGMALI KALITI	100 DONA	0,06
154	NORMAL MUHIT BO'LGAN XONALAR UCHUN VIRANDA BOG'LANGAN SHIP YOKI DEVOR CHORIGI, BIR CHORAK	100 DONA	0,08
155	SIM HIMOYA QO'LQASIDA YOKI IKKI-UCH SIMLI KABELDA: DEVORGA GIPS OSTIGA YOKI CHUQURCHAGA	100 M	0,6
156	HIMOYA QO'LQASIDAGI TOR YOKI IKKI-UCH SIMLI KABELDA:	100 M	0.1
157	**MATERIALLAR**		
158	SHIT SHRV-P-3 IP40 EKF	SHT	1
159	BIR TISHLI KALT VS10-001V	SHT	6
160	KVADRAT CHIROQ LED PANEL 18 VT PRIME LIGHT	SHT	8
161	KABEK PPV-DO380V SECH 3X2,5MM2	1000 M	0,07
162	KOROPKA U198	SHT	3
163	KOROPKA KUV	SHT	4

27-maktab direktori v.b: I.Komilov