



"УТВЕРЖДАЮ"  
НАЧАЛЬНИК УВД  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ф.Т. МАМАТОВ

2022 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ бошлиғи Г.Э.Шомирзаев, Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Қурилиш таъмирлаш ғруҳи бош муҳандиси Д.А.Пардаев, Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 4-сон ИИБ бошлиғи А.А.Тошев, Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 4-сон ИИБ ташкилий булим бошлиғи Х.А. Намозов, Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ муҳандиси О.Ш. Гулямов

на предмет определения состава работ по объекту: САМАРКАНД ВИЛОЯ САМАРКАНД ШАХАР 4-СОН ИИБ ФАСАД ВА ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№ п.п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
<b>КРОВЛЯ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	6,5000
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	6,5000
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	6,5000
4	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	6,5000
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	2,4000
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКА,КАРКАСЫ,ПРОГОН,МАУЭРЛАТ,ОБРЕШЕТКА)	М3	5,1000
7	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	6,6000
8	КОНЕК КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ	М	75,0000
9	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	1,1600
10	ЖЕЛОБ ВОДОСБОРНЫЙ КРАШЕННЫЙ	П.М	116,0000
11	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	232,0000
12	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ	М	100,0000
13	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	6,0000
14	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,7500
15	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,6600
16	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	1,8000
17	ВОРОНОКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	12,0000
18	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	36,0000
19	ПОДШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАПОН	100М2	2,6800
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
20	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	25,0000
21	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	25,0000
22	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВОК ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	25,0000
23	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2(ЦОКОЛЬ)	100М2	3,1000
24	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	25,0000
25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,1000
<b>ПРОЕМЫ</b>			
26	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	1,5500
27	ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М2	165,0000

1.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ бошлиғи

Г.Э.Шомирзаев

2.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Қурилиш таъмирлаш ғруҳи бош муҳандиси

Д.А.Пардаев

3.Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 4-сон ИИБ бошлиғи

А.А.Тошев

4.Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 4-сон ИИБ ташкилий булим бошлиғи

Х.А. Намозов

5.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ муҳандиси

О.Ш. Гулямов