

*Андижон вилояти Асака тумани Унгут МФЙ ҳудудида
ичимлик сув тармоқларини қуриш объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Андижон – 2022 йил

| | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Буюртмачи | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курулиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 14-май кунги “Вилоят маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобилан маблағлар ажратиш тўғрисидаги № 231-01-0-Q/22- сонли Қарори. |
| 3. | Қурилиш тури | Янги қурилиш ва реконструкция |
| 4. | Молиялаштириш манбаси | Андижон вилояти маҳаллий бюджетининг маблағлари ҳисобидан |
| 5. | Буюртмачи реквизити | Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000700974345001 Узсаноаткурулишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхона номи | Тендер асосида аниқланади |
| 8 | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади |
| 9. | Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | <u>Янги қурилиш:</u> - Ичимлик сув тармоғи, узунлиги 9.8 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани ишлаб чиқишда сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши билан бир қаторда ичимлик суви уй хўжалигигача ўтказилиши кўзда тутилсин; - Ичимлик сув назорат-кузатув кудуклари (колодецлар)ни ичига одам тушиш ишлаш шараотини яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм бўлган колцолардан фойдаланиш ҳамда “Т” маркали плита перикрития, люк кришкаларни лойиҳада бўлишлиги; |
| 10. | Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар | - замонавий автоматлаштириш тизимлари ва сув сарфини ўлчаш қурилмалари қўлланилсин. (уланиш нуқтасида ва сув тарқатиш туғунининг чиқишида); - ички йўл ва йўлакчаларни бетон қопламаси билан қоплаш; - металл ва полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>клапанлар ўрнатиш;</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин; - Марказий ичимлик сув тармоғига улашнуқтасига аниқлик киритиш учун лойихалаш ташкилоти томонидан Давлат хизматлари марказига ммурожаат қилиб “Техник шарт”ни олиш; - Лойиха 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин; |
| 11. | Иншоот иш режими | Доимий |
| 12. | Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин |
| 13. | Атроф-муҳит муҳофазасига кўйиладиган талаблар | "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойихасини бажариш (ЗВОС) |
| 14. | Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойихада аниқланади |
| 15. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022 йил |
| 16. | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги | Талаб этилмайди |
| 17. | Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан |
| 18. | Махсус қурилиш шароитлари | <ul style="list-style-type: none"> - Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши. |
| 19. | Лойихалаш учун махсус шартлар | <ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиха амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Лойихани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин. |

| | | |
|-----|--|--|
| 20. | Ҳисоб-китоблар варианты | Талаб этилмайди |
| 21 | Фуқаро муҳофаазининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар | Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан |

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори



Ш.Матмусаев