

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД АНДИЖАН

ООО

«KARIMHON-BUILDING 2020»

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ КНИГА 1

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость и  
ведомость расхода материалов*

Составлено в текущих ценах

Директор:

ГИП:



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned to the right of the stamp.

О.Журабоев

Я.Косимов

Андижан-2021г

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	144682789,78
2.1	Транспортные расходы на материалы	4133793,99
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2755862,66
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	137673789,04
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	9846,92
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	737119,93
5	Итого прямые затраты	283093698,76
7	Прочие затраты подрядчика	52966831,04
10	Итого с прочими затратами	336060529,79
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	336060529,79
13	НДС	50409079,47
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	386469609,26



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

#### ***ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ДИМИ В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ***

Стартовая стоимость строительства объекта определена на основании дефектного акта и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

**Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительство объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)**

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром... (Январь-Март 2017г) и еженедельная газета Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи Новости UZEX ».

**По определению стартовой стоимости объекта заказчиком предстоит переоценить**  
**квотные строительные материалы, конструкции, детали и изделий.**

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...» в пределах 18,71% от суммы прямых затрат по Андижанской области (письмо заказчика №07-1536 от 28 июля 2016г ).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициенты риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 5 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнением»

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C=(C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_r) \times K_p,$$

где :

$C_0$ -	затраты на оборудование, мебель и инвентарь
$C_m$ -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
$C_{зп}$ -	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
$C_{эм}$ -	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
$C_p$ -	прочие затраты производственного характера;
Пп -	прочие затраты подрядчика;
$C_r$ -	затраты на страхование объектов на время строительства;
$K_p$ -	коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

#### 1. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

$T_{раб}$ -	трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
$C_{ч}$ -	среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
$K_{сс}$ -	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ -	среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;
------------	---

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Согласно Каталога 4 го квартала 2021 г отраслевая месячная заработная плата рабочих - строителей отрасли "Строительство" составила по Андижанской област 20090967,825 сум.

Количество рабочих часов в месяц - 167,5 часов  
Часовая ставка - Сч = 2090967,825 : 167,5 = 12483,39 сум/час  
Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы: 13981,4 сум/час

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп},$$

где:

С<sub>м1</sub>, С<sub>м2</sub>, С<sub>м3</sub>, С<sub>мп</sub>, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: С<sub>мп</sub> = N x Ц<sub>ср</sub>,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Ц<sub>ср</sub> - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

## IV. Прочие затраты производственного характера

## **V. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71% от суммы прямых затрат по Андижанской области

## **VI. Страхование строительных рисков**

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

## **VII. Коэффициент риска**

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем до 4% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

## **VIII. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРОЕМЫ</b>							
1	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2		0,5574	1452807,27	809794,77
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	57,91943	13981,40	809794,77
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	4,31428	0,00	0,00
2	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	100 М2		0,288	1805570,91	520004,42
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	30,03264	13981,40	419898,35
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	3,84192	0,00	0,00
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,57312	54548,00	31262,55
2.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00461	360000,00	1658,88
2.5	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	31,104	2160,00	67184,64
3	E10-01-039-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		0,1035	1575866,05	163102,14
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,92	9,61722	13981,40	134462,20
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	10,52	1,08882	0,00	0,00
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,21424	54548,00	11686,64
3.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,011	0,00114	360000,00	409,86
3.5	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	7,659	2160,00	16543,44
4	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ	М2		39,15	530000,00	20749500,00
5	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1659	1499635,45	248789,52
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	13,22721	13981,40	184934,87
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	3,44	0,5707	0,00	0,00
5.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,21401	851,00	182,12
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,34341	54548,00	18732,49
5.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,32848	1176,00	386,29

5.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	8,295	4100,00	34009,50
5.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	66,36	100,00	6636,00
5.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,23226	16827,00	3908,24
6	50885	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2		16,59	380000,00	6304200,00
<b>Итого по разделу " ПРОЕМЫ"</b>							<b>28795390,85</b>
<b>ПОЛЫ</b>							
7	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		5,2	159248,15	828090,36
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	59,228	13981,40	828090,36
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,676	0,00	0,00
8	E11-01-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		5,2	4044385,36	21030803,87
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	220,48	13981,40	3082619,07
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,85	4,42	0,00	0,00
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	2,6	54548,00	141824,80
8.4	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,26	12590000,00	3273400,00
8.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОСНОВЕ	М2	102	530,4	27400,00	14532960,00
9	E57-4-4	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25%	100 М2		5,2	3758794,40	19545730,88
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	125	650	13981,40	9087910,00
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,2	6,24	0,00	0,00
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	1,56	54548,00	85094,88
9.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,024	0,1248	15400000,00	1921920,00
9.5	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ	М3	0,59	3,068	2754500,00	8450806,00
<b>Итого по разделу " ПОЛЫ"</b>							<b>41404625,11</b>
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							
10	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		38,2292	454115,87	17360486,49
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,48	1241,68442	13981,40	17360486,49
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	3,14	120,03969	0,00	0,00
11	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		35,2292	1897755,81	66856418,84
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	3024,07453	13981,40	42280795,61
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	221,59167	0,00	0,00
11.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	65,8786	371889,00	24499528,16



11.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,21138	360000,00	76095,07
12	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		38,2292	1783158,40	68168719,11
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	2140,8352	13981,40	29931873,27
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	7,64584	0,00	0,00
12.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	31,53909	920000,00	29015962,80
12.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,68813	13400000,00	9220883,04
13	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		38,2292	-1166456,00	-44592679,72
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-40	-1529,168	13981,40	-21379909,48
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,76458	0,00	0,00
13.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-25,23127	920000,00	-23212770,24
14	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ:	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		1,21	3131816,55	3789498,03
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	119,9231	13981,40	1676692,83
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,1089	0,00	0,00
14.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	1,76781	920000,00	1626385,20
14.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,03	0,0363	13400000,00	486420,00
15	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19- 08	100М2		1,21	-2075952,70	-2511902,77
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-71,36	-86,3456	13981,40	-1207232,37
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,037	0,04477	0,00	0,00
15.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-1,172	-1,41812	920000,00	-1304670,40
16	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		28,2292	730122,17	20610764,87
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	717,30397	13981,40	10028913,75
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	3,10521	0,00	0,00
16.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	2,82292	54548,00	153984,64
16.4	31054	КРАСКИ	ТН	0,063	1,77844	5800000,00	10314949,68
16.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,14115	800000,00	112916,80
17	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100 М2		3,94	1079099,66	4251652,66
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	134,354	13981,40	1878457,02

17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,197	0,00	0,00
17.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,1576	54548,00	8596,76
17.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,01837	0,07238	19600000,00	1418604,88
17.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,02955	13400000,00	395970,00
17.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,04452	12000000,00	534264,00
17.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО- КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0197	800000,00	15760,00
18	Е61-27-4	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПОТОЛКОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛОНН, БАЛОК, КАРНИЗОВ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		18,92	981214,65	18564581,22
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,18	1327,8056	13981,40	18564581,22
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	6,94	131,3048	0,00	0,00
19	Е15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		18,92	2105173,34	39829879,59
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	1288,452	13981,40	18014362,79
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,23	4,3516	0,00	0,00
19.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	18,20104	920000,00	16744956,80
19.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,3784	13400000,00	5070560,00
20	Е15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ	100М2		18,92	-1393679,86	-26368422,88
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-49,04	-927,8368	13981,40	-12972457,44
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,023	0,43516	0,00	0,00
20.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,7696	-14,56083	920000,00	-13395965,44
21	Е15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100 М2		18,92	809922,84	15323740,13
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	541,112	13981,40	7565503,32
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	2,0812	0,00	0,00
21.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	1,892	54548,00	103204,82
21.4	31054	КРАСКИ	ТН	0,069	1,30548	5800000,00	7571784,00
21.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,10406	800000,00	83248,00
22	Е15-04-025-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2		1,85	2497755,36	4620847,42
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	138,6	256,41	13981,40	3584970,77
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,185	0,00	0,00
22.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,1665	54548,00	9082,24

22.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02544	0,04706	19600000,00	922454,40
22.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0021	0,00389	12000000,00	46620,00
22.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,039	0,07215	800000,00	57720,00
23	Е15-04-025-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2		1,95	1849108,54	3605761,66
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,73	180,8235	13981,40	2528165,68
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,195	0,00	0,00
23.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,1755	54548,00	9573,17
23.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02474	0,04824	19600000,00	945562,80
23.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0025	0,00487	12000000,00	58500,00
23.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,07995	800000,00	63960,00
24	Е15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		5,2	1396624,80	7262448,95
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	267,124	13981,40	3734767,49
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,676	0,00	0,00
24.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,572	54548,00	31201,46
24.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,13	19600000,00	2548000,00
24.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,06032	12000000,00	723840,00
24.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,2808	800000,00	224640,00
<b>Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"</b>							<b>196771793,61</b>
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Итого по разделу " ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"</b>							<b>0,00</b>
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
25	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ		0,94	1573817,58	1479388,53
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	83,002	13981,40	1160484,16
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	42,394	0,00	0,00
25.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	24,064	950,00	22860,80
25.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	1,2784	71069,00	90854,61
25.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00288	18002000,00	51780,95
25.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	3,8352	40000,00	153408,00
26	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ	100 ШТ		0,18	1331211,46	239618,06
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	15,894	13981,40	222220,37
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	8,118	0,00	0,00
26.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,2448	71069,00	17397,69

27	Ц08-03-591-11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАТОМ	100 ШТ		0,11	1167363,04	128409,93
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,4	8,074	13981,40	112885,82
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,24	0,0264	0,00	0,00
27.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0132	71069,00	938,11
27.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	20,4	2,244	4000,00	8976,00
27.5	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	20,4	2,244	2500,00	5610,00
28	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,09	454177,84	40876,01
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	2,898	13981,40	40518,10
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0072	0,00	0,00
28.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0036	71069,00	255,85
28.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00028	360000,00	102,06
<b>Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "</b>							<b>1888292,53</b>
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
29	99715	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	ШТ		10	59739,00	597390,00
30	99716	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-36	ШТ		66	80957,00	5343162,00
31	99717	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД18	ШТ		18	37739,00	679302,00
32	99713	СВЕТИЛЬНИК ДБ016-09	ШТ		18	27000,00	486000,00
33	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		11	12609,00	138699,00
34	98507	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ	ШТ		9	11043,00	99387,00
<b>Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "</b>							<b>7343940,00</b>
<b>ИТОГО:</b>							<b>276204042,10</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							144682789,78
Транспортные расходы на материалы							4133793,99
Заготовительно-складские расходы на материалы							2755862,66
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							137673789,04
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							9846,92
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							737119,93
<b>Итого прямые затраты</b>							<b>283093698,76</b>
Прочие затраты подрядчика							52966831,04
<b>Итого с прочими затратами</b>							<b>336060529,79</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>							<b>336060529,79</b>
НДС							50409079,47
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>							<b>386469609,26</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ**  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2**

*на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДИМИ 45 В АЛТЫНКУЛДСКОМ РАЙОНЕ*  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	9846,92442	13981,40	137673789,04
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	564,42373	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>137673789,04</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	24,064	950,00	22860,80
2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,21401	851,00	182,12
3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,78652	54548,00	315643,09
4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,29078	54548,00	288601,36
5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,54	71069,00	109446,26
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,32848	1176,00	386,29
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>737119,93</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	65,8786	371889,00	24499528,16
2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	10,29772	920000,00	9473898,72
3	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	8,295	4100,00	34009,50
4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00288	18002000,00	51780,95
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,1248	15400000,00	1921920,00
6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	3,8352	40000,00	153408,00
7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,21741	360000,00	78265,87
8	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	3,08392	5800000,00	17886733,68
9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,29768	19600000,00	5834622,08
10	31434	ГРУНТОВКА	ТН	1,10283	13400000,00	14777863,04
11	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,02955	13400000,00	395970,00
12	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	66,36	100,00	6636,00
13	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,1136	12000000,00	1363224,00
14	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,26	12590000,00	3273400,00
15	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,24521	800000,00	196164,80
16	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,4526	800000,00	362080,00

17	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	530,4	27400,00	14532960,00
18	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	38,763	2160,00	83728,08
19	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	2,244	4000,00	8976,00
20	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,068	2754500,00	8450806,00
21	50885	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	16,59	380000,00	6304200,00
22	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ	М2	39,15	530000,00	20749500,00
23	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	2,244	2500,00	5610,00
24	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,23226	16827,00	3908,24
25	98507	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	9	11043,00	99387,00
26	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	11	12609,00	138699,00
27	99713	СВЕТИЛЬНИК ДБ016-09	ШТ	18	27000,00	486000,00
28	99715	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	ШТ	10	59739,00	597390,00
29	99716	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-36	ШТ	66	80957,00	5343162,00
30	99717	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД18	ШТ	18	37739,00	679302,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>137793133,13</b>
<b>Итого:</b>						<b>276204042,10</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>144682789,78</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>						<b>4133793,99</b>
<b>Заготовительно-складские расходы на материалы</b>						<b>2755862,66</b>
<b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>						<b>137673789,04</b>
<b>Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах</b>						<b>9846,92</b>
<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>						<b>737119,93</b>
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>283093698,76</b>
<b>Прочие затраты подрядчика</b>						<b>52966831,04</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>336060529,79</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>336060529,79</b>
<b>НДС</b>						<b>50409079,47</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>386469609,26</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_





"УТВЕРЖДАЮ"

Ф. Зокиров

200 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.



г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_  
от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения  
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 M2	0,5574
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 M2	100 M2	0,288
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 M2	100 M2	0,1035
5	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ	M2	39,15
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	100 M2 ПРОЕМОВ	0,1659
7	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	M2	16,59
8	ПОЛЫ		0
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 M2 ПОКРЫТИЙ	5,2
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	5,2
11	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25%	100 M2	5,2
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
13	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	38,2292
14	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 M2	35,2292
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ:	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	38,2292
16	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100M2	38,2292
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	1,21
18	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-	100M2	1,21
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	28,2292
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 M2	3,94
21	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПОТОЛКОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛОНН, БАЛОК, КАРНИЗОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПО БЕТОНУ	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	18,92
22	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ:	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	18,92
23	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100M2	18,92
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	18,92
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 M2	1,85

26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	1,95
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	5,2
28	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
29	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
30	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ	0,94
31	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,18
32	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАТОМ	100 ШТ	0,11
33	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,09
34	МАТЕРИАЛЫ		0
35	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	ШТ	10
36	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-36	ШТ	66
37	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД18	ШТ	18
38	СВЕТИЛЬНИК ДБ016-09	ШТ	18
39	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	11
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	9





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 08-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45976**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat yotoqxona binosini joriy ta`mirlash»

**Buyurtmachi** - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ

**Bosh loyihachi** - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ

**Litsenziya** AL-001445 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 01.11.2020 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta`mirlash

**Murojaat raqami:** № 42832

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Oltinko`l tuman kengashining 29.04.2022 yildagi №VI-28-18-1-15-K/22-sonli qarori.

Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat tomondan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig`i.

Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internati tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 26.04.2022 yildagi №26-04c-22-sonli shartnoma.

Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internatining 2022 yildagi aloqa xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat yotoqxona binosini joriy ta`mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Yog`och eshiklarni buzish. MDF turidagi

eshiklarni o`rnatish. Alyumin profildagi eshiklarni o`rnatish. Linoleum va relin pol qoplamasini buzish. Linoleum pol qoplamasini qoplash. 25% yog`och pol qoplamasini almashtirish. *Ichki pardozlash*: Devor, pardadevor, kolonna yuzalarini suvoqdan cho`qilash. Devor yuzasini sement yoki oxak-sement qarishmasi bilan suvoq qilish. Devor yuzasini quruq gips qarishmasi bilan tekislash. Deraza va eshik qirg`oqlari (otkos) ni quruq gips qarishmasi bilan tekislash. Devor yuza qismini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Bo`yoq qilingan devor yuza qismini moyli bo`yog`i bilan bo`yash. Shift, zina maydoni, balka, karniz va boshqa beton yuzalarini suvoqdan cho`qilash. Shift yuzasini quruq gips qarishmasi bilan tekislash. Shift yuza qismini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Yog`och derazalarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Yog`och eshiklarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Yog`och pol yuzalarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Elektr tarmog`ini ta`mirlash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 11.05.2022 yil kungi №40829-sonli yig'ma ekspertiza xulosasi buyurtmachining 20.05.2022 yildagi №42832-sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 386469,609 ming so'mni tashkil qilgan.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat yotoqxona binosini joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1230,87 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 386469,609 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib,

asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich