

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Қизилтепа туман АБМК

бошқармаси бошлиғи

С.Т. Қодиров

“ ” 2022 йил



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун.

---

## ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

### ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ:

1. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ЙУРИҚНОМА
2. ТЕХНИК ҚИСМ
3. НАРХЛАР ҚИСМИ

## 1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети; Қизилтепа туман АБМК бошқармасига карашли Қуюмазор ёрдамчи насос станциясидаги Д12500-24М2 русумли №3-4-5-11-12- насос агрегатларни таъмирлаш ишларини бажариш 2022 йил июнь ойи давомида хизмат курсатиш.

1.2. Бажариладиган иш турлари техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган. Ушбу танлов якунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузиладн.

1.3. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб йил давомида 90 кунга қадар

1.4. Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қизилтепа туман АБМК бошқармаси (бундан кейин —«Буюртмачи» деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қизилтепа тумани, Ўзбекистон шох кучаси 37 уй. Эл.адрес: qiziltepa\_abmk@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш буйича тузилган Харид комиссияси томонидан утказилади.

2.3. Танлов Қизилтепа туман АБМК бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

## 3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қамила 5 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмети қийматининг қамида 20 фоизи микдоридидаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

- танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

- ўз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари туғрисидаги маълумотлар;

- танлов объектида ўз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50 фоиздан қам булмаган ҳолда);

- Бюджет ва солиқ органларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги;

Низом маблағи микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди.

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, қолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## 4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирок» ихтиёрига кура ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйдагилар тақдим этилиши лозим:

**Техник қисм**, «Буюртмачи» томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак:

Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4.Куйидаги ҳужжатлар тулик бўлишни талаб этилалди:

Техник ва нархлар буйича қуйидаги таклифлар;

- Техник таклиф, Фирменный бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (техник паспортлар ёки ухшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5.Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тулик жавобгар булади.
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## 5.ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиши муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш туғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

## 6.ТОМОНЛАРНИИГ ЖАВОБГ АРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари туғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича, қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва туғрилигига

жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 7. БОШКА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгаришлар киритиш тўғрисида танлонда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни/хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот узгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларини қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун- моҳиятини узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала  
**Проектно-сметный отдел**



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24М2 НА НАСОСНОЙ  
СТАНЦИИ "КУЮ-МАЗАР" ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ**

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24М2 НА НАСОСНОЙ  
СТАНЦИИ "КУЮ-МАЗАР" ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

Сметная стоимость - 13 508 318 сум.

Нормативная трудоемкость – 233,5 чел. час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

Начальник ИСО:

Гл. Специалист:



А.У. Нарзиев

О. Д. Янгиев

Р.Темиров

Бухара – 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КУЮ-МАЗАР" ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

#### 1. Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С зп = 233,5 \times 11618 = 2712,803 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$2712,803 \times 12\% = 325,356 \text{ тыс. сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$2712,803 + 325,356 = 3038,339 \text{ тыс. сум}$$

#### 2. Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 сум.

#### 3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 6682,700 тыс. сум, с учетом транспортных затрат 7016,835 тыс. сум

#### 4. Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -1691,190 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 11746,364 тыс. сум

НДС 15% - 1761,954 тыс. сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 13508,318 тыс. сум

Стоимость работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КУЮ-МАЗАР"  
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

составляет: - 13 508 318 (Тринадцать миллионов пятьсот восемь тысяч триста восемнадцать) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:

 Ахророва Г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** № 1-2  
(локальная ресурсная смета)

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КУЮ-МАЗАР"**  
**ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

**В текущих ценах**  
8393,087 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на.ед.изм.	общая
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	227,0	7325	1662774,0
2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,5		0
3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	6,5	7325	47613,0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>1710387,0</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	2571	КРАН МОСТОВОЙ	ЧЕЛ.-Ч	<b>6,5</b>		<b>ЗАКАЗЧИК</b>
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>0,0</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>0</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	44059	ВЕТОЩЬ	КГ	2,0	10000	20000,0
2	38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	1,0	16940	16940,0
3	44897	ШЛИФКРУГИ (отрезной)	ШТ	1,0	7260	7260,0
4	58071	ПАРАНИТ Т-4ММ	КГ	27,0	29000	783000,0
5	32208	СОЛИДОЛ	КГ	3,0	18700	56100,0
6	5650	БОЛТ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М-12 L-40ММ	КГ	4,0	40000	160000,0
7	32718	ТЕХ.РЕЗИНА Т-4ММ	КГ	7,0	64680	452760,0
8	41350	САЛЬНИК Х/Б 28x28	КГ	11,0	29040	319440,0
9	64472	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д-12500-24	ШТ	2,0	385000	770000,0
10	0	ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2+0,5мм	КГ	1,0	88000	88000,0
11	0	ШЛИВ ШКУРКА	М2	1,0	66000	66000,0
12	0	СПЕЦ КАРТОН 120x120см	ШТ/М2	1/1,44	30000	43200,0
13	0	ПОДШИПНИК 35/32	ШТ	1,0	3000000	3000000,0
14	0	ПОДШИПНИК БАББИТОВЫЕ МАРКИ Б-83	КОМП	1,0	900000	900000,0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>6682700,0</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>8393087,0</b>
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>8393087,0</b>

СОСТАВИЛА:

ПРОВЕРИЛА:



АХРОВА Г.

РУЗИЕВА Х.



на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "КУЮ-МАЗАР" ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

№ п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ПОЛУМУФТЫ РОТОРА	ШТ	1,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	1,0
2	Акт хронометраж	ОТКРУЧИВАНИЕ (ДЕМОНТАЖ) СПЕЦ.БОЛТОВ М-42ММ L-250ММ С МУФТЫ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСНОГО АГРЕГАТА	КОМП	1,0	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5
3	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ МАСЛОНАПОРНОЙ ТРУБЫ Д-20ММ, ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ (ОТСОЕДИНИТЬ ФЛЯНЦЫ В КОЛ-ВЕ 4ШТ, ОПРЕССОВАТЬ ПОТРУБКУ МАСЛЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА, ОТКРУТИТЬ БОЛТЫ М-12ММ L-50ММ 16ШТ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ)	М	1,0	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5
3.2	44059	ВЕТОЩЬ	КГ		1
3.3	38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		1
4	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ СПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА Д35/32 (ОТКРУЧИВАНИЕ БОЛТОВ М-18ММ L-60ММ-8ШТ, С ШАЙБАМИ И БОКОВОЙ КРЫШКИ ФЛЯНЦА М-12ММ L-40ММ-30ШТ.	ШТ	1,0	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,0	9,0
4.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
4.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
4.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		0,5
4.5	44897	ШЛИФКРУГИ (отрезной)	ШТ		0,5
5	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА Д-12500-24 С УСТАНОВКОЙ НА РЕОМНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА (ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ, ОТКРУЧИВАНИЕ 54ШТ. ШПИЛКИ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ М-30ММ L-180ММ И 4ШТ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ М-36ММ L-180ММ	ШТ	1,0	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	15,0
5.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
5.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
5.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		1
5.5	44059	ВЕТОЩЬ	КГ		1
5.6	38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		0,5
5.5	44897	ШЛИФКРУГИ (отрезной)	ШТ		0,5
6	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ МАСЛОВАННЫЕ АГРЕГАТА С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА (ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ	ШТ	1,0	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9	9,0
6.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
6.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
6.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		0,5
6.5	44059	ВЕТОЩЬ	КГ		3
6.6	38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		1
7	Акт хронометраж	РЕВИЗИЯ БАББИТОВОГО ПОДШИПНИКА-4ШТ С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (С РЕМОНТОМ)	КОМП	1,0	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	8
7.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
7.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
7.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		0,5
7.5		ПОДШИПНИК БАББИТОВОЙ	КОМП		2,0
8	Акт хронометраж	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРАНИТА Т-4ММ КОРПУСА НАСОСА (ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ КОРПУСА НАСОСА ОТ СТАРОЙ ПРОКЛАДКИ, РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ, УСИАНОВКА ПРОКЛАДКИ НА КРЫШКУ НАСОСА ПО ШАБЛОНУ СО СМАЗКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОЛИДОЛ)	ШТ	1,0	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9	9
8.2	58071	ПАРАНИТ Т-4ММ	КГ		27
8.3	44059	ВЕТОЩЬ	КГ		1
8.4	32208	СОЛИДОЛ	КГ		3
9	Акт хронометраж	РЕВИЗИЯ ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА РЕЗЬБЫ С ПОМОЩЬЮ ЛЕРКИ И МЕТЧНКОВ СМАЗКА ЖИРОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ЗАМЕНА НЕГОДНЫХ ШПИЛЕК М-30 L-180ММ-15ШТ	КОМП	1,0	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13	13

№ ПОРЯДКА	КОД РАБОТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	КОЛ-ВО
9.2	32708	РЕВИЗИЯ ОЧИСТКА РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ ПОДШИПНИКОВ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА КОРПУСА НАСОСНОГО АГРЕГАТА, НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ИЗ ТЕХ.РЕЗИНЫ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ВАНН И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ОХЛАДИТЕЛЯ ВАНН	КГ		1
10	Акт хронометраж	РЕВИЗИЯ ОЧИСТКА РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ ПОДШИПНИКОВ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА КОРПУСА НАСОСНОГО АГРЕГАТА, НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ИЗ ТЕХ.РЕЗИНЫ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ВАНН И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ОХЛАДИТЕЛЯ ВАНН	ШТ	1,0	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11	11
10.2	32718	ТЕХ.РЕЗИНА Т-4ММ	КГ		5
11	Акт хронометраж	СНЯТЬ КРЕСТОВИНУ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ОТКРУЧИВАНИЕ 12ШТ БОЛТОВ М-36ММ L-180ММ ОЧИСТКА ОТ РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ)	ШТ	1,0	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	7
12	Акт хронометраж	СНЯТЬ ЗОНТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ОТКРУЧИВАНИЕ 40ШТ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М-12ММ L-40ММ)	ШТ	1,0	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5,0
12.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
12.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
12.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		1
13	Акт хронометраж	СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ РИФЛЁНКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ОТКРУЧИВАНИЕ 32ШТ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М-16ММ L-40ММ) С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	ШТ	1,0	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9	9,0
13.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
13.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
13.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		0,5
14	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ МАСЛОВАННЫ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ОТКРУЧИВАНИЕ 8ШТ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ М-30ММ, L-150ММ)	ШТ	1,0	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9	9
15	Акт хронометраж	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ЗАЩИТНЫЕ РИФЛЁНКИ, ЗОНТЫ, МАСЛОВАННЫ И УСТАНОВИТЬ ШЛИВЫЕ ЗАЗОРЫ)	ШТ	1,0	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16	16,0
16	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ РОТОРА НАСОСА	ШТ	1,0	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12	12
	Акт хронометраж	МОНТАЖ РОТОРА НАСОСА	ШТ	1,0	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16	16
17	Акт хронометраж	МОНТАЖ БАББИТОВОГО ПОДШИПНИКА-4ШТ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	КОМП	1,0	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	4
17.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
17.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
17.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		0,5
18	Акт хронометраж	МОНТАЖ КРЫШКИ НАСОСА С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ И ЗАКРУЧИВАНИЕ. ШПНЛКИ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ М-30ММ L-180ММ 54ШТ, М-36ММ L-180ММ-4ШТ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ	ШТ	1,0	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9	9
18.2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
18.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
18.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		1
19	Акт хронометраж	ЗАКРУЧИВАЕМЫЕ СПЕС.БОЛТОВ ГАЙКАМИ М-42ММ, L-250ММ С МУФТИ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСНОГО РОТОРА ВСЕГО 10ШТ	КОМП	1,0	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	7
20	Акт хронометраж	УСТАНОВКА КРЫШКИ ПОДШИПНИКА НАСОСА И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ВАННЫ С УСТАНОВКОЙ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	ШТ	1,0	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5
20.2	32718	ТЕХ.РЕЗИНА Т-4ММ	КГ		2
21	Акт хронометраж	НАБИВКА САЛЬНИКА (УСТАНОВКА САЛЬНИКОВОГО МАНЖЕТА) РОТОРА НАСОСНОГО АГРЕГАТА	КОМП	1,0	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5
21.2	41350	САЛЬНИК Х/Б 28x28	КГ		11
21.3	64472	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д-12500-24	ШТ		2
22	Акт хронометраж	ВЫВЕРКА И ЦЕНТРОВКА НАСОСНОГО АГРЕГАТА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ШТ	1,0	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17	17
22.2		ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2+0,5мм	КГ		1
22.3		ШЛИВ ШКУРКА	М2		0,5
23	Акт Хронометраж	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ	АГР.	1,0	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17	17

23.3	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
23.3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
23.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		1
23.5		СПЕЦ КАРТОН 120x120см	ШТ/М2		1/1,44
23.6		ПОДШИПНИК 35/32	ШТ		1
24	Акт Хронометраж	ПРОБНЫЙ ПУСК И СДАЧА НАСОСНОГО АГРЕГАТА	АГР.		1,0
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	4
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		227,0
2	3	ЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		6,5
3	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		6,5
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		6,5
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	44059	ВЕТОЩЬ	КГ		2,0
2	38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		1,0
3	44897	ШЛИФКРУГИ (отрезной)	ШТ		1,0
4	58071	ПАРАНИТ Т-4ММ	КГ		27,0
5	32208	СОЛИДОЛ	КГ		3,0
6	5650	БОЛТ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М-12 L-40ММ	КГ		4,0
7	32718	ТЕХ.РЕЗИНА Т-4ММ	КГ		7,0
8	41350	САЛЬНИК Х/Б 28x28	КГ		11,0
9	64472	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д-12500-24	ШТ		2,0
10		ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2+0,5мм	КГ		1,0
11		ШЛИВ ШКУРКА	М2		1,0
12		СПЕЦ КАРТОН 120x120см	ШТ/М2		1/1,44
13		ПОДШИПНИК 35/32	ШТ		1,0
14		ПОДШИПНИК БАББИТОВЫЕ МАРКИ Б-83	КОМП		1,0

СОСТАВИЛА :

АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛА :

РУЗИЕВА Х.



№ 9336-965f-19c5-7821-7dc4-5696-6328  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-07-23  
Ариза рақами: 20345938

Ҳужжат берилган: "ASROR EKSPERTIZA" ХУСУСИЙ  
КОРХОНАСИ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304383154

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Хусусий корхона "ASROR EKSPERTIZA" ХК га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 23-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000093

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304383154

Юридик шахснинг почта манзили: Бухоро вилояти, Бухоро шаҳар, ШИРБУДИН КУЧАСИ 62-УЙ, 4-МУЮЛИШ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2783





Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;  
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия

Ж.У.Мавлонов

8 июня 2022 года.

**СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 652/22 СД**

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт насосного агрегата марки Д-12500 24 м2 на насосной станции «Кую-мазар» вспомогательная», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: *Кизил-тепо АБМК.*

Источник финансирования: *бюджетные средства.*

Ген проектировщик: *ПСО УЭ АБМК.*

Генподрядчик: *подрядным способом.*

**1. Основание для проектирования:**

- 1.1. *Задание на проектирование выданное заказчиком*
- 1.2. *Дефектный акт Утвержденный начальником Кизил-тепо АБМК.*

**2. Материалы представленные на экспертизу:**

*На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.  
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость*

**3. Разрешительная документация:**

*В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.*

#### **4.Краткое содержание проектных решений:**

*Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт насосного агрегата марки Д-12500 24 м2 на насосной станции «Кюю-мазар» вспомогательная», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.*

*Затраты труда рабочих-строителей составляют – 233,5 чел/час*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 тыс. сумм.*

*Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 6 682,700 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 7 016,835 тыс. Сумм.*

*Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 1 691,190 тыс. сумм.*

*Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»*

*Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.*

#### **5.Результаты экспертного рассмотрения.**

##### **Замечания и предложения экспертизы:**

*5.1.Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.*

*Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».*

*5.2.Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.*

*Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.*

*Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.*

**Примечание:**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

**ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитектростроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитектростроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт насосного агрегата марки Д-12500 24 м2 на насосной станции «Кую-мазар» вспомогательная», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 13 508,318 тыс. Сумм (четыре миллиона семьсот семнадцать тысячи триста девяноста пять) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Buxoro

shahri



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'GRISIDA

# GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami – 792

№ 0000567

20.10.2016 yil

Mazkur guvohnoma

«ASROR EKSPERTIZA»

xususiy korxonasi

(davlat tilidagi to'liq nomi)

(yuridik shaxs dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari,

ajratilgan er uchastkasi va uning maydoni ko'rsatiladi

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy - huquqiy shakli:

TSHS (ОПФ)

110

Mulkchilik shakli:

MSH (ФЧ)

114

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

MHOBT (COATO)

1706401

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

26631525

Tarmoq kodi:

XXTUT (ОКОHX)

6110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИИИ)

304383154

Qo'shimcha ma'lumotlar:

«Yagona darcha»  
markazi direktori

F. Baxramov



QUSURKIMAMMI  
DAL BILAGLASHTRISH  
OQIRUN TOMORDAN  
TAYDIB OLINADI





# Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

# ЛИЦЕНЗИЯ

002137

Мазкур лицензия билан **“ASROR EKSPERTIZA” ХК**

*(Рухсатнома эгасининг тулиқ номи)*

га

**Қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш**

*(Рухсат этилган фаолият тури)*

билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):  
**Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, Ширбуддин кўчаси 4-муъолиш, 62 уй**

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги  
идентификация рақами: **304383154**

Лицензия берилган сана: **2016 й. 29 ноябрь**

Лицензия амал қилиш муддати: **муддатсиз** гача.

Реестр бўйича тартиб рақами: **№ ТЭ-44**

Ваколатли шахс: **А.Р. Ҳогаев**

Лицензия амал қилиш муддати:

\_\_\_\_\_ й. \_\_\_\_\_ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс \_\_\_\_\_

*(исми, шарифи, фамилияси)*

*(имзо)*



М.У.

М.У.

**Ушбу лицензия шартномаси билан  
бирга ҳақиқий ҳисобланади.**

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси