



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги

Т.А.Хамзаев

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ЯНГИ ХАЁТ” НАСОС СТАНЦИЯСНИНГ №3 АГРЕГАТИДАГИ 160 КВТ 750 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Июнь – 2022 йил Июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов сўёт фактура асосида



“ТАСДИКЛАЙМАН”

**Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи**

Т.Хамзаев

2022 йил

“ 15 ” Июн 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуксон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №3 участка бошлиғи Ш.Хожиев, етакчи мутахассис Р.Асатуллаев ва электро газ пайвандчи Ф.Шоюсуповлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани тузамиз шул хақидаким “Янги хаёт” насос станциясининг №3 агрегатидаги 160 кВт 750 айл.мин ли электродвигателни очиб кўрганимизда таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиғи аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	95
2	Устоновичкй кабель	кг	4,5
3	Краска эмаль	кг	0,9
4	Изоленга	дона	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Клин для паз	м	24
7	Наканежник Мед	шт	6
8	Электрокартон	кг	2,3
9	труба ПХВ-0,8	м	20
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипр	метр	24
12	Рейка клин	метр	5,2
13	Лакоткон	кг	0,6
14	Подшипник	дона	2

Имзолар:

Ш.Хожиев

Р.Асатуллаев

Ф.Шоюсупов

"КЕЛИШИЛДИ"



Наёс станциялари ва энергетика бошьярмаси
бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов тумани худудида жойлашган "Янги хаёт" наёс станциясининг №3 агрегатидаги
160/750 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	160/750 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				16023640
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				801182
	Итого пряые матер, затраты				16824822
	прямые затраты на труд всего;				1121655
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1121655
	Итого производственная себестоимость				17946477
	Прочи затрады 18,58%				3334455
	Итого:				21280932
	НДС 15 %				3192140
	ВСЕГО:				24473072
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	95	149000	14155000
2	Устоновичнкй кабель	кг	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	0,9	18000	16200
4	Изолента	дона	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Клин для паз	м	24	8500	204000
7	Наканежник Мед	штг	6	35000	210000
8	Электрокартон	кг	2,3	64000	147200
9	труба ПХВ-0,8	м	20	4500	90000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипр	метр	24	2200	52800
12	Рейка клин	метр	5,2	6200	32240
13	Лакоткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	дона	2	320000	640000
	Итого:				16023640

Калькуляция тузувчи