



**СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИРИН ШАҲАР ФАРХОД МАҲАЛЛАСИ ТАРОВАТ  
КЎЧАСИНИ АСФАЛТ КИЛИШ 1(ЭТАП) 150метр ишлари учун.**

## **ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ**

УМУМИЙ ҚИСМ  
ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

### **1.Умумий ҳолат**

- 1.1 Ушбу танлов хужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.
- 1.2 Танлов мавзуси: **СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИРИН ШАҲАР ФАРХОД МАҲАЛЛАСИ ТАРОВАТ КЎЧАСИНИ АСФАЛТ КИЛИШ 1(ЭТАП) 150метр ишлари.**
- 1.3. Танлов охирги қиймати – 48 380 000 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан 10% дан кўп бўлган тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.
- 1.5 Танлов таклифидан кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.
- 1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириклар танлов хужжатларининг техник қисмида келтирилган.
- 1.6 Танлов комиссияси йигилишининг шакллари – онлайн.
- 1.7. Ижроилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади
- 1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (олдиндан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг)
- 1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **15 кунда**
- 1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили узбек тилида еки рус тилида тақдим килинади.
- 1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш хужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.
- 1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.
- 1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш мезонлари **электрон тизим томонидан энг яхши** таклифни таилаш ва электрон овоз бериш тартибига мувофиқ амалга оширилади
- 1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл кўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб килинади.

### **2 Таилов ташкилотчилари**

- 2.1 Буюртмачининг номи – Узбекистон кикбоксинг ассоциацияси (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).
- 2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").
- 2.4 Танлов камидаги етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

### **3. Таилов иштирокчилари**

- 3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

### **4 Таиловни ўтказиш тартиби**

- 4.1 Таиловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

- a) **Tahior xjakkartapinhri sekerphoh bepcngencnih omni (jorkaqd omni):**  
xyakkartapinhri sekerphoh bepcngencnih omni (jorkaqd omni);
- 6) **Tahior xjakkartapinhri sekerphoh miyofonik tajinfihinih tajkiniqihain:**  
4.2 Nutnporoktahipin tajgajapinira miyofonik tajinfihinih tajkiniqihain;
- „Byoptrnah“ Gunah qya ekin apgnitpax xotatua qya jurni; alohna peectpax sinkjohens nkgfognis nkgfognis;
- 4.3 byoptrman nutnporokhini contig omni tajpinq-tawmnhipin ra xatnahunih arap;
- nutnporokhini tajfin-h-tajfin ekin gntrocta minokshir xap kashan amaduan ekin cong machagelop machacnni  
2.1 Tahior tajkini hne qotah qotah amaduan pakoger yetyhnin ekin mahaffatap tykrhanaynra ere  
2.2 Pakogeran: tajkini tajkini marjyotrap ba xjakkartapinhri xarkunkinu ba tjtfninu yhy  
6.1 Tophrat tajinfihin ra yhy pgyxxtarai qttavani tajpinq  
xotua qya jurni kepar. Tahior tajinfihin ra xjakkartapinhri metpnk jihor tjsmnh jihor qotah qotah  
2.4 Nutnporoktahipin tajgajapinira amaduan opghutliran dapa tajjim  
3. Tahior tajkini hne qotah qotah amaduan pakoger yetyhnin ekin mahaffatap tykrhanaynra ere  
4. Nutnporoktahipin tajgajapinira amaduan opghutliran dapa tajjim
- 6.3 Tahior tajkini nkrn kncmzah nqopat;
- 6.4 Dlyhnhmher, nutnporokn tajkini myxntua (Ch, fhem-kotipa ba Goukraip) l ta tajinfihin, my qymazat  
hpx rucm tajjor xjakkartapinhri tajkini myxntua moe kenviul ba qyjhnhm marjyotrapin y3 nura omni kepar; Maxcyh  
6.5 Tjokpah tajinfihin jsekerphoh marjia tajkini tajkini;
- 6.6 Tekhnik tajkini hne qyjhnhm xjakkartapinhri tajkini tajkini;
- 6.7 Ylyu y tajjor xjakkartapinhri dajjgajtakha qotah qotah qotah qotah xjakkartapinhri tajkini tajkini;
- 6.8 Komencnd phakr ylyu yypnkhomahn tajgajapinira miyofonik tajkini tajkini tajkini tajkini;
- 7.1 Ejhjor 6yjnhh tajjor tajpinq, jajpinq 6axoqam tajpinq ba mesohjan;
- 7.2 Tjajmufiaphin kyplg nkrnta qotah tajkini tajkini;
- 7.3 Tahior komencnd tajjor tajkini tajkini yhy pati dntmarah tajinfihin tajjor xjakkartapinhri  
kygatjutah mesohjan kapdo 6axoqam.
- 7.4 Tahior komencnd tajjor tajkini tajkini tajkini tajkini tajkini tajkini;
- 7.5 Tjajmufiaphin tajkini tajkini tajkini tajkini tajkini tajkini;
- myarkin, Gejjmazharah tajpinq ja nutnporokhini;

.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва карор кабул килинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчилариning таклифи бўйича танлов хужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси оркали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов хужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхни шартларни таклиф килган танлов иштирокчиси голиб ҳисобланади.

#### **8 Томонларининг жавобгарлиги ва мувофиқлиги маҳфийлик.**

8.1 Ўзбекистон Республикаси конун хужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қўйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва маҳфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гурух аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошка аъзолари ва жалб килинган эксперталар билан тил биректиришга рухсат бериш, шунингдек бошка ноконуний харакатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси конунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43391**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Shirin shahar "Farkod" MFY dagi Tarovat ko`chasini joriy ta'mirlash".»

**Buyurtmachi** - Shirin shahar obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - OOO YO`L LOYIHA GULISTON

**Litsenziya** АЛ-001956 08.11.2021

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy buydjet

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy t`amirlash

**Murojaat raqami:** № 42241

**1. Loyihalash uchun asos**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. "Sirdaryo viloyati Shirin shahar "Farkod" MFY dagi Tarovat ko`chasini joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Yo'l loyixa Guliston" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : "Sirdaryo viloyati Shirin shahar "Farkod" MFY dagi Tarovat ko`chasini joriy ta'mirlash".

- Mavjud yo`Ining o`rta qismiga 3.5 m kenglikda 5sm qalinlikda issiq asfaltoveton qorishmasi yotqizish -525m<sup>2</sup> O`rta qismi.

ish turlari bo'yicha:

- PK 0+00 dan PK 1+50 gacha uzunligi - 150 pm. Mavjud shag`al yo`Ini mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`Ichamga keltirish- 600 m<sup>2</sup>.

- Mavjud qoplamaga 3,5m kenglikda o`rtacha 3 sm qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan

tekislovchi qatlam yotqizish -1575 m3.o`rta qismi.

- Mavjud yo`Ining o`rta qismiga 3.5 m kenglikda 5sm qalinlikda issiq asfaltoveton qorishmasi yotqizish -525m<sup>2</sup> .

Yuk tashish masofasi - 82 km.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlari.**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari.

mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan kelishuv Bayonnomasi

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smetsa hujjatlari umumiyligi qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 58 057 234 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 56 437 234 so'mni, QQS siz 49 075 856 so'mni , me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 31,22 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smetsa xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sirdaryo viloyat hududida ishchilarni ish haqqi 18 310,22 kishi/soat, pudratchining boshqa xarajatlari 10%, buyurtmachining boshqa harajatlari 3.3%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan kelishuv Bayonnomasiga asosan olingan.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko`ra "Sirdaryo viloyati Shirin shahar "Farxod" MFY dagi Tarovat ko`chasini joriy ta'mirlash", ishlari smeta hujjatlari umumiyligi qiymati ekspertiza tekshiruvi natijasida kamchiliklar aniqlanmadidi.

6.2. Smetsa hujjatlari asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniyligi harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlar) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smetsa hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-soni qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smetsa hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. "Sirdaryo viloyati Shirin shahar "Farxod" MFY dagi Tarovat ko`chasini joriy ta'mirlash" ishlarini smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 58 057 234 som belgilanadi.

Shundan 15% QQS bilan - 56 437 234 so'm,

QQS siz - 49 075 856 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 620 000 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnomaga tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

№

Наименование объекта - на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ТАРОВАТ" МСГ "ФАРХОД" Г.ШИРИН СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (150м)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,282	18 310,22	572776
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,649	-	0
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>572 776</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,945	274 034,40	258963
2	107	АВТОГРЭЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,770	317 832,62	562540
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,030	277 419,67	8447
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,387	246 678,00	95575
9	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,370	105 272,00	38964
12	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,188	-	0
13	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,360	180 189,00	605435
14	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	2,434	213 214,00	523227
16	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,666	-	0
24	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,576	167 956,59	264670
25	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,606	101 814,00	61699
31	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,079	-	0
40	2798	РЕЗИЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,945	311 702,00	291558
44	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,617	180 189,00	291366
45	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	0,719	213 214,00	153354
46	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,814	213 214,00	173503
47	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	0,814	213 214,00	3 763 494
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>43 048 996</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРИНСТВЫЕ ТИПА Б М-II	Т	63,431	545 679,63	34612732
3	9219	ВОДА	М3	10,575	-	0
5	30135	БИТУМ	Т	0,115	5 983 317,30	689817
21	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	19,845	40 000,00	793800
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>36 096 348</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>43 048 996</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ТАРОВАТ" МСТ "ФАРХОД" Г.ШИРИН СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (150м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Н.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
15	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	0,600	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,90	18,540
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,30	1,180
15.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,48	1,488
15.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,60	3,360
15.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	2,454
15.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	0,666
15.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	1,170
15.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	0,606
15.9	9219	ВОДА	М3	15,00	9,000
24	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,158	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,60	3,402
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	3,106
24.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,282
24.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,387
24.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	0,370
24.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	1,923
24.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,143
24.8	9219	ВОДА	М3	7,00	1,103
24.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	126,00	19,845
25	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	0,105	
25.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,061
25.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,030
25.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,108
26	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,5250	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	8,731
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	4,925
26.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	0,756
26.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,126
26.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,50	0,263
26.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,063
26.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	0,756
26.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	1,617
26.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,719
26.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	0,814
26.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-II	Т	96,60	50,715
26.12	9219	ВОДА	М3	0,90	0,473
26.13	30135	БИТУМ	Т	0,01	0,006
27	E2713-011-01 ДОП. 9 K=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,5250	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,609
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	0,378
27.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,189
27.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,032
27.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,016
27.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,189
27.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-II	Т	24,22	12,716
27.8	30135	БИТУМ	Т	0,00	0,001
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,282	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,649	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,945	
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,770	
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,030	
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,387	
11	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,370	
14	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,158	
15	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,360	
16	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	2,454	
18	926	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	1,923	
26	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	0,666	

27	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ Ø000 Л	МАШ-Ч	1,576
33	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,606
42	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,079
46	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,945
47	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	1,617
48	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	0,719
49	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	0,814
		<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>		
51	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-II	Т	63,431
53	9219	ВОДА	М3	10,575
58	30135	БИТУМ	Т	0,115
71	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	19,845

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ТАРОВАТ" МСГ "ФАРХОД" Г.ШИРИН  
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (150м)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	36 096,348
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	2 616,379
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	572,776
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 763,494
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	43 048,996
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 14,00%	6 026,859
8	ИТОГО	49 075,856
9	НДС 15%	7 361,378
10	ИТОГО С НДС	56 437,234
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 620,000
В том числе		
	Затраты на содержание службы Заказчика	
	Проектные работы	1 620,000
	Затраты на экспертизу	
12	ВСЕГО	58 057,234



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



Ширин шахар фарзод мифи "Тароваг" күчесини (150м) жөргөй тауылдади

**НУКСОНДАРКАЙНОМАСЫ**

Биз күйнде имзо күйөндерлек комиссия айзелари буюртмачи вакыти О.Олдашев "Үйләнбайла Гүлистан" МЧЖ вакыты Т.Халбеков, А.Камбараисев инструментал үйнештер аныктаслаушубы күнчүн 2022 мың алардан ойн холатига күйнеги пүкөндер көмкө аныктаскан.

№ тан күн	Иchinдөрдүн чамнишы			Бул жетекшілдөрдүн мактуу чамнишы	Үзүүлүпшы	Бийккөн күнчүлүк туғаннан ни түрлөрдиң изаберлар	Шашылардын чисебийдөрдүн фурзасы	Шашылардын бүрттүү	Миссары	Бирок	
	тана	бони	оюнны								
1	1	0-03	1+30	150	150	Миссарынан түрлөрдүн күнчүлүк туғаннан ни түрлөрдиң изаберлардың изаберлар бийккөн күнчүлүк туғаннан түрлөрдүн күнчүлүк туғаннан түрлөрдүн изаберлар	150	x49	42	600	2900 күнчүлүк
2	2	-	-	-	-	Миссарынан түрлөрдүн күнчүлүк туғаннан ни түрлөрдиң изаберлардың изаберлар бийккөн күнчүлүк туғаннан түрлөрдүн күнчүлүк туғаннан түрлөрдүн изаберлар	150	x3,5 x 0,03	4,5	15,75	49,25
3	3	-	-	-	-	3,5 м көнчүлүк 5 см кашиккынан исем адебиеттөйөн көрдипкүн түркменистан	150	x3,5 м	525	525	525 күнчүлүк

О.Олдашев

Т.Халбеков

А.Камбараев