

Сметная документация

УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия №000967
от 24.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Учкуприк тумани Соглом Авлод кучасида жойлашган №1-ИДУМИ худуди ички йулакларини жорий таъмирлаш (Ташаббусли бюджет).**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих цепях составляет в **320 331,003** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	13 310,304
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	211 006,717
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	1 958,853
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 144,366 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 144,366 чел/ч)	1 748,976
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	209,877
7	Итого прямых затрат:	226 275,874
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	43 874,892
9	Итого затрат с п.1 по п.9	270 150,766
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	864,482
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	5 403,015
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	276 418,264
13	НДС 15%	41 462,740
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	317 881,003
15	Прочие затраты и расходы заказчика	2 450,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 760,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	320 331,003

Заказчик:

Исполнитель: ООО "КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН"

Наименование строительства: УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ
ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

Наименование объекта: УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ
ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					1 748 976
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,36585	12 114,89	1 748 976
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					13 310 304
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ	МАШ-Ч	10,9705	218 230,90	2 394 102
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ	МАШ-Ч	0,42978	264 651,60	113 742
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т	МАШ-Ч	12,12685	181 873	2 205 547
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т	МАШ-Ч	16,604	152 209	2 527 278
6	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	4,06205	141 550	574 983
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	4,59575	181 873	835 843
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	9,1322	152 209	1 390 003
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	5,78175	131 172,90	758 409
10	ТРАКТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	2,99465	119 283	357 211
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	5,337	403 445	2 153 186
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					197 202 540
12	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП БМ-1	Т	358,2313	511 024	183 064 792
13	БИТУМ	Т	0,040324	5 826 000	234 928
14	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	1,52646	5 826 000	8 893 156
15	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАЦИИ 5-10 ММ	МЗ	195,69	25 600	5 009 664

Составил:


А.Ахмедов

Наименование строительства: УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ
ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ
ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E27-3-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2	2,965		4843898	14362159
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	91,6185	12114,89	1109948
1.2	106	АВТОГРЕЙДЕРЫ	МАШ-Ч	3,7	10,9705	218230,9	2394102
1.3	11135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	5,78175	131172,9	758409
1.4	1835	ТРАКТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	2,99465	119283	357211
1.5	612	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	16,604	152209	2527278
1.6	2840	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	12,12685	181873	2205547
1.7	9249	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАЦИИ 5-10 ММ	М3	66	195,69	25600	5009664
2	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	1,482		6077529	9006898
2.1	151	АВТОГУДРОНАТОРЫ	МАШ-Ч	0,29	0,42978	264651,6	113742
2.2	30136	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	1,03	1,52646	5826000	8893156
3	E27-13-10-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2	2,965		51154901	151674281
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	49,30795	12114,89	597360
3.2	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	4,2696	403445	1722549
3.3	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	9,1322	152209	1390003
3.4	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	4,06205	141550	574983
3.5	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	4,59575	181873	835843
3.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП БМ-1	Т	96,6	286,419	511024	146366983
3.7	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,032022	5826000	186560
4	E27-13-11-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 КОЭФ. РАБОЧИХ К1 = 2, К МЕХАНИЗМАМ К3 = 2, МАТЕРИАЛАМ К4 = 2 (Т.Ч. П. ...).	1000 М2	2,965		12552607	37218481
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	3,4394	12114,89	41668
4.2	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,0674	403445	430637
4.3	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП БМ-1	Т	24,22	71,8123	511024	36697809
4.4	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,008302	5826000	48367
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				212261819
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				1958853

ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум				13310304
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)	сум				211006717
ИТОГО:	сум				226275874
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %	сум				43874892
ИТОГО:	сум				270150766
НДС в размере 15 %	сум				40522615
ИТОГО С НДС:	сум				310673381

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

" 6 " 06 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УЧКУПРИК ТУМАНИ СОГЛОМ АВЛОД КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №1-ИДУМИ ХУДУДИ ИЧКИ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ)

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 M2	2,965
2	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/M2	T	1,482
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 M2	2,965
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 КОЭФ. РАБОЧИХ K1 = 2, К МЕХАНИЗМАМ K3 = 2, МАТЕРИАЛАМ K4 = 2 (Т.Ч. П. ...).	1000 M2	2,965

Члены комиссии:

Богачев А.
Ахмедов М.
Богачев М.
Ахмедов Т.
Одогов К.

Ахмедов
Ахмедов
Ахмедов
Ахмедов
Ахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 14-06-2022 yil



Ylg'ma ekspert xulosasi № 46969

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Sog'lom avlod ko'chasida joylashgan 1-sonli IDUMI xududi ichki yo'laklarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Qo'qon Elektr Nur Jaxon" MCHJ

Bosh loyihachi - "Qo'qon Elektr Nur Jaxon" MCHJ

Litsenziya 24.06.2020y/AL-000967-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45559

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Uchko'prik tumani Kengashining 11.04.2022 yil kungi VI-55-73-11-162-K/22-sonli Qarori.

1.2. Uchko'prik tumani 1-sonli IDUMI direktori Z.Najmiddinova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Sog'lom avlod ko'chasida joylashgan 1-sonli IDUMI xududi ichki yo'laklarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyiha topshirig'iga va nuqson dalolatnomasiga muvofiq mukammal ta'mirlashda muxandislik tizimlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Uchko'prik tumani 1-sonli IDUMI direktori Z.Najmiddinova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga va narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 320 331,003 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 248 301,226 ming so'm

QQS 15% - 37 245,184 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 285 546,410 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 450,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 287 996,410 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 32 334,593 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Sog'lom avlod ko'chasida joylashgan 1-sonli IDUMI xududi ichki yo'laklarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA