



Утверждаю»  
Технический директор  
АО «Ташкентская ТЭС»

Ф.М.Юсупов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

## ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

### РАБОЧЕГО ПРОЕКТА (РП)

“Реконструкция подземных стальных газопроводов” находящиеся на балансе АО «Ташкентская ТЭС».

Регистрационный № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ташкентская область – 2022г.

Разработка проекта по «Реконструкция подземных стальных газопроводов» находящиеся на балансе АО «Ташкентская ТЭС».

**1. Заказчик – АО «Ташкентская ТЭС»**

**2. Определение:**

Соглашение между АО «Тепловые электрические станции», АО «Узтрансгаз», АО «Ташкентская ТЭС» и Ташкентского УМГ во главе Министерства Энергетики.

**3. Основание для реализации договора:**

Исполнение поручения Министерства Энергетики за №01/8-6-110 от 20.12.21 г.

**4. Источник финансирования.**

Собственные средства АО «Ташкентская ТЭС».

**5. Перечень работ, услуг, их объёмные, требуемые от исполнителя:**

- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции подземных стальных газопроводов высокого давления диаметром Ø 530мм и Ø 720мм с установкой газовых кранов АО «Ташкентская ТЭС».
- Экспертиза проекта по Промышленной безопасности.
- Гос. Экспертиза проекта.
- Топографо-геодезические съемки в М 1:500

**6. Место выполнение работ и оказание услуг:**

Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, посёлок Салар 1.

**7. Требования к исполнителю исходя из сложности и объёма выполняемых работ:**

Наличие лицензия или разрешения на выполнения работ, предоставление списка квалифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет, удостоверяющих полномочия осуществлять деятельность по разработки проектно-сметной документации на реконструкцию подземных стальных газопроводов высокого давления.

Схема газоснабжения, основные технические показатели подлежат уточнению и обоснованию в рабочей документации. Изменение схемы газоснабжения проектом допускается с согласия Заказчика;

При прокладке стальных труб весьма усиленную изоляцию труб экструдированным полиэтиленом, защиту газопровода от электрохимической коррозии, в том числе электроснабжение катодной станции;

Установку опознавательных знаков вдоль трассы газопровода.

Гарантийное письмо, свидетельствующего о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не имеет задолженности по уплате налога.

**8. Сроки выполнения работ и оказания услуг:**

Исполнитель должен выполнить работы качественно в срок, указанный в договоре.

**9. Порядок сдачи и приёмки работ:**

По результатам выполненных работ оформляется Акт приёма-сдачи на выполненные работы, по счёт-фактурам производится оплата.

**10. Документация представляется на бумажном и электронном носителе:**

- Рабочая документация – 3 (три) экземпляра на бумажном и электронном носителе;
- проектно-изыскательская документация – 3 (три) экземпляра на бумажном и электронном носителе;
- сметная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном и электронном носителе.

**11. Вся информация, которой обмениваются Стороны должна рассматриваться как конфиденциальная и не должна быть раскрыта третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.**

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор по финансам:



Б.О.Усмонов

Начальник службы по экс.:



А.А.Махмудходжаев

Начальник СНТБ:



А.А.Дусенов

Начальник ОМТС:



М.М.Сагдиев

Гл.бухгалтер:



Ф.Музаффаров

Начальник ТТЦ:



М.Б.Эргашев