

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 10

2022 йил “15” июнь

Шахрисабз ш.

Қашқадарё ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати (кейинги
(юрidik шахснинг номи ёки фуқаро Ф.И.Ш.)
ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав
(Устав, ишончнома ва ҳ.к)

Асосида ҳаракат қилувчи Н.Б.Холмурадова бир
(вазифаси, фамилияси, исми)

Томондан ва Kesh Usta Asliddin хусусий корхонаси (кейинги
(юрidik шахснинг номи ёки фуқаро Ф.И.Ш.)
ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида
(Устав, ишончнома ва ҳ.к)

ҳаракатқилувчи_ Раҳбари А.Муминов иккинчи
(вазифаси, фамилияси, исми)

томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига асосан қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини:
Шахрисабз шаҳридаги Қашқадарё ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати биносини
жўрий таъмирлаш ишлари _____, Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини
тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Шартнома баҳоси 295000000-00 Икки юз туксон беш миллион сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси ўз ичига қуйидагиларни олади: _____

2.3. Шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган баҳодастлабки бўлиб, сўнгги баҳо Пудратчи тақдим
этган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Шартнома баҳоси инфляция натижасида
тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Шартнома баҳосининг ошиши билан
боғлиқ харажатлар Буюртмачи томонидан ушбу шартноманинг 3-бандида белгиланган тартибда
копланди.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов қуйидаги тартибда амалга оширилади: 2022 йилнинг _____ июн
ойида 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади.
(бир вақтнинг ўзида, аванс тўлови билан бўлиб-бўлиб тўлаш ва ҳ.к)

3.2. Тўлов шакли: _____ тулов топшириқномаси орқали
(тўлов талабномаси, топшириқномаси, чек ва ҳ.к)

3.3. Шартнома бўйича сўнгги ҳисоб-китоб ишлар бажарилгандан сўнг, қабул қилиш
жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ҳисобга олинган ҳолда, 30 иш кундан
кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАР

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни ишларнинг
календар режасида белгиланган муддатларда бажаради (1-илова).

4.2. Буюртмачи қуйидаги муддатларда Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ
тўлайди: _____

4.3. Шартноманинг амал қилиш муддати:

Бошланиши – 2022 йил июнь ойи

Тугаши – 2022 йилнинг июл ойи

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчинингмажбуриятлари:

Ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ва Буюртмачига лойиҳа ҳужжатларига мос келадиган ҳолатда ишларни топшириш;

лойиҳага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, омборга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

Ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;

ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

қурилиш майдончасида техника ва ёнғин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг қўриқланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

қурилиш объектларининг суғурта қилинишини таъминлаш;

қурилиши тугалланган объектларни қабул қилиш

далолатномаси имзо лангандан кейин 2 иш _____ кунлик муддатда

қурилиш майдончасидан ўзига тегишли мол-мулкни олиб кетиш.

5.2. Буюртмачинингмажбуриятлари:

ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда Пудратчига қурилиш майдончасини топшириш;

шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиб олиш.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг фоизи миқдорида неустойкатулайди.

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бой берилган фойдани қоплайди.

6.3. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, Буюртмачи қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар Пудратчига бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Неустойкани тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озодэтмайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

O'zbekiston Respublikasi
Advokatlar palatasi

Qashqadaryo viloyat
Shahrisabz tumani "Shahrisabz
qal'asi" advokatlik buyrosi



Палата адвокатов

Республики Узбекистан

Адвокатское бюро "Шахрисабз
кальаси" Кашкадарьинской области
Шахрисабзского района.

180100, Shahrisabz shahar, Ipak yuli ko'chasi, 140 -uy.

Tel.:522-74-10, +99891 220-63-02

«15» июнь 2022 yil

Chiqim raqami № 32

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Мен, Кашқадарё вилоят Шахрисабз тумани «Шахрисабз қалъаси» адвокатлик бюросининг адвокати Мустафаев Махмуд Акрамович, лицензия КС №000080 Адлия бошқармаси томонидан 2018 йил 28-декабрда берилган, ушбу куни Шахрисабз туман "Кеш усто Аслиддин" хусусий корхонаси билан "Қашқадарё ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати"да жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш тўғрисидаги 2022 йил 15-июнь куни тузилган 295 000 000 (Икки юз тўқсон беш миллион) сўмлик № 10- сонли шартномани Ўзбекистон Республикасининг қонунлари асосида ҳуқуқий тамондан ўрганиб чиқиб

хулоса қилдим.

"Қашқадарё ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати" давлат ҳисобидан молияштирилган ташкилот бўлиб, келишилган 295 000 000 (Икки юз тўқсон беш миллион) сўмни тўлаб бериш, Шахрисабз туман "Кеш усто Аслиддин" хусусий корхонаси шартномада кўрсатилган жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш имкониятига эга. Улар ўртасида тузилган шартнома Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий баъзаси тўғрисида"ги Қонуни ва Фуқаролик Кодекси талабларига мос равишда тузилган. Ушбу шартномани томонлар имзолашлари мумкин.

«Шахрисабз қалъаси» адвокатлик
бюросининг адвокати:



 М.А.Мустафаев

10805



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KESHUSTO ASLIDDIN" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KESHUSTO ASLIDDIN" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.06.2012

10805

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil);

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302346184

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy korxonaga

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, Oq suv, QA'NI QISHLOG'I,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'UXATDAN
OTGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'UXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 310150178866

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'uxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика "KESHUSTO ASLIDDIN" XK

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика 302346184

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС 01.01.2022

Ro'uxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации 15.01.2022



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

RIdealDisegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ
КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ"
МФЙ НОМОЗГОХ улц ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

М. Равшанов

Главный инженер:

Ш. Хамдамов



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИИ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ
МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ" ФЙИ НОМОЗГОХ УЛЦ ТАРАГАИ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№	Наименование работ	Прямые затраты			Прямые затраты			Итого прямых затрат	Прочие затраты по ст. пр.з.	Затраты на строит. объекты	Всего стоимость в дол. Лен.об. без НДС сум	Итого стоимость в дол. Лен.об. без НДС сум
		зарплата с уч. соц. страх сум	Земли, машин и механиз.	Строй. мат. и нап. инв. и инв.	транс. услуги мат. коэф. или аморт. 0,05	кабель, нап. пров. и др. инв.	транс. услуги кабельных, проводочных, кабельных					
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	87 368 634	8 197 926	109 312 075	346 5614		210344239	46612283		256956522	295500000	
Итого	Прочие затраты проектно-сметных	87368634	8197926	109312075	3465614		210344239	46612283		256956522	295500000	
Итого											4500000	300000000

Итого стоимость по объекту в дол.опорных текущих ценах без НДС = 256956522 сум

Итого стоимость по объекту в дол.опорных текущих ценах с НДС = 295500000 сум

Оставили:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ"

наименование (объекта) строки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(единица измерения работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (РАЗМЕР 60X60 CM)	100 M2		1,8092	1461663,60	2644441,78
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	126,4088	20538,48	2896244,69
	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	2,60323	18500,00	48197,09
	E57-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 M2		1,6092	3665018,98	5897748,54
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	178,94394	20538,48	3675218,03
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЭАНН	МАШ-ЧАС	19,2	30,89664	65200,00	2014460,93
	01199	МОДОЛКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,4	61,79328	2500,00	154483,20
	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,8	2,89656	18500,00	53586,36
	E56-10-1	СПЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕЛ	100 M2		0,0294	745136,05	21907,00
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,06663	20538,48	21907,00
	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРБОК		0,02	3961218,46	79224,37
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	3,386	20538,48	74650,99
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЭАНН	МАШ-ЧАС	3,97	0,0794	65200,00	5176,88
	01199	МОДОЛКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,1586	2500,00	296,50
	E53-20-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 M3 КЛАДКИ		0,00735	70393976,16	517395,72
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,42	7,6887	20538,48	157298,06
	02321	РАСТВОР КЛАДОВЫЙ ТИЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-50	M3	23,6	0,17346	463800,00	80797,67
	01121	КИРПИЧ	1000 ШТ	40	0,294	950000,00	279300,00
	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕП ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ ПРОМОВ	10 M3 КЛАДКИ		0,03675	5327828,54	195797,79
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	7,80667	20538,48	160324,76
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЭАНН	МАШ-ЧАС	13,75	0,50531	65200,00	32946,27
	01199	МОДОЛКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	1,01062	2500,00	2526,56
	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕП ИЗ КИРПИЧА	10 M3 КЛАДКИ		0,072	5327828,54	383603,65
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	15,29352	20538,48	314163,63
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЭАНН	МАШ-ЧАС	13,75	0,99	65200,00	64348,00
	01199	МОДОЛКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	1,98	2500,00	4950,00
	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОГРАЖДЕНИЕ	100 M2		1,224	1461663,60	1789076,24
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	85,52088	20538,48	1756468,88
	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,76236	18500,00	32607,36
	E57-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОДВИВНЫХ ДОРВНЫХ	100 M2		0,4464	731315,66	326459,31
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,49	15,84274	20538,48	323385,72
	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,65893	18500,00	1073,59
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД "							11855654,32
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							0,00
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА							
	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM	100 M2		0,8532	4255035,83	3630396,57
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	162,87888	20538,48	334523,00

09.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,98971	18500,00	18309,67	
09.3	01603	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И ПУСЫХ РАСТВОРОВ 350 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,4522	16500,00	7461,23	
09.4	01702	СТАВКИ КЛАМПАРЕЙНЫЕ УПНЕВАТЕЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	4,56	3,89059	21000,00	81702,43	
09.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,30715	13000,00	39929,76	
09.6	09219	ВЕЗДА	МЗ	0,4	0,34128	1500,00	511,92	
09.7	31434	ГРУНТОВКА	ПН	0,015	0,0128	950000,00	171581,00	
09.8	31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЩЕОБЩЕНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ПН	0,43	0,36688	12500,00	4385,93	
09.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ШВОВ	ПН	0,02	0,01706	650000,00	11091,60	
11	37927	ПЛИТКА ПИТАЛОГРАНИТ МАТОВЫЙ РАЗ 60Х60 СМ	М2		85,32	175000,00	14931000,00	
12	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)	100 М2		0,956	4233575,83	4047298,50	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	182,5004	20538,48	3748280,82	
	01603	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И ПУСЫХ РАСТВОРОВ 350 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,50668	16500,00	8360,22	
	01702	СТАВКИ КЛАМПАРЕЙНЫЕ УПНЕВАТЕЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	4,56	4,35236	21000,00	91546,36	
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,34416	13000,00	44740,80	
	09219	ВЕЗДА	МЗ	0,4	0,3824	1500,00	573,60	
	31434	ГРУНТОВКА	ПН	0,015	0,01434	950000,00	136230,00	
	31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЩЕОБЩЕНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ПН	0,43	0,41108	12500,00	5138,50	
	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ШВОВ	ПН	0,02	0,01912	650000,00	12428,00	
Итого по разделу " ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА"								22608693,07

СПОРТ ЗАЛ

	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2		1,5	1538091,32	2307136,99	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	50,67	20538,48	1040684,78	
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,13	18500,00	2775,00	
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,09	13000,00	11700,00	
	09219	ВЕЗДА	МЗ	0,24	0,36	1500,00	540,00	
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ПН	0,072	0,1065	8498753,19	905117,21	
	31684	КЛЕИ МАЛЕРНЫЕ ЖИДКИЕ	КГ	4,02	6,03	14000,00	8420,00	
	31719	ШПАТЛЕВКА МАЛЕРНО-КЛЕЕВАЯ	ПН	0,076	0,114	1350000,00	153900,00	
	5081	БУМАГА ЦЕЛЛОФАБЕЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,0024	4500000,00	108000,00	
	E62-16-4	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 М2		2,76	1118919,51	3088217,84	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,09	55,4484	20538,48	1438825,85	
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,276	18500,00	5106,00	
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,1656	13000,00	21528,00	
	09219	ВЕЗДА	МЗ	0,24	0,6624	1500,00	993,60	
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ПН	0,063	0,17388	8498753,19	147763,19	
	31684	КЛЕИ МАЛЕРНЫЕ ЖИДКИЕ	КГ	1,43	3,9468	14000,00	5523,20	
	31719	ШПАТЛЕВКА МАЛЕРНО-КЛЕЕВАЯ	ПН	0,051	0,14076	1350000,00	190026,00	
	5081	БУМАГА ЦЕЛЛОФАБЕЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00442	4500000,00	198720,00	
	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕНАМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: 4А 2 РАЗА ПОДОВ	100 М2		2,76	942765,37	2602032,42	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	55,2552	20538,48	1134857,82	
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0276	18500,00	519,60	
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0828	13000,00	10764,00	
	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ПН	0,0096	0,00166	17500000,00	28889,00	
	31526	ЛАК	ПН	0,022	0,06072	23500000,00	1426920,00	
	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2		1,5	2459001,30	3688501,94	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	103,3	20538,48	2162701,94	
	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0,27	130000,00	35100,00	
	14992	ПЕРЬЯНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,008	0,012	385000,00	46200,00	
	14622	ШТАБНОСТЬ БА	М2	5,5	8,25	125000,00	1021250,00	
	14944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ПН	0,029	0,0435	950000,00	43250,00	
Итого по разделу " СПОРТ ЗАЛ"								11685889,19

АКТИВ ЗАЛ

	E02-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2		1,72	1538091,32	2645517,08
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	58,1016	20538,48	1193318,53
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,172	18500,00	3182,00
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,1032	130000,00	13416,00
	09219	ВЕЗДА	МЗ	0,24	0,4128	1500,00	619,20

17.3	31684	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,12712	8498753,10	1037867,74
17.6	31684	КЛЕЙ МАЛЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	КГ	4,02	6,9144	14000,00	96891,69
17.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАКСИМУМ КЛЕВАЯ	ТН	0,076	0,13072	1350000,00	178472,00
17.8	75007	БУМАГА ЦЕЛЛОФАЛОВАЯ	1000 M2	0,0016	0,00275	45000000,00	122890,00
18	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОДОВ	100 M2		1,008	942765,37	950307,40
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	20,15016	20538,48	414406,87
18.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАУРОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01098	18500,00	186,48
18.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,03	0,63024	130000,00	8281,20
18.4	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,0006	17500000,00	10584,00
18.5	48236	ЛАК	ТН	0,022	0,02218	23500000,00	521136,00
Итого по разделу " АКТИВ ЗАГ "							3595824,57
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
19	E02-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		45,95	1538091,32	70675296,36
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,78	1352,191	20538,48	31879043,81
19.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАУРОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	1,595	18500,00	85007,50
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	2,757	130000,00	358410,00
19.4	09210	ВОДА	M3	0,24	11,028	1500,00	16542,00
19.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	3,26245	8498753,10	27726757,05
19.6	31684	КЛЕЙ МАЛЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	КГ	4,02	184,719	14000,00	2586902,00
19.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАКСИМУМ КЛЕВАЯ	ТН	0,076	3,4922	1350000,00	4714470,00
19.8	75007	БУМАГА ЦЕЛЛОФАЛОВАЯ	1000 M2	0,0016	0,07352	45000000,00	3308400,00
20	E10-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДНИ СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 M2		0,42	11851765,06	4977741,33
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,75	80,115	20538,48	1615440,33
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,3528	130000,00	45864,00
20.3	09210	ВОДА	M3	3,6	1,512	1500,00	2268,00
20.4	36007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0004	0,00059	10500000,00	6174,00
20.4	31700	ШПАТЛЕВКА ВАРМ-0074 МЛ-0004	ТН	0,003	0,0021	1350000,00	2835,00
20.6	32003	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	M2	210	88,2	18000,00	1587600,00
20.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4,65М, ШИРИНОЙ 75-130ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,66	0,2772	4100000,00	1136520,00
20.8	36028	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4,65М, ШИРИНОЙ 75-130ММ, ТОЛЩИНОЙ 100-120ММ, II СОРТА	M3	0,32	0,1344	4100000,00	551040,00
21	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 M2		0,0613	2492726,69	152804,15
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	6,39236	20538,48	131289,44
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,12199	130000,00	15858,41
21.3	12146	РАСТВОР ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ БЕЗКЛЕЙКИЙ ИЗ ВЕЩЕСТВОВЫХ 1:2	M3	0,105	0,00644	465800,00	2938,12
21.4	00007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00025	10500000,00	2658,27
22		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2		6,13	950000,00	5823500,00
23	E02-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		1,20415	1538091,32	1852092,67
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	40,67619	20538,48	833427,03
23.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАУРОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,12042	18500,00	2227,68
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,07225	130000,00	9392,37
23.4	09210	ВОДА	M3	0,24	0,289	1500,00	433,49
23.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,98549	8498753,10	726597,92
23.6	31684	КЛЕЙ МАЛЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	КГ	4,02	4,84068	14000,00	67769,56
23.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАКСИМУМ КЛЕВАЯ	ТН	0,076	0,09152	1350000,00	123345,79
23.8	75007	БУМАГА ЦЕЛЛОФАЛОВАЯ	1000 M2	0,0016	0,00193	45000000,00	86638,80
24	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,8541	1115039,22	952355,00
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	21,70268	20538,48	445740,68
24.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАУРОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00854	18500,00	158,01
24.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,08541	130000,00	11103,39
24.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,05281	8498753,10	457303,46
24.5	31700	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	ТН	0,003	0,00427	1350000,00	5765,18
24.6	35328	ШКОРКА ЦЕЛЛОФАЛОВАЯ ПУХА СЛОИСТАЯ СЕРЫЙ ТОН, ТЯЖЕЛОСТЬЮ 40-25	M2	0,84	0,71744	45000,00	32284,98
25	E11-01-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 M2		0,8541	7178231,55	6130927,57

23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	3621384	20538,48	743777,23
23.2	00001	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	0,5	0,42705	13000,00	33516,50
23.3	00001	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	М2	102	87,1182	5000,00	435591,00
23.4	00001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	102	87,1182	56200,00	499602,84
24	E11-01-040-02	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ С АМОНИАРЕ ЗАКРЕПЛЕНА	100 М ПЛИНТУСА	0,632		1291936,28	816503,73
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	426912	20538,48	86448,93
24.2	00001	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	1,33	0,84956	2500,00	2191,40
24.3	00001	МАТЕРИАЛЫ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	2,01	1,27032	2500,00	3175,80
24.4	00001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,03	0,01896	13000,00	2464,50
24.5	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,424	2500,00	11060,00
24.6	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,424	2500,00	11060,00
24.7	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	25,28	2500,00	62200,00
24.8	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	19,112	2500,00	25280,00
24.9	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	26,3	16,6216	2500,00	41554,00
24.10	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	26,3	16,6216	550,00	91418,80
24.11	00001	ШТАНДОВЫЕ ДЛИ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	М	101	63,832	5000,00	478740,30
25	E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	1		1829978,57	1829978,57
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,1	89,1	20538,48	1829978,57
26	37932	СВЕТИЛЬНИК LED-24 W	ШТ	100		892000,00	8920000,00
				Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"			

ОГРАЖДЕНИЕ

29	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМИНО: СТЕП	100 М2	1,224		2336654,46	2860065,06
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	86,75712	20538,48	1781859,37
29.2	00219	ВОДА	М3	0,33	0,4284	1500,00	642,60
29.3	12138	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	М3	1,89	2,31336	46500,00	1077563,09
30	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕП ПОКОЛЫ	100 М2	1,836		1751357,86	3215493,04
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	93,65436	20538,48	1923318,20
30.2	02499	АВТОМОБИЛЬ ПОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,20196	13000,00	26234,80
30.3	21066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,03373	2200000,00	42001,64
30.4	31416	ГРУНТОККИ МАЛЯНЫЕ, ГОЛЫЕ, К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0975	0,01277	950000,00	130815,00
30.5	31653	ОЛНФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАШКИ 10% НАТУРАЛЬНЫЕ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,02073	950000,00	197094,60
30.6	31719	ШПАТЛЕВКА МАЛЯННО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,951	0,09364	1350000,00	126468,60
30.7	35538	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	М3	0,84	1,54224	45000,00	69480,80
31	E62-35-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА	100 М2	2,68		2949724,94	7905262,83
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,7	269,876	20538,48	5342842,83
31.2	02309	АВТОМОБИЛЬ ПОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0268	13000,00	3484,00
31.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОЛЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0324	0,08871	2200000,00	195176,00
31.4	31251	ОЛНФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,016	0,04288	950000,00	407360,00
				Итого по разделу "ОГРАЖДЕНИЕ"			

БЛАГОУСТРОЙСТВО

32	E68-61-1	РАБОРКА ТРОУГАРОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2	0,3		382658,81	115007,64
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,68	3,604	20538,48	115007,64
33	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,75		9323987,64	6992360,73
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	88,5	20538,48	1827653,48
33.2	00112	АВТОМОБИЛЬ ПОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,77	2,6275	13000,00	36757,00
33.3	00205	БРУСЧАТКА	М2	100	75	55000,00	4125000,00
33.4	00219	ВОДА	М3	3,83	2,8875	1500,00	4321,23
33.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	1,455	46500,00	677203,89
				Итого по разделу "БЛАГОУСТРОЙСТВО"			

ФАСАД

34	E62-41-1	ОЧИСТКА БРУСЧАТКУ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛЕИ ЛЕСОВ	100 М2	10		427200,38	4272003,84
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	208	20538,48	4272003,84
35	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛЕИ ЛЕСОВ	100 М2	10		1323642,16	13236421,58
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,87	168,7	20538,48	3464841,58
35.2	00064	КВАДРАТ С ОРБЕРЕРВЯЖИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА - 6 АТ 0,5 М/МИН	МАШ-ЧАС	7,11	71,1	54800,00	3896280,00
35.3	01572	ПНЕУМАТИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА ПИ	МАШ-ЧАС	14,22	142,2	1500,00	213300,00
35.4	02809	АВТОМОБИЛЬ ПОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	1	13000,00	13000,00
35.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,0338	0,538	1000000,00	538000,00

0000	0000	УЧЕТ - ПИЛИ	III	0.0016	0.016	9500000.00	152000.00
0000	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М; ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ	100 M2		8,5	1694673.85	14404727,98
0000	00001	ЗАРПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ./ЧАС	43,5	269,73	29,528,48	7594102,08
0000	02499	АВТОМАБИ ИЛИ ПОРТОВЫЕ ТРУБЫ (КОЭФФИЦИЕНТЪ) ЛЕСА	МАСШ./ЧАС	0,67	0,343	2300000.00	77380.00
0000	4008	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0.0099	0.0765	38,500000.00	294523.90
0000	31612	ШИТЫ И МАТЕРИАЛЫ	М2	3,4	28,9	1225000.00	3612500.00
0000	65944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	III	0.033	0,2975	95000000.00	2926750.00
Итого по разделу "ФАСАД"							31912053,40
ИТОГО:							204878635,21

Составил: 

Проверил: _____



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САЊАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ" МФЙ НОМОЗГОХ узи ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

(наименование (объекта) строений (предприятия), здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(планируемые работы)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2			5	6	7
		3	4			
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	4253,89969	20538,48	87368633,74
<i>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</i>						<i>87368633,74</i>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.ЧАС	2,8275	130000,00	367575,00
2	00221	ДРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	0,84056	2500,00	2101,40
3	00650	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 080 КПА (7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ.ЧАС	32,47135	65200,00	2117132,18
4	00864	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТ/ 0,5 М3/МИН	МАШ.ЧАС	71,1	54800,00	3896280,00
5	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.ЧАС	1,27032	2500,00	3175,80
6	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	64,9425	2500,00	162356,26
7	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.ЧАС	13,67175	18500,00	252927,34
8	01572	ВИСТОЛГЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.ЧАС	142,2	1500,00	213300,00
9	01601	РАСТВОРОМПИЛАКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.ЧАС	0,95888	16500,00	15821,45
10	01702	СТАНОК КАМНЕРАСЫЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.ЧАС	8,24995	21000,00	173248,99
11	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	1,26541	130000,00	164503,30
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	5,78696	130000,00	752304,54
<i>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</i>						<i>8120726,27</i>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
1		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	6,13	950000,00	5823500,00
2	085171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩЕ 2 ММ	М2	87,1182	5000,00	435591,00
3	00203	БРУСАТКА	М2	75	55000,00	4125000,00
4	09210	БОДА	М3	12,7522	1500,00	19128,29
5	09219	БОДА	М3	5,55158	1500,00	8327,37
6	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,17346	465800,00	80797,67
7	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,31336	465800,00	1077563,09
8	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00644	465800,00	2998,12
9	20810	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	4,424	2500,00	11060,00
10	20811	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	4,424	2500,00	11060,00
11	20842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	25,28	2500,00	63200,00
12	20843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	10,112	2500,00	25280,00
13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	тн	0,00084	10500000,00	8832,27
14	30795	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	шт	16,6216	2500,00	41554,00
15	31051	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	тн	3,80425	8498751,10	32331406,55
16	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	тн	0,03373	22600000,00	742001,04
17	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	тн	0,08871	22000000,00	1951576,00
18	31154	ГРУНТОВКА	тн	0,02714	9500000,00	257831,00

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Узбекистон Бадий Академияси
Қашқадарё вилоят ихтисосланган санъат
мактаб-интернати» директори



Н.Холмурадова
Н.Холмурадова

«27» *ноя* 2022 й


НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар. Санъат мактаб-интернати қасаба уюшмаси раиси О.Юлдошева, санъат мактаб-интернати хужалик ишлари мудир О.Файзиев, лойихалаш фирмаси мутахасиси, М.Равшанов ушбу далолатномани тузамиз шу ҳақдаким таъмирлаш ҳолатига келиб қолганлиги сабабли куйдаги қурилиш – таъмирлаш ишларини бажариш аниқланди,

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ,	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	Текущий ремонт		
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (РАЗМЕР 60X60 CM)	100 М2 ПОКРЫТИЙ	1.8092
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	1.6092
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0.0294
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0.02
6	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ВНУТРЕННИХ	100 М3 КЛАДКИ	0.00735
7	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ ПРОЕМОВ	10 М3 КЛАДКИ	0.03675
8	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ	0.072
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОГРАЖДЕНИЕ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	1.224
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0.4464
11	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
12	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА		0
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.8532
14	ПЛИТКА ИТАЛОГРАНИТ МАТОВЫЙ РАЗ 60X60 CM	М2	85.32
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.956
16	СПОРТ ЗАЛ		0
17	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1.5
18	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2.76
19	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ	100 М2	2.76
20	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2	1.5
21	АКТИВ ЗАЛ		0
22	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ	1.72

		ПОВЕРХНОСТИ	
23	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ	100 М2	1,008
24	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
25	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	45,95
26	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 М2	0,42
27	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,0613
28	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	6,13
29	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,20415
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,8541
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	0,8541
32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,632
33	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	1
34	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	100
35	ОГРАЖДЕНИЕ		0
36	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	1,224
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	1,836
38	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,68
39	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
40	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2 РАЗОБРАННОГО ПОКРЫТИЯ	0,3
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,75
42	ФАСАД		0
43	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10
44'	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10
45	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	8,5

Санъат мактаб-интернати касаба уюшмаси раиси:

 О.Юлдошева

Санъат мактаб-интернати хужалик ишлари мудири:

 О.Файзиев

Лойиҳалаш фирмаси мутахасси:

 М.Равшанов



**EKSPERTISE
GROUP**

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар Н.Каримов кўчаси 295 уй
Т.с.:0375 22113 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Payz14@bk.ru

Лицензия
КЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с:20208000605340022001
МФО:00190, ИИН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьской области

«30» Мая 2022 г.

г. Карши

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
Хикматов

Сводное экспертное заключение № 487-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт здания «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» на территории МСГ «Номозгоҳ» по ул. «Тарагай Боходир» в городе Шахрисабз Кашкадарьнской области

Заказчик	- «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» г. Шахрисабз
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ООО «ARX IDEAL DISEGION»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый директором «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» Н. Холмурадовой и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 200 от 06.05.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утверждённый директором «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» Н. Холмурадовой и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Демонтажные работы.** Разборка покрытий полов из керамических плиток (размером 60x60 см); разборка покрытий цементных полов; снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; кладка отдельных участков внутренних стен из кирпичей; разборка кладки стен из кирпичей для проёмов; разборка кладки стен из кирпичей; разборка покрытий полов из керамических плиток ограждения; разборка покрытий полов из поливинилхлоридных плиток.

- **Полы.** Устройство покрытий из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм, размером до 60x60 см.
- **Спортзал.** Окраска ранее окрашенных стен водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %; окраска ранее окрашенных потолков водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %; покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности полов за 2 раза; установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м.
- **Актальный зал.** Окраска ранее окрашенных стен водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %; покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности полов за 2 раза.
- **Внутренняя отделка.** Окраска ранее окрашенных стен водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %; устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлёвкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм; установка дверных блоков из МДФ; улучшенная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами; устройство покрытий из линолеума; устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих; смена светильников Led 24 W.
- **Ограждение.** Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню; улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен цоколя; окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решёток за 2 раза.
- **Благоустройство.** Разборка тротуаров из брусчатки; устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов.
- **Фасад.** Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов; окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов; установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах без НДС	- 295 500, 000 тыс.сум
без прочих затрат заказчика	- 4253, 899 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 20538,48 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта без учёта НДС без затрат заказчика в сумме – 295 500, 000 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.


6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт здания «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» на территории МСГ «Номозгох» по ул. «Тарагай Боходир» в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах без НДС	
без прочих затрат заказчика	- 295 500, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 4253, 899 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:  А. Шеркулов. /

Эксперт сметного раздела:  Ж. Тошкулов.