



## Сметная документация

КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН  
ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том \_\_\_\_

Книга \_\_\_\_

*СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ*

Лицензия № 000980  
от 25.06.2020г.  
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

**Структура прямых и прочих затрат**  
**по объекту: КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН**  
**ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	491,246
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	137 775,987
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукции транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	45 461,003
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 3350,458 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 3350,458 чел/ч)	40 590,181
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	4 870,822
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>183 728,236</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	35 624,905
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>219 353,141</b>
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	701,930
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	4 387,063
12	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>224 442,134</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>33 666,320</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>258 108,454</b>
15	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>2 100,000</b>
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 410,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
15.6	<b>Итого (.....)</b>	<b>-</b>
16	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>260 208,454</b>



Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					<b>40 590 182</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3 350,43752	12 114,89	40 590 182
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					<b>491 247</b>
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93771	65 776	61 679
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,66328	65 776	372 508
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,35924	1 500	5 039
5	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	1,586	2 500	3 965
6	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,89694	2 000	1 794
7	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	10,26932	4 391	45 093
8	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,58437	2 000	1 169
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					<b>128 762 910</b>
9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	45,3	874 903	39 633 106
10	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,002744	15 000 000	41 160
11	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00696	15 000 000	104 400
12	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,4018	3 105 000	1 247 589
13	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,86304	3 105 000	2 679 739
14	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,004958	15 200 000	75 362
15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003784	15 200 000	57 517
16	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,7105	750 000	532 875
17	ГРУНТОВКА	Т	0,006714	7 500 000	50 355
18	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,00928	2 800 000	25 984
19	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,11136	3 105 000	345 773
20	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	181,2	500	90 600
21	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	22,65	1 500	33 975
22	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,049	7 500 000	367 500
23	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	86,751	6 800	589 907
24	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	2,3919	6 800 000	16 264 920
25	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,4074	26 600 000	10 836 840
26	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	99,96	48 000	4 798 080
27	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	152,25	14 471	2 203 210
28	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,4284	400 000	171 360
29	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	114,24	3 500	399 840
30	ОЛИФА	Т	0,13924	10 000 000	1 392 400
31	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	102,9	30 000	3 087 000
32	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	22,65	45 000	1 019 250
33	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,001176	2 900 000	3 410
34	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0028768	2 900 000	8 343
35	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	460	78 609	36 160 140

1	2	3	4	5	6
36	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	т	0,31705	1 500 000	475 575
37	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	м2	1,3456	5 000	6 728
38	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	тыс. м2	0,08088	15 000 000	1 213 200
39	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	т	3,22188	1 500 000	4 832 820
40	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	0,6342	22 000	13 952

Составил:



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ  
 БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ  
 БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,453		439528	199106
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	16,43484	12114,89	199106
2	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,2		2192025	438405
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	35,86	12114,89	434440
2.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	1,586	2500	3965
3	E10-1-37-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,453		91185806	41307170
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,73	36,11769	12114,89	437562
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,08	3,20724	4391	14083
3.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,58437	2000	1169
3.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,98	0,89694	2000	1794
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,07	0,93771	65776	61679
3.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	22,65	1500	33975
3.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	181,2	500	90600
3.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,6342	22000	13952
3.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	50	22,65	45000	1019250
3.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	45,3	874903	39633106
4	E61-1-11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,373		2994587	1116981
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	130,63	48,72499	12114,89	590298
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,46	0,17158	4391	753
4.3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ВЕТОНИТ-500	Т	0,85	0,31705	1500000	475575
4.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,006714	7500000	50355
5	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,928		3759199	3488537
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	20,88	12114,89	252959
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,33408	65776	21974
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,21344	1500	320
5.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	0,86304	3105000	2679739

5.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,11136	3105000	345773
5.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,00928	2800000	25984
5.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00696	15000000	104400
5.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0028768	2900000	8343
5.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,002784	15200000	42317
5.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,3456	5000	6728
6	E15-2-24-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1,45		2812004	4077406
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,02	102,979	12114,89	1247579
6.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,4495	4391	1974
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,725	65776	47688
6.4	32402	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	105	152,25	14471	2203210
6.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,0029	15200000	44080
6.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,49	0,7105	750000	532875
7	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,98		6447294	6318348
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	152,194	12114,89	1843814
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	3,1458	1500	4719
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,6762	65776	44478
7.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	102,9	30000	3087000
7.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00098	15200000	14896
7.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0012	0,001176	2900000	3410
7.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,4018	3105000	1247589
7.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,002744	15000000	41160
7.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,002058	15200000	31282
8	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	13,1		1057674	13855534
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	474,875	12114,89	5753058
8.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,31	4391	5752
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,786	65776	51700
8.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,8777	6800000	5968360
8.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	41,92	3500	146720
8.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,1572	400000	62880
8.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,8908	1500000	1336200
8.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,02096	15000000	314400
8.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	31,833	6800	216464
9	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	22,6		951969	21514496
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	633,252	12114,89	7671778
9.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	2,26	4391	9924
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	1,356	65776	89192
9.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	1,5142	6800000	10296560
9.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	72,32	3500	253120

9.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,2712	400000	108480
9.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	1,4464	1500000	2169600
9.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,03616	15000000	542400
9.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	54,918	6800	373442
10	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	9,2		1320657	12150043
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	470,948	12114,89	5705483
10.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,92	4391	4040
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,552	65776	36308
10.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,19412	26600000	5163592
10.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,05244	10000000	524400
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,37628	1500000	564420
10.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,01012	15000000	151800
11	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	12,4		1162345	14413073
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	565,44	12114,89	6850243
11.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,24	4391	5445
11.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,744	65776	48937
11.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,21328	26600000	5673248
11.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,0868	10000000	868000
11.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,5084	1500000	762600
11.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,01364	15000000	204600
12	E11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,98		5819096	5702714
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	41,552	12114,89	503398
12.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,49	65776	32230
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,343	4391	1506
12.4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	99,96	48000	4798080
12.5	31688	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,05	0,049	7500000	367500
13	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	4,6		9839613	45262219
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	751,18	12114,89	9100463
13.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,368	4391	1616
13.3	44519	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	100	460	78609	36160140
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				169844032
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				45461003
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				491246
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				137775987
ИТОГО:			сум				183728236
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				35624905
ИТОГО:			сум				219353141
НДС в размере 15 %			сум				32902971
ИТОГО С НДС:			сум				252256112

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

" 6 " 06 2022г.



"Утверждаю"

*педагогический коллектив*  
*Бот Ф. Рахмонов*

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ТУРКИСТОН КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ПЕДАГОГИКА  
КОЛЛЕЖИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,453
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,20
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,453
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,373
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,928
6	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1,45
7	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,98
8	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	13,1
9	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	22,60
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	9,2
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	12,40
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,98
13	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	4,60

Члены комиссии:

Мамбур

Бот Фарида

Чибрикова

Касонова

Юсупов

*И*

*А*

*В*

*А*

Б. Ахмаров

Ф. Рахмонов

Ю. Шаматов

Т. Алимова

А. Зоков



## Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон сахар Туркистон кучасида жойлашган педагогика коллежи биносини жорий таъмирлаш.** Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **260. 208,454** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 15-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47018**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Turkiston ko'chasida joylashgan Pedagogika kolledji binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Izzatbek" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Izzatbek" MCHJ

**Litsenziya** 25.06.2020y/AL-000980-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - O'z mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 45805

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Qo'qon shahar Pedagogika kolledjining 25.05.2022 yil kungi 2-sonli majlis bayoni.
- 1.2. Qo'qon shahar Pedagogika kolledji direktori G.Rasulova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Turkiston ko'chasida joylashgan Pedagogika kolledji binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Qo'qon shahar Pedagogika kolledji direktori G.Rasulova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

**6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 260 208,454 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 199 182,203 ming so'm

QQS 15% - 29 877,330 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 229 059,533 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 100,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 231 159,533 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 29 048,921 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shaxar Turkiston ko'chasida joylashgan Pedagogika kolledji binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA