

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель председателя правления
Главный инженер
АО «Алмалыкский ГК»
Абдукадиров А.А.



2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по обследованию технического состояния
строительных конструкций здания насосной станций №54 ОХХ МОФ ПВС

Важные условия:

1. Предусматривается выбор исполнителя с заключением контракта на проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания насосной станций №54 ОХХ МОФ ПВС.

Требования к исполнителю:

1. Опыт проведения обследования технического состояния строительных конструкций по месту 5 объектов.
2. Отсутствие кредиторской задолженности.

Алмалык – 2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящим техническим заданием определяются требования к потенциальным исполнителям, желающим принять участие в конкурсном отборе на проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания насосной станций №54 ОХХ МОФ ПВС

Заказчиком является АО «Алмалыкский ГМК».

Реквизиты заказчика: Узбекистан, 110100 г. Алмалык ул. Амира Тимура, 53

Алмалыкское отделение АКИБ «Ипотека Банк»

р/с 20210000200130833001

МФО 00459, ИНН 202328794,

ОКЭД 24440 в г. Алмалык.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится обследования:

На основании приказа №180 от 24.09.2019 года Государственной инспекции «Госкомпромбез» и письмо АГТИ №83-148 от 08.06.22г.

Базовые условия:

1. Предусматривается отбор исполнителя с заключением контракта на проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания насосной станций №54 ОХХ МОФ ПВС

Требования к исполнителю:

1. Опыт проведения обследования технического состояния строительных конструкций, не менее 5 объектов.
2. Отсутствие кредиторской задолженности.

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО "Алмалыкский ГМК" ПВС
2	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	Разработка рабочего проекта (заказчиком) на основании данных результатов обследования, представленных Исполнителем.
3	Исполнитель	Определяется на основании конкурса
4	Стадия проектирования	Техническое обследование
5	Наименование объектов, подлежащих обследованию	г. Алмалык. ПВС. АО АГМК. на н/ст.№54 ОХХ МОФ
6	Строительный объём (по данным Заказчика)	Железобетонная здания Строительный объём:- 69360 м3
7	Место выполнения работ и оказание услуг	г.Алмалык, Промзона АГМК, ПВС.
8	Перечень работ, услуг и их объёмы (количество)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Геологическое условия оснований фундаментов. 2. Обмерно – обследовательские чертежи в редактируемом формате. 3. Визуально – инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов. 4. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 5. Оценка технического состояние конструкций по результатам обследования здания н/ст №54. 6. Поверочный расчёт несущих конструкций. 7. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению несущих конструкций бункера среднего дробления для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
9	Условия выполнения работ и оказания услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование технического состояния строительных конструкций здания н/ст №54 должны выполняться согласно календарному графику, согласованного с заказчиком. 2. Все обследования технического состояния строительных конструкций здания н/ст №54. Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации. 3. Работы по обследованию будут проводиться в условиях действующего производства, при ограниченном и не полном доступе к конструкциям, что обусловлено особенностями технологической эксплуатации здания н/ст №54
10	Требования к исполнителю	<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В части организационной структуры. <ul style="list-style-type: none"> - наличие архитектурно-строительного, геологического отделов и лаборатории и т.д.;

		<p>2. В части квалификации специалистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие дипломированных специалистов строителей со стажем работы не менее 5 лет <p>3. Наличие проектного бюро, для последующей разработки рабочего проекта.</p> <p>4. Опыт обследования промышленных производственных зданий не менее 5 объектов.</p>
11	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	Не более 60 дней с момента заключения контракта
12	Требования безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов	<p>При выполнении обследование технического состояния строительных конструкций здания н/ст №54 исполнитель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан; - учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан
13	Цели и задачи работ	<p>Обследование здания н/ст №54 проводится с целью определения действительного фактического технического состояния элементов строительных конструкций в текущем периоде, соответствия здания н/ст №54 современным действующим нормам и правилам, получение количественной и качественной оценки фактических показателей конструктивных элементов с учётом изменений, происходящих во времени для определения возможности усиления или восстановления для дальнейшей его безопасной эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.</p>
14	Наименование работ, подлежащих выполнению	<ol style="list-style-type: none"> 1. Геологические условия оснований фундаментов 2. Обмерно - обследовательские чертежи 3. Визуально-инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов 4. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов 5. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования бункера среднего дробления 6. Поверочный расчёт несущих конструкций 7. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению здания н/ст №54 для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением
15	Обязанности Заказчика	<p>Согласно ШНК 2.01.15-05 обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступ на объект и ко всем конструктивным элементам бункера среднего дробления или сооружения (вскрытие фундаментов); - предоставить архивные материалы по объекту (при наличии).

16	Требования по объему гарантий качества работ и услуг	Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устранить все замечания (при наличии таковых): - заказчика; - выявленные органами государственного надзора. Выявленные в течение 1 года после подписания акта рабочей комиссии.
17	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты и интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	Исполнитель при обследовании обязан: - соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности; - гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в строительстве и конструкциях технические решения; - воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении строительных работ; - принимать меры для защиты полученных при выполнении строительных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика.
18	Условия проведения работ и пр.	Работы по обследованию будут проводиться в условиях действующего производства, при ограниченном и не полном доступе к конструкциям, что обусловлено особенностями технологической эксплуатации здания н/ст №54. Режимный объект.
19	Выдача технической документации	Документация выдаётся Заказчику: на бумажном носителе в 3-х экземплярах; - электронная версия - на CD (DVD) диске в 1-ом экземпляре в редактируемом формате.

Заказчик:

**Главный механик
АО «Алмалыкский ГМК»**

Рахматуллин Р.А.

Начальник ПВС

Каумтов.Р.М.

Ст. механик ПВС.

Умирзаков.Ш.К.