



"УТВЕРЖДАЮ"

**Зам. директора по кап строи-
тельству Бухарского НПЗ**
Касимов Ш.К

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛОК ПОСТ-28 В БНПЗ КАРАУЛБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛОК ПОСТ-28 В БНПЗ КАРАУЛБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

р Караулбазар

от " ____ " _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИ В СОСТАВЕ:НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ БЕЗОПАСНОСТИ ТУХТАМИШЕВ Ш, НАЧАЛЬНИК
ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ РАДЖАБОВ Ш, ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ
ЮНУСОВ Ю,ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ
НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	0,8384
2	ОТБИВКА ОТКОСА	100M2	0,0508
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,7640
4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100M	0,2540
5	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 M2	0,7004
6	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫХ ПАСТОВЫХ СОСТАВОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ, СОСТАВ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОМИНЕРАЛА [РАЗМЕР ЗЕРНА ДО 0,7 ММ]	100M2	0,7004

7	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,1385
8	УГОЛОК ДЛЯ КАФЕЛЬ РАЗМЕР 20Х15ММ	М	21,0000
9	ПОДШИВКА КАРНИЗА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ	100М2	0,1086
10	МОНТАЖ ШЛАГБАУМА (ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТОЙКА 125Х125Х3ММ 2,1М/23,87 КГ) (ПРОФИЛЬ 60Х40Х3ММ 27,7М/119,11 КГ)	Т	0,1430
11	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГПС	10М3	3
12	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,3
13	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2	Т	0,430
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2	8,6000
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ 45ММ	100М2	8,6000
16	УКЛАДКА ПОЛИЦЕЙСКОГО ЛЕЖАКА	100 М	0,2000
17	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	0,5600
18	УСТАНОВКА ЗНАКОВ (СТОЙКА ТРУБА Д-76Х3ММ 1,5М)	ШТ	2
19	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М	М	250

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА
ВНУТРЕННИХ БЕЗОПАСНОСТИ

НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

ТУХТАМИШЕВ Ш

РАДЖАБОВ Ш

ЮНУСОВ Ю