



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 15-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47054**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Texnoproekt" MChJ

**Bosh loyihachi** - "Texnoproekt" MChJ

**Litsenziya** AL-000148 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 10.08.2019 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40501

**1. Loyiha uchun asos**

Xalq deputatlari Baliqchi tumani kengashining 26.04.2022 yildagi №VI-29-22-1-18-K/22-sonli qarori.

Baliqchi tumani Madaniyat bo'limi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

Baliqchi tumani Madaniyat bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnoma.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 2022 yildagi №09-22-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Bo'lim-1, Do'stlik Madaniyat markazi*. Eski yog'och va plastmassa plintuslarni bo'shatish, yangi yog'och plintus o'rnatish. Potolokni dekarativ plastik panel bilan qoplash. Devorni moyli bo'yoq va suvli emulsiya bilan bo'yash. Potolokni suvli emulsiya bilan bo'yash. Pollarni moyli bo'yoq bilan bo'yash. Devorga gipsokarton qoplash va shpakilovka qilish. Fasadni bo'yash. Devorni moyli bo'yoqlash. Sokilni silikatli bo'yoq bilan bo'yash. *Beton zina*. Beton zina quyish. *Otmoska*. Shag'alli to'shama. Betondan otmoska quyish.

*Bo'lim-2, Tuman Madaniyat markazi:* Shlakoblokdan devor urish. Devor urilishini mustaxkamlash. Tom, Tom qoplamasi shifer, obreshotka, stropila, maueralatlarni yechish. Yog'och obreshotka o'rnatish, tomga profnastil qoplash. Stropil, maueralatlar va obreshotkani yong'indan ximoyalash. 2,5mm li profnastil suv quvurlari va latoklarini o'rnatish. Potolokni dekarativ plastik panel bilan qoplash. *Eshiklar*, PVH eshiklarni o'rnatish. *Pollar*, Sement qoplamali polni buzish. Sement styajka quyish 20mm. Pol qoplamasiga mramirli mozayka va plintus o'rnatish. *Ichki pardoqlash*, Potolokni dekarativ plastik panel bilan qoplash. Dekorativ panel tunikafon bukish, ishlov berish va qoplash. Eski devor suvoqlarini ko'chirish. Devorni suvoq qilish, suvli bo'yoq bilan bo'yash va kafel qoplash. *Tasqi pardoqlash*, Eski devor suvoqlarini ko'chirish. Devorni suvoq qilish, suvli bo'yoq bilan bo'yash. *Santexnika ishlari*, 25mm li suv quvuri o'tkazish va rakovina o'rnatish. *Elektromantaj ishlari*, Alyumin kabel ABBG 2x2,5 sim tortish. O'chirib yoqqich 1 klavishli va svetilnik LED panel (akril) 18 w prime o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 101567,634 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1137,380 ming so'm 2022 yil I-kavrtal katalogi asosida to'g'rilangan local smeta qismi, qurilish materiallari narhlari va ishchilarning ish haqqi xisobiga kamaytirildi.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 179,100 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 100430,254 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan

belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОРОД АНДИЖАН

ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»

---

## С М Е Т А

предельной стоимости в текущих ценах

ANDIJON VILOYATI BALIQCHI TUMANI MADANIYAT UYLARINI  
JORIY TA'MIRLASH

КНИГА

Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная  
ведомость и ведомость расхода материалов

Андижан - 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОРОД АНДИЖАН

ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

С М Е Т А

ANDIJON VILOYATI BALIQCHI TUMANI MADANIYAT UYLARINI  
JORIY TA'MIRLASH

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость  
и локальная ресурсная смета*

Составлено в текущих ценах

Директор:

ГИП:



З. Матазимов

З. Матазимов

Андижан-2022 г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

#### *Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash*

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Расчитанная проектной (инжиниринговой и консалтинговой) организацией стоимость строительство объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром... (Январь-Март 2021г) и еженедельная газета Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи Новости UZEX ».

По определению стартовой стоимости объекта заказчиком предстоит переоценит квотные строительные материалы, конструкции, детали и изделий.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициенты риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 5 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнением»

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_r) \times K_p,$$

где :

- $C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- $C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- $C_p$  - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$  - прочие затраты подрядчика;
- $C_r$  - затраты на страхование объектов на время строительства;
- $K_p$  - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

#### 1. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = Тр_{аб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где:

- $Тр_{аб}$  - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
- $C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
- $K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

- $Z_{мс}$  - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Согласно Каталога 1го квартала 2022 г отраслевая месячная заработная плата рабочих - строителей отрасли "Строительство" составила по Андижанской области 2231992,7 сум.

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов

Часовая ставка-Сч=  $\frac{2231992,70}{166,25} = 13425,52$  сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы: сум/час

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп,$$

где:

См1, См2, См3, Смп, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:

$$Смп = N \times Цсп,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цсп - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

## IV. Прочие затраты производственного характера



## **V. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне **18,71%** от суммы прямых затрат.

## **VI. Страхование строительных рисков**

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

## **VII. Коэффициент риска**

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем до 4% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

## **VIII. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	1432,800	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2231,99270	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	692,146	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	48662,057	тыс.сум
Конструкции	0,000	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы 5%	5	%
Транспортные затраты на конструкции 5%	5	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска		%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)		тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash

(Наименование объекта , стройки)

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	51 095,160
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	21 544,417
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	692,146
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика	13 720,365
7	Затраты на страхование строительства объектов	278,567
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,00
9	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>87 330,655</b>
10	<b>НДС - 15%</b>	<b>13 099,598</b>
11	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>0,000</b>
12	<b>И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с прочими затратами заказчика и НДС</b>	<b>100 430,254</b>

ЗАКАЗЧИК

МП



стройки - Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash

Объект номер - 501

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

объекта -

Сметная стоимость	68590,291	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	1470	чел.-ч
Сметная заработная плата	19236,087	ТЫС.СУМ.

на В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Шифр номера элемента и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ДУСЛИК МАДАНИЯТ МАРКАЗИ</b>						
E57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,0896		50614,21	4535
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1)	ЧЕЛ.-Ч	3,77	0,337792	13425,52	4535
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50614,21	4535
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11	0,009856	--	--
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
E1101-039-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,0896		449837,07	40305
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1)	ЧЕЛ.-Ч	7,65	0,68544	13425,52	9202
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,007168	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102705,23	9202
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,007168	54548,00	391
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4363,84	391
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0003	0,000027	15400000,00	414
51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	9,0496	3348,00	30298
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				342768,00	30712
E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,0896		4776290,28	427956
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2,1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	13,915	13425,52	186814
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,061824	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2084983,26	186814
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,287616	950,00	273
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,04928	916,00	45
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,061824	54548,00	3372
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41191,42	3691
30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,10752	2850,00	306
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00009	15400000,00	1380
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,036736	2850000,00	104698
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000251	14002000,00	3513
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	9,408	13250,00	124656
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000188	15400000,00	2898
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2650115,60	237450
E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,8960		1311221,54	1174854
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	45,705	13425,52	613613
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,10752	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684835,78	613613
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00896	18892,00	169
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,09856	54548,00	5376
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6189,20	5546
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00672	26631000,00	178960
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,010125	10000000,00	101248
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,045696	800000,00	36557
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00215	75000,00	161
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,75264	25000,00	18816
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01646	13338000,00	219537
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,27776	1500,00	417
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				620196,56	555696
E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,8704		1087779,85	2034583
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4,1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	80,24	13425,52	1077266
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,317968	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				578954,81	1077266

2	3	4	5	6	7	8
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,032408	18892,00	707
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,28056	54548,00	15304
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>8560,04</b>	<b>16011</b>
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,117835	7000000,00	824846
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,09539	800000,00	76312
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,57114	25000,00	39278
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,579824	1500,00	870
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>503265,00</b>	<b>941307</b>
<b>E1504-005-04</b> <b>ЮП. 4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,8960</b>		<b>1281206,05</b>	<b>1147961</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ-Ч	53,9	48,2944	13425,52	648377
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,16128	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>723635,53</b>	<b>648377</b>
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01792	18892,00	339
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,14336	54548,00	7820
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>9105,52</b>	<b>8159</b>
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,061824	7000000,00	432768
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,04928	800000,00	39424
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,75264	25000,00	18816
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,27776	1500,00	417
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>548465,00</b>	<b>491425</b>
<b>E1504-025-03</b> <b>ЮП. 4</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0784</b>		<b>1210162,08</b>	<b>94877</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ-Ч	51,37	4,02741	13425,52	54070
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,010192	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>689668,96</b>	<b>54070</b>
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,001568	18892,00	30
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,008624	54548,00	470
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6378,12</b>	<b>500</b>
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,000909	10000000,00	9094
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,004234	800000,00	3387
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,065856	25000,00	1646
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,00196	13338000,00	26142
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,024304	1500,00	36
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>514115,00</b>	<b>40307</b>
<b>E1507-016-01</b> <b>ЮП. 12</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ N 519 ОТ</b> <b>18.11.2019 Г.</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100 М2</b> <b>ОТДЕЛЫВ</b> <b>АЕМОЙ</b> <b>ПОВЕРХН</b> <b>ОСТИ</b>	<b>2,4976</b>		<b>6136066,25</b>	<b>15325439</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ-Ч	128,85	321,816	13425,52	4320544
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62	1,54851	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1729878,25</b>	<b>4320544</b>
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	14,9856	950,00	14236
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,524496	18892,00	9909
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	14,9856	851,00	12753
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	1,02402	54548,00	55858
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>37138,00</b>	<b>92756</b>
30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	474,544	400,00	189818
30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	1,2488	113000,00	141114
30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,06244	920000,00	57445
30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	1,8732	35000,00	65562
30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	174,832	10000,00	1748320
30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	499,52	9600,00	4795392
30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	174,832	1500,00	262248
61660	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "КНАУФ" 12,5 ММ	М2	105	262,248	12420,00	3257120
76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	3,49664	113000,00	395120
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4369050,00</b>	<b>10912139</b>
<b>E1502-019-07</b> <b>ЮП. 12</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ N 519 ОТ</b> <b>18.11.2019 Г.</b>	<b>СПЛОШНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА</b>	<b>100М2</b>	<b>2,4976</b>		<b>1770335,82</b>	<b>4421591</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ-Ч	56	139,866	13425,52	1877768
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,49952	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>751829,12</b>	<b>1877768</b>
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,099904	72437,00	7237
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	4,17099	950,00	3962
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,399616	18892,00	7550
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7506,70</b>	<b>18749</b>
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,06052	920000,00	1895678
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,044957	14000000,00	629395
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1011000,00</b>	<b>2525074</b>
<b>E1504-012-01</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>5,1520</b>		<b>1845393,17</b>	<b>9507466</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ-Ч	14,39	74,137	13425,52	995332
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,61824	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>193193,23</b>	<b>995332</b>
975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	1,23648	1207,00	1492
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,61824	54548,00	33724
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6835,44</b>	<b>35216</b>
31430		ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,07728	55762000,00	4309287
31445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,303968	8993000,00	2833584
31708		ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,061824	1240000,00	76662
34035		УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,05152	26250000,00	1352400
35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,024214	75000,00	1816
44059		ВЕТОШЬ	КГ	0,41	2,11232	1500,00	3168
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1645364,50</b>	<b>8476918</b>
<b>E1504-025-08 ДОП. 4</b>		<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>		<b>0,8960</b>	<b>1311221,54</b>	<b>1174854</b>
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	45,705	13425,52	613613
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,10752	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>684835,78</b>	<b>613613</b>
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00896	18892,00	169
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,09856	54548,00	5376
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6189,20</b>	<b>5546</b>
31440		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00672	26631000,00	178960
31655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,010125	10000000,00	101248
31714		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,045696	800000,00	36557
35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00215	75000,00	161
35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,75264	25000,00	18816
43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01646	13338000,00	219537
44059		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,27776	1500,00	417
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>620196,56</b>	<b>555696</b>
<b>E1504-011-02</b>		<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ (ЦОКОЛЬ) С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,2688</b>	<b>736082,42</b>	<b>197859</b>
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,38	5,47814	13425,52	73547
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,032256	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>273612,10</b>	<b>73547</b>
975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,28	0,075264	1207,00	91
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,032256	54548,00	1760
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6883,72</b>	<b>1850</b>
12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,016128	270935,00	4370
31086		КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	Т	0,045	0,012096	5200000,00	62899
33138		СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0532	0,0143	3740000,00	53483
34233		ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10	Т	0,0023	0,000618	2750000,00	1700
35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,000081	75000,00	6
44059		ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,002688	1500,00	4
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>455586,60</b>	<b>122462</b>
<b>E0601-005-01</b>		<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА БМ100</b>	<b>100М3</b>		<b>0,0202</b>	<b>41016708,58</b>	<b>826897</b>
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	441,28	8,8962	13425,52	119436
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,11	0,727978	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>5924413,47</b>	<b>119436</b>
112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,005443	72437,00	394
403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	0,474163	1081,00	513
762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,021168	103326,69	2187
1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,022176	916,00	20
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,030845	54548,00	1683
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>237942,17</b>	<b>4797</b>
30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000746	15400000,00	11487
30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,001008	652174,00	657
32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,000806	8652174,00	6977
35516		РОГОЖА	М2	5,6	0,112896	1000,00	113
36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,01391	950000,00	13215
36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,001613	2850000,00	4596
36053		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,004032	2850000,00	11491
36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,01391	2850000,00	39645
45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	2,05632	283296,64	582549
51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,99792	32000,00	31933
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>34854352,94</b>	<b>702664</b>
<b>E2701-005-01 ДОП. 4</b>		<b>ОТМОСТКА</b>					
		<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ</b>	<b>1000М2</b>		<b>0,0278</b>	<b>3107232,40</b>	<b>86306</b>
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	0,963827	13425,52	12940
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	0,39303	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>465865,54</b>	<b>12940</b>
112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	0,136936	72437,00	9919
1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,03972	97872,00	3887
2851		АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,053608	137284,88	7360

1	2	3	4	5	6	7	8
	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	7,79	0,216375	144827,30	31337
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				1890235,86	52503
	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	100	2,7776	7511,31	20863
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				751131,00	20863
	<b>E0601-001-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0174</b>		<b>31371830,12</b>	<b>544615</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	180	3,1248	13425,52	41952
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,13	0,314737	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				2416593,60	41952
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	0,83328	1081,00	901
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,002257	54548,00	123
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				58979,24	1024
	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	1,77072	283296,64	501639
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				28896257,28	501639
<b>РАЗДЕЛ 2. ТУМАН МАЛАНИЯТ МАРКАЗИ</b>							
	<b>E0803-002-01</b>	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ</b>	<b>М3</b>	<b>2,0272</b>		<b>280371,70</b>	<b>568370</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1.1)	ЧЕЛ-Ч	4,43	8,9805	13425,52	120568
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	0,891968	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				59475,05	120568
	8995	КАМНИ БЕТОННЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 390X190X188 МАРКА 50	1000ШТ	0,069	0,139877	2500000,00	349692
	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА. 100	М3	0,11	0,222992	427015,00	95221
	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,001014	2850000,00	2889
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				220896,65	447802
	<b>E0802-007-01</b>	<b>АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0347</b>		<b>6644283,41</b>	<b>230690</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ-Ч	63,73	2,21271	13425,52	29707
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,018749	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				855608,39	29707
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,23	0,007986	103326,69	825
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,010763	54548,00	587
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				40675,02	1412
	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,03472	5748000,00	199571
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				5748000,00	199571
	<b>E0601-035-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0076</b>		<b>65584212,65</b>	<b>499489</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ-Ч	1016,26	7,73984	13425,52	103911
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,31	0,550713	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				13643818,96	103911
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,002056	72437,00	149
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09	0,373869	1081,00	404
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,84	0,006397	103326,69	661
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25	1,58603	4656,00	7385
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,23	0,009368	54548,00	511
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				1196124,74	9110
	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	0,773024	388759,00	300520
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000282	15400000,00	4340
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,000305	652174,00	199
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,001904	8652174,00	16474
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,001904	14900000,00	28370
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,006169	2850000,00	17582
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	0,593286	32000,00	18985
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				50744268,96	386468
		<b>КРОВЛЯ</b>					
	<b>E58-017-04</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2240</b>		<b>328208,84</b>	<b>73519</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	24,39	5,46336	13425,52	73348
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				327448,43	73348
	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,63	0,14112	1207,00	170
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				760,41	170
	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,45	0,3248	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
	<b>E58-001-01</b>	<b>РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2240</b>		<b>203530,88</b>	<b>45591</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ-Ч	15,16	3,39584	13425,52	45591
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,10304	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				203530,88	45591
	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4	0,3136	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
	<b>E58-001-03</b>	<b>РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2240</b>		<b>363563,08</b>	<b>81438</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.4.1)	ЧЕЛ-Ч	27,08	6,06592	13425,52	81438
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	0,09408	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				363563,08	81438
	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,25	0,28	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
	<b>E58-001-04</b>	<b>РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2240</b>		<b>90353,75</b>	<b>20239</b>
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ-Ч	6,73	1,50752	13425,52	20239
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,06048	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				90353,75	20239
	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,81	0,18144	--	--

2	3	4	5	6	7	8
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					
<b>E1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ</b>	<b>M3</b>	<b>0,6720</b>		<b>3463088,34</b>	<b>2327195</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7-1)	ЧЕЛ-Ч	24,09	16,188	13425,52	217339
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,24864	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>323420,78</b>	<b>217339</b>
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,1008	103326,69	10415
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,14784	54548,00	8064
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>27499,56</b>	<b>18480</b>
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,004838	15400000,00	74511
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	3,38	2,27136	2600,00	5906
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,10752	2850000,00	306432
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,04032	2850000,00	114912
36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	0,55776	2850000,00	1589616
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3112168,00</b>	<b>2091377</b>
<b>E1001-082-02</b>	<b>УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕЩЕТОК</b>	<b>M3</b>	<b>0,0706</b>		<b>3235132,14</b>	<b>228271</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	15,04	1,06122	13425,52	14247
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,025402	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>201919,82</b>	<b>14247</b>
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,010584	103326,69	1094
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,14	0,009878	916,00	9
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,014818	54548,00	808
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>27082,32</b>	<b>1911</b>
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0007	0,000049	15400000,00	761
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,001	0,000071	2850000,00	201
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	1,02	0,071971	2850000,00	205118
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,03	0,002117	2850000,00	6033
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3006130,00</b>	<b>212113</b>
<b>E1203-004-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 M2 КРОВЛИ</b>	<b>0,3472</b>		<b>667643,99</b>	<b>231806</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	38,53	13,378	13425,52	179601
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	0,413168	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>517285,29</b>	<b>179601</b>
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,836752	950,00	795
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,13888	54548,00	7576
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>24108,70</b>	<b>8371</b>
30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	223,944	113,00	25306
30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	28,1232	165,00	4640
30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	M	16	5,5552	2500,00	13888
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>126250,00</b>	<b>43834</b>
<b>ЕНА-20</b>	<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>	<b>M2</b>	<b>36,8032</b>		<b>75000,00</b>	<b>2760240</b>
<b>E1001-087-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10M3</b>	<b>0,0672</b>		<b>412416,95</b>	<b>27714</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ-Ч	8,5	0,5712	13425,52	7669
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011424	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>114116,92</b>	<b>7669</b>
83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,6	0,04032	2759,00	111
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,00336	103326,69	347
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,008064	54548,00	440
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>13367,49</b>	<b>898</b>
31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,000008	13338000,00	108
34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,067	0,004502	2523477,00	11362
34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01	0,000672	8000000,00	5376
40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,017	0,001142	2015236,00	2302
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>284932,53</b>	<b>19147</b>
<b>E1001-088-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕЩЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,0347</b>		<b>1508487,04</b>	<b>52375</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ-Ч	31,61	1,0975	13425,52	14734
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	0,027429	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>424380,69</b>	<b>14734</b>
83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,14	0,079581	2759,00	109
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,23	0,007086	103326,69	825
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,56	0,019443	54548,00	1061
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>57457,28</b>	<b>1995</b>
31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0004	0,000014	13338000,00	185
34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ)	T	0,23	0,007986	2523477,00	20151

T 0,04 0,001389 3688800,00 11110



2	3	4	5	6	7	8	
E1001-083-03	<b>УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО</b>	100M2		0,0932		8104645,91	755233
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.3.1)	ЧЕЛ.-Ч		29,21	2,7219	13425,52	36543
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,98	0,09132	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>392159,44</b>	<b>36543</b>
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,59	0,054979	103326,69	5681
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,39	0,036342	54548,00	1982
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>82336,47</b>	<b>7663</b>
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00875	0,000815	15400000,00	12557
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		2,63	0,245074	2850000,00	698461
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>7630250,00</b>	<b>711017</b>
E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ</b>	100M		0,1008		485124,90	48901
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч		31,41	3,16613	13425,52	42507
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,25	0,0252	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>421695,58</b>	<b>42507</b>
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,09	0,009072	54548,00	495
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>4909,32</b>	<b>495</b>
30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т		0,0038	0,000383	15400000,00	5899
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>58520,00</b>	<b>5899</b>
EHA-21	<b>ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК</b>	ПМ		10,0800		21200,00	213696
E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ</b>	100M ТРУБ		0,0694		2937622,61	203989
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч		38,4	2,6665	13425,52	35799
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,43	0,029859	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>515539,97</b>	<b>35799</b>
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,43	0,029859	54548,00	1629
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>23455,64</b>	<b>1629</b>
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,0003	0,000021	10090000,00	210
47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М		113	7,84672	21200,00	166350
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2398627,00</b>	<b>166561</b>
E1507-017-04 ЛОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	100M2		0,2128		4776290,28	1016395
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.2.1)	ЧЕЛ.-Ч		155,3	33,048	13425,52	443684
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,69	0,146832	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>2084983,26</b>	<b>443684</b>
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,21	0,683088	950,00	649
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,55	0,11704	916,00	107
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,69	0,146832	54548,00	8009
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>41191,42</b>	<b>8766</b>
30099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ		1,2	0,25536	2850,00	728
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,001	0,000213	15400000,00	3277
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,41	0,087248	2850000,00	248657
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,0028	0,000596	14002000,00	8343
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		105	22,344	13250,00	296058
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,0021	0,000447	15400000,00	6882
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2650115,60</b>	<b>563945</b>
E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	100M2		0,0759		1429118,35	108522
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч		89,47	6,79399	13425,52	91213
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,65	0,277166	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1201181,27</b>	<b>91213</b>
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		3,84	0,291594	851,00	248
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,99	0,151113	54548,00	8243
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,91	0,448782	1176,00	528
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>118768,52</b>	<b>9019</b>
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		533	40,474	150,00	6071
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		1,92	0,145797	15218,00	2219
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>109168,56</b>	<b>8290</b>
EHA-203	<b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПВХ</b>	М2		7,5936		640000,00	4859904
E57-002-11 ЛОП. 5	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ</b>	100M2		0,1689		1823241,17	307938
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч		126,56	21,375	13425,52	286977
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1699133,81</b>	<b>286977</b>
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		1,8	0,304013	18892,00	5743
2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		53,76	9,07985	1676,00	15218
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>124107,36</b>	<b>20961</b>
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		6,6	1,11471	--	--
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>--</b>	<b>--</b>

2	3	4	5	6	7	8	
<b>E1101-011-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,2621</b>		<b>1250968,96</b>	<b>327854</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	10,355	13425,52	139018	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,332842	--	--	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>530442,30</b>	<b>139018</b>	
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	2,37707	655,00	1557	
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,332842	18892,00	6288	
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>7845</b>	
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,534643	338525,97	180991	
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>690592,98</b>	<b>180991</b>	
<b>E1101-017-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ИЗ БОЯ МРАМОРНЫХ ПЛИТ [ТИПА "БРЕКЦИЯ"]</b>	<b>100M2</b>		<b>0,2621</b>		<b>7655084,51</b>	<b>2006245</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	144,3	37,818	13425,52	507728	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,48	1,4362	--	--	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1937302,54</b>	<b>507728</b>	
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,86	0,749549	72437,00	54295	
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,25	0,58968	18892,00	11140	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,09697	54548,00	5289	
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>269859,58</b>	<b>70725</b>	
16067	КУСКИ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	М2	80	20,9664	54000,00	1132186	
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,801965	100000,00	80196	
36085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,003	0,000786	2850000,00	2241	
45030	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОПКОЙ)	М3	0,77	0,201802	338525,97	68315	
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	0,534643	270935,00	144854	
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5447922,40</b>	<b>1427792</b>	
<b>E1101-041-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ</b>	<b>М2</b>		<b>4,1216</b>		<b>206972,80</b>	<b>853059</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,54	35,198	13425,52	472558	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,041216	--	--	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>114653,94</b>	<b>472558</b>	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,041216	54548,00	2248	
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>545,48</b>	<b>2248</b>	
18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	4,1216	85000,00	350336	
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,025	0,10304	270935,00	27917	
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>91773,37</b>	<b>378253</b>	
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>						
<b>E1507-017-04</b> <b>ДОП. 12</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ N 519 ОТ</b> <b>18.11.2019 Г.</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100M2</b>		<b>0,2621</b>		<b>4776290,28</b>	<b>1251770</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	40,701	13425,52	546432	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,180835	--	--	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2084983,26</b>	<b>546432</b>	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,841277	950,00	799	
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,144144	916,00	132	
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,180835	54548,00	9864	
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41191,42</b>	<b>10795</b>	
30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,314496	2850,00	896	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000262	15400000,00	4036	
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,107453	2850000,00	306240	
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000734	14002000,00	10275	
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	27,5184	13250,00	364619	
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00055	15400000,00	8476	
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2650115,60</b>	<b>694542</b>	
<b>E1001-022-06</b>	<b>ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,1398</b>		<b>391115,73</b>	<b>54669</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,9	3,48042	13425,52	46726	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,015375	--	--	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>334295,45</b>	<b>46726</b>	
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,015375	54548,00	839	
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6000,28</b>	<b>839</b>	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,000461	15400000,00	7103	
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>50820,00</b>	<b>7103</b>	
<b>ЕНА-40</b>	<b>ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"</b>	<b>М2</b>		<b>13,9776</b>		<b>55000,00</b>	<b>768768</b>
<b>E4602-009-02</b>	<b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,9744</b>		<b>306370,37</b>	<b>298527</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	22,236	13425,52	298527	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>306370,37</b>	<b>298527</b>	
<b>E1502-016-03</b> <b>ДОП. 12</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ N 519 ОТ</b> <b>18.11.2019 Г.</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b>	<b>100M2</b>		<b>0,7840</b>		<b>1832187,26</b>	<b>1436435</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	67,299	13425,52	903518	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	4,93136	--	--	
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1152446,64</b>	<b>903518</b>	

2	3	4	5	6	7	8
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,65856	18892,00	12442
1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	4,2728	18787,00	80273
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>118258,43</b>	<b>92715</b>
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	1,46608	270935,00	397212
30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000094	15400000,00	1449
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,004704	4000000,00	1882
33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	4,34336	9131,00	39659
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>561482,19</b>	<b>440202</b>
<b>E1504-005-03</b> <b>ЛОП. 4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,7840</b>		<b>1087779,85</b>	<b>852819</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ-Ч	42,9	33,6336	13425,52	451549
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,13328	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>575954,81</b>	<b>451549</b>
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01568	18892,00	296
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,1176	54548,00	6415
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>8560,04</b>	<b>6711</b>
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,049392	7000000,00	345744
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,039984	8000000,00	31987
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,65856	25000,00	16464
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,24304	1500,00	365
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>503265,00</b>	<b>394560</b>
<b>E1501-019-05</b>	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6384</b>		<b>6533840,48</b>	<b>4171204</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ-Ч	159,67	101,933	13425,52	1368508
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	1,05336	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2143652,78</b>	<b>1368508</b>
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,051072	72437,00	3700
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,172368	18892,00	3256
1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,3	0,82992	14763,00	12252
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>30087,70</b>	<b>19208</b>
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,2394	10280000,00	246103
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3192	1500,00	479
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	63,84	36522,00	2331564
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,03192	6433000,00	205341
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4360100,00</b>	<b>2783488</b>
	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>E1602-009-02</b>	<b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,5040</b>		<b>306370,37</b>	<b>154411</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ-Ч	22,82	11,501	13425,52	154411
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>306370,37</b>	<b>154411</b>
<b>E1502-001-01</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,7392</b>		<b>1525167,95</b>	<b>1127404</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	70,88	52,3945	13425,52	703423
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	2,05498	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>951600,86</b>	<b>703423</b>
976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,66528	1604,00	1067
1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	2,05498	21603,00	44394
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>45461</b>
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,39709	270935,00	378520
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>512067,15</b>	<b>378520</b>
<b>E1504-012-01</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,7392</b>		<b>1845393,17</b>	<b>1364115</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ-Ч	14,39	10,637	13425,52	142808
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,088704	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>193193,23</b>	<b>142808</b>
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,24	0,177408	1207,00	214
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,088704	54548,00	4839
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6835,44</b>	<b>5053</b>
31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,011088	55762000,00	618289
31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,043613	8993000,00	392210
31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,00887	12400000,00	10999
34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,007392	26250000,00	194040
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,003474	75000,00	261
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,303072	1500,00	455
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1645364,50</b>	<b>1216253</b>
	<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>					
<b>E1604-002-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,2500</b>		<b>3034608,62</b>	<b>758652</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ-Ч	149,64	37,41	13425,52	502249
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	2,105	--	--
	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2008994,81</b>	<b>502249</b>
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	2,03	10891,00	22109
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0075	103326,69	775
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,055	54548,00	3000
	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>103535,28</b>	<b>25884</b>
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000147	9500000,00	1401
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,000625	652,20	

2	3	4	5	6	7	8
31692	КЛЕИ 88-СА	КГ	0,2	0,05	60900,00	3045
34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,0625	45400,00	284
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,01725	450000,00	7763
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,095	6500,00	618
937142	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д 25 ММ PN 20	М	92,9	23,225	9361,00	217409
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>922078,53</b>	<b>230520</b>
<b>E1701-005-04</b>	<b>УСТАНОВКА РАКОВИН</b>	<b>10КОМПЛ.</b>	<b>0,2000</b>		<b>129844,58</b>	<b>25969</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	8,96	1,798	13425,52	24139
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,042	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>120695,42</b>	<b>24139</b>
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04	950,00	38
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,014	18892,00	264
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,028	54548,00	1527
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>9149,16</b>	<b>1830</b>
<b>ЕНА-454</b>	<b>РАКОВИНЫ</b>	<b>КОМПЛЕК Т</b>	<b>2,0000</b>		<b>217391,00</b>	<b>434782</b>
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>П0802-401-01</b>	<b>КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2</b>	<b>100М</b>	<b>0,6000</b>		<b>844841,43</b>	<b>506905</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.8.1)	ЧЕЛ.-Ч	51,6	30,96	13425,52	415654
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,2	15,12	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>692756,83</b>	<b>415654</b>
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	1,482	4656,00	6900
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,15	71069,00	10660
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,03	3,618	1176,00	4255
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>36358,85</b>	<b>21815</b>
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	1,5	4000,00	6000
31087	КРАСКА	КГ	0,4	0,24	13338,00	3201
33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,011	0,0066	5748000,00	37937
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00065	0,00039	16827000,00	6563
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	1,05	14900,00	15645
64235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,018	5000,00	90
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>115725,75</b>	<b>69435</b>
<b>ЕНА-638</b>	<b>КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ АВВГ 2X2,5</b>	<b>1000М</b>	<b>0,0600</b>		<b>2662609,00</b>	<b>159757</b>
<b>П03-591-02</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0400</b>		<b>459864,50</b>	<b>18395</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,288	13425,52	17292
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0032	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>432301,74</b>	<b>17292</b>
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0016	71069,00	114
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>2842,76</b>	<b>114</b>
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126	400000,00	50
45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	230,00	938
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>24720,00</b>	<b>989</b>
<b>ЕНА-604</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>		<b>23304,00</b>	<b>93216</b>
<b>П03-593-06</b>	<b>СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0400</b>		<b>2378161,15</b>	<b>95126</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	3,532	13425,52	47419
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	1,804	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1185473,42</b>	<b>47419</b>
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	1,024	950,00	973
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0544	109315,67	5947
1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	1,696	19164,00	32502
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0544	71069,00	3866
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>1082196,75</b>	<b>43288</b>
30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000122	16783000,00	2054
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,1632	4000,00	653
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,0816	20000,00	1632
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0124	6500,00	81
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>110490,98</b>	<b>4420</b>
<b>ЕНА-685</b>	<b>СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>		<b>39652,00</b>	<b>158608</b>
<b>ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ</b>			<b>1432,8001</b>	<b>X 13425,52</b>		<b>19236086,40</b>
<b>СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА</b>			<b>19236086,4</b>	<b>X 12%</b>		<b>2308330,37</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА</b>						<b>21544416,77</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН</b>						<b>692146,10</b>
<b>СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ</b>						<b>48662057,38</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ</b>			<b>48662057,38</b>	<b>X 5%</b>		<b>2433102,87</b>
<b>СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ</b>						<b>51095160,25</b>
<b>ПРОЧЕЕ</b>						<b>73331723,12</b>
<b>ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</b>			<b>73331723,12</b>	<b>X 18,71 %</b>		<b>13720365,40</b>
<b>ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</b>						<b>87052088,52</b>
<b>ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ</b>			<b>87052088,52</b>	<b>X 0,32 %</b>		<b>278566,68</b>
<b>ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ПОКРЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РИСКА</b>						<b>87330655,20</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)</b>			<b>87330655,2</b>	<b>X 15 %</b>		<b>13099398,28</b>
<b>ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>100430253,48</b>

Наименование стройки - Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uylarini joriy ta'mirlash

Объект номер - 501

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Контракт:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ ш/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1432.80015	13425,52	19236087
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,2655614	0	(0)
		<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>19236087</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	83 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,0799008	2759	220,45
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,04496	72437	75693,77
3	116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,03	10891	22108,73
4	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	1,68131264	1081	1817,5
5	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,3770656	655	1556,98
6	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,8693248	950	21725,86
7	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2207592	103326,69	22810,32
8	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0544	109315,67	5946,77
9	975 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,630272	1207	1967,74
10	976 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,66528	1604	1067,11
11	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,03971968	97872	3887,44
12	1488 С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,696	19164	32502,14
13	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,0860704	18892	58302,04
14	1523 С	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3203424	916	293,43
15	1571 С	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,022176	916	20,31
16	1608 С	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,054976	21603	44393,65
17	1609 С	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,2728	18787	80273,09
18	1914 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,82992	14763	12252,11
19	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,068032	4656	14284,76
20	2209 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,2771942	851	13000,89
21	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,6354128	54548	89208,5
22	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,11695024	54548	115475,4
23	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,206	71069	14640,21
24	2831 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,07984896	1676	15217,83
25	2851 С	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,05360768	137284,88	7359,52
26	2852 С	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	0,21637504	144827,3	31337,01
27	2875 С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,06678176	1176	4782,54
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>692146</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	6322 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,773024	388759	300520,04
2	8995 М	КАМНИ БЕТОННЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 390X190X188 МАРКА 50	1000ШТ	0,1398768	2500000	349692
3	12104 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,222992	427015	95220,93
4	12138 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,879296	270935	780102,06
5	12182 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,5346432	338525,97	180990,61
6	12303 С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	2,7776	7511,31	20863,41
7	12373 М	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,06052	920000	1895678,4
8	16067 М	КУСКИ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	М2	20,9664	54000	1132185,6
9	18062 М	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	4,1216	85000	350336
10	30099 С	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	0,677376	2850	1930,52
11	30320 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0001224	16783000	2054,24
12	30383 С	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00038304	15400000	5898,82
13	30389 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00009408	15400000	1448,83
14	30391 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,00007627	15400000	1174,56
15	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00770721	15400000	118691,03
16	30434 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,6632	4000	6652,8
17	30451 С	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0001475	9500000	1401,25
18	30649 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,000625	652,2	0,41
19	30652 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00131264	652174	856,07
20	30654 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00483	400000	1932
21	30818 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	223,944	113	25305,67
22	30819 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X40	ШТ	28,1232	165	4640,33
23	30823 С	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	5,5552	2500	13888
24	30825 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	474,544	400	189817,6
25	30826 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	1,2488	113000	141114,4
26	30838 С	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,06244	920000	57444,8
27	30850 С	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	1,8732	35000	65562

1	2	3	4	5	6	7
28	30873 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	174,832	10000	1748320
29	30874 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	499,52	9600	4795392
30	30876 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	174,832	1500	262248
31	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,2290512	7000000	1603358,4
32	31065 С	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00002195	13338000	292,77
33	31086 С	КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	Т	0,012096	5200000	62899,2
34	31087 С	КРАСКА	КГ	0,24	13338	3201,12
35	31430 С	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,088368	55762000	4927576,42
36	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,0449568	14000000	629395,2
37	31440 С	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,01344	26631000	357920,64
38	31445 С	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,3475808	8993000	3125794,13
39	31478 С	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	40,473888	150	6071,08
40	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ) -	Т	0,02115904	10000000	211590,4
41	31692 С	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,05	60900	3045
42	31708 С	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,0706944	1240000	87661,06
43	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,1846544	800000	147723,52
44	31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0956256	800000	76500,48
45	31719 С	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,2394	1028000	246103,2
46	31929 С	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	2,27136	2600	5905,54
47	32502 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,00007056	2850000	201,1
48	32522 С	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00002083	10090000	210,17
49	32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0027104	8652174	23450,85
50	33138 С	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,01430016	3740000	53482,6
51	33205 С	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	4,34336	9131	39659,22
52	33746 С	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0066	5748000	37936,8
53	34035 С	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,058912	26250000	1546440
54	34206 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,012488	2523477	31513,18
55	34233 С	ЖИДКОСТЬ ГЖЖ-10	Т	0,00061824	2750000	1700,16
56	34244 С	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0020608	8000000	16486,4
57	34309 С	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,0625	4540	283,75
58	35101 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00039	16827000	6562,53
59	35310 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,001904	14900000	28369,6
60	35377 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	14900	15645
61	35454 С	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,2314368	2850000	659594,88
62	35510 С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,8019648	100000	80196,48
63	35512 С	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,03207008	75000	2405,26
64	35516 С	РОГОЖА	М2	0,112896	1000	112,9
65	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,553472	25000	113836,8
66	36008 С	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,0139104	950000	13214,88
67	36023 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0719712	2850000	205117,92
68	36024 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,10752	2850000	306432
69	36025 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,0016128	2850000	4596,48
70	36026 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0010136	2850000	2888,76
71	36028 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,04032	2850000	114912
72	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,24910592	2850000	709951,87
73	36059 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,55776	2850000	1589616
74	36061 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,02219616	2850000	63259,06
75	36085 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,00078624	2850000	2240,78
76	40713 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0032256	2015236	6500,35
77	40955 С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00158054	14002000	22130,72
78	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03487904	13338000	465216,64
79	43960 С	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	59,2704	13250	785332,8
80	44059 С	ВЕГОЩЬ	КГ	4,417728	1500	6626,59
81	44356 С	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	63,84	36522	2331564,48
82	44521 С	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,03472	5748000	199570,56
83	45021 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	3,82704	283296,64	1084187,57
84	45030 М	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)	М3	0,2018016	338525,97	68315,08
85	45034 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,6376832	270935	172770,7
86	45037 М	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,03192	6433000	205341,36
87	45401 С	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00118541	15400000	18255,31
88	45404 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,01725	450000	7762,5
89	45667 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	4,08	230	938,4
90	47801 С	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	7,84672	21200	166350,46
91	51452 С	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	9,0496	3348	30298,06
92	51619 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	1,5912064	32000	50918,6
93	61660 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 12,5 ММ	М2	262,248	12420	3257120,16
94	64235 С	ЛЕНТА К226	100М	0,018	5000	90
95	64476 С	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,095	6500	617,5
96	65155 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0816	20000	1632

1	2	3	4	5	6	7
76848	С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	3,49664	113000	395120,32
76853	С	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,14579712	15218	2218,74
97117	С	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0124	6500	80,6
99999	С	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,2244096	0	-
937142	С	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 20	М	23,225	9361	217409,22
ЦЕНА-20		ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	36,8032	75000	2760240
ЦЕНА-203		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПВХ	M2	7,5936	640000	4859904
ЦЕНА-21		ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	10,08	21200	213696
ЦЕНА-40		ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"	M2	13,9776	55000	768768
ЦЕНА-454		РАКОВИНЫ	КОМПЛЕКТ	2	217391	434782
ЦЕНА-604		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	4	23304	93216
ЦЕНА-638		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ АВВГ 2X2,5	1000М	0,06	2662609	159756,54
ЦЕНА-685		СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	4	39652	158608
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>			<b>СУМ</b>			<b>48662057</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>68590291</b>



### NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar kim dalolatnoma tuzib quyida imzo chekuvchilar U. Chirg'atov, X. Jomirov, T. Ramatov Andijon viloyati Baliqchi tumani Madaniyat uyatini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tekshiruv o'tkazdik va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladik:

№	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni
1	2	3	4
<b>BO'LIM 1. DUSTLIK MADANIYAT MARKAZI</b>			
1	PLINTUSLARNI BO'SHATISH: YOG'OCH VA PLASTMASSA	100M	0,0896
2	YOG'OCH PLINTUS O'RNATISH	100M	0,0896
3	POTOLKNI DEKORATIV PLASTIK PANEL BILAN QOPLASH	100M2	0,0896
4	DEVORNI MOYLI BO'YOQLASH	100M2	0,8960
5	DEVORNI SUVLI EMULSIYA BILAN BO'YASH	100M2	1,8704
6	POTOLKNI SUVLI EMULSIYA BILAN BO'YASH	100M2	0,8960
7	POLLARNI MOYLI BO'YOQLASH	100M2	0,0784
8	EDVORGA GIPSOKARTON QOPLASH	100 M2	2,4976
9	DEVORNI SHPAKLEVKA QILISH	100M2	2,4976
10	FASADNI BO'YASH	100M2	5,1520
11	DEVORNI MOYLI BO'YOQLASH	100M2	0,8960
12	SOKOLNI SILIKATLI BO'YOQ BILAN BO'YASH	100M2	0,2688
13	BETONDAN ZINA QUYISH	100M3	0,0202
14	OTMOSTKA		
14	SHAG'ALLI TO'SHAMA	1000 M2	0,0278
15	BETONDAN OTMOSTKA QUYISH	100M3	0,0174
<b>BO'LIM 2. TUMAN MADANIYAT MARKAZI</b>			
16	SHLAKOBLOK DEVOR URISH	M3	-2,0272
17	DEVOR URILISHINI MUSTAHKAMLASH	T	0,0347
18	BELBOG' QUYISH	100M3	0,0076
19	TOM		
19	TOM QOPLAMASINI YECHISH, SHIFER	100M2	0,2240
20	OBRESHOTKANI YECHISH	100M2	0,2240
21	STROPILLARNI YECHISH	100M2	0,2240
22	MAUERLATLARNI YECHISH	100M2	0,2240
23	STROPILLARNI O'RNATISH	M3	0,6720
24	YOG'OCH OBRESHOTKA O'RNATISH	M3	0,0706
25	TOMGA PROFNASTIL QOPLASH	100 M2 КРОВЛИ	0,3472
26	PROFNASTIL	M2	36,8032
27	YONG'INDAN XIMOYALASH, STROPIL VA MAUERLATLARNI	10M3	0,0672
28	YONG'INDAN XIMOYALASH, OBRESHOTKA	1000M2	0,0347
29	25 MM LI NASTIL	100M2	0,0932
30	SUV LOTOKLARINI O'RNATISH	100M	0,1008
31	SUV LOTOKLARINI	MM	10,0800
32	SUV QUVURI	100M	0,0694
33	POTOLKNI DEKORATIV PLASTIK PANEL BILAN QOPLASH	100M2	0,2128
34	ESHIKLAR		
34	ESHIK O'RNATISH	100 M2	0,0759
35	POLLAR	M2	7,5936
36	SEMENT QOPLAMALI POLNI BUZISH	100M2	0,1689
37	SEMENTLI STYAJKA 20 MM	100M2	0,2621
38	POL QOPLAMASI, MRAMORLI MOZAYKA	100M2	0,2621
39	MRAMORLIPLINTUS O'RNATISH	M2	4,1216
40	ICHKI PARDOZLASH		



1	2	3
40	POTOLOKNI DEKORATIV PLASTIK PANEL BILAN QOPLASH	10CM2
41	TUNIKAFON QOPLASH	100 M2
42	DEKORATIV PANEL TUNIKAFON	M2
43	SUVOQLARNI KO'CHIRISH	10CM2
44	DEVORNI SUVOQ QILISH	10CM2
45	DEVORNI SUVLI BO'YOQ BILAN BO'YASH	10CM2
46	DEVORGA KAFEL QOPLASH	10CM2
	TASHQI PARDOZLASH	
47	SUVOQLARNI KO'CHIRISH	10CM2
48	DEVORNI SUVOQ QILISH	10CM2
49	DEVORNI SUVLI BO'YOQ BILAN BO'YASH	10CM2
	SANTEKNIKA ISHLARI	
50	SUV TRUBASI O'TKAZISH 25 MM	100CM
51	RAKOVINA O'R NATISH	10KOMPL
52	Rakovina	KOMPL
	ELEKTROMONTAJ ISHLARI	
53	ELEKTR SIM TORTISH	10CM
54	ALYUMIN KABEL ABBG 2X2,5	100CM
55	O'CHIRIB YOQGICH	10CHY
56	O'CHIRIB YOQGICH 1-KLAVISHLI	IT
57	SVETILNIK O'R NATISH	100IT
58	SVETILNIK LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	IT

*T. Ramadboev*  
*uz. chiqaruvchisi*  
*X, Fomilov*

*[Handwritten signature]*