



Қўқон шаҳар бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-босқичи натижасига асосан
 жамоатчилик фикри асосида шаклланган манзилли рўйхатга асосан Қўқон шаҳар Қудуқлик
 кучасидаги мавжуд трансформатор подстанция ва 0,4КВли ХАВО УЗАТМАЛАРИНИ мукаммал
 таъмирлаш ишларини бажариш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумот
1	Махсулот ва хизмат номи	Қудуқлик кучасидаги мавжуд трансформатор подстанция ва 0,4 КВли ХАВО УЗАТМАЛАРИНИ мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш
2	Буюртмачи	Қўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Қўқон шаҳар бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-босқичи натижасига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланган манзилли рўйхат
4	Махсулот ва хизмат кўрсатиладиган манзил	Қўқон шаҳар 63 Қудуқлик МФЙ
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчили эканлиги ҳақидаги гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда бажариладиган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар бўйича ҳисоб китоблар тузилган ҳисоб варақ ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Лойиха смета ва экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш хизмати
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тўлов амалга оширилади ҳамда хизмат тўлиқ бажарилиши билан 20 кун муддатда тўлиқ ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизмат ҳужжатларини қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 20 кун
10	Техник ва меҳнат ҳавфсизлиги бўйича талаблар	Ишларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника ҳавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	477 750 000,00 (турт юз етмиш етти минг етти юз эллик) сум

2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР КУДУКЛИК КУЧАСИДАГИ МАВЖУД ТРАНСФОРМАТОР
ПОДСТАНЦИЯ ВА 0,4КВли ХАВО УЗАТМАЛАРИНИ МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЛ-0,4КВ			
1	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	КМ	2,09
2	УСТРОЙСТВО КРОНИГТЕЙНОВ	шт	22
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КРОНИГТЕЙН	шт	30
4	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ	шт	30
5	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	шт	45
6	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАЩЕЧНЫЙ	шт	75
7	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ	1 ОПОРА	43
8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	1 ОПОРА	12
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ	1 ОПОРА	5
10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ, МАССОЙ ДО 2 Т	Т	73,80
11	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ-А, ДО 400	ПОДСТАИ ЦИЯ	1
12	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,525
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
13	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ	ОПОРА	68
14	ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	57
15	ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОДКОСОМ	ОПОРА	3
16	ДЕМОНТАЖ ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ КСТР = 0,6 КМАН = 0,7 ШНК 4.02.00-04 ТЕХ.Ч. П.З.ЗД	ПОДСТАИ ЦИЯ	1

Члены комиссии:

Мураев. Ю
Шажеров. Н
Шургунов. У
Лайдаров. А
Рахмонов. В

(Handwritten signatures)