



Республика Узбекистан, Андижанская область
г. Андижан
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

РАСЧЕТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Текущий ремонт отдела терапии центральной больницы
Избасканское РМО в городе Пайтуг Избасканского района
Андижанской области*

КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2022

РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт отдела терапии центральной больницы Избасканское РМО в городе Пайтуг
Избасканского района Андижанской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	101 162,583	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	970,770	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	221 214,756	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	323 348,109	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	60 498,431
	ИТОГО	383 846,540	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	74 736,93	
	ИТОГО	458 583,470	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	458 583,470	
10	НДС	15,00%	68 787,521
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	527 370,991	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	527 370,991	

авс



СОСТАВИЛ:-

наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ТЕРАПИИ ИЗБАСКАНСКОЕ РМО В ГОРОДЕ ПАЙТУГ ИЗБАСКАНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Объект номер -

на
наименование объекта -
содержание:

Сметная стоимость	386085,573	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	6728	чел.-ч
Сметная заработная плата	101162,583	ТЫС.СУМ.

оставлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ							
ОКНА							
1	E63-001-02	СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА: ДО 0,5 М2	100М2	0,5600		7 191 380,65	4 027 173,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	196,3	109,928	15 036,58	1 652 941,00
.2	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6Х25 ММ	Т	0,0005	0,00028	15 400 000,00	4 312,00
.3	33133	СТЕКЛО ОКОННОЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	115	64,4	36 800,00	2 369 920,00
ДВЕРИ							
2	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,2590		1 562 451,03	404 675,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	26,913	15 036,58	404 675,00
3	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2590		1 638 016,56	424 246,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	27,009	15 036,58	406 116,00
.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00107	15 400 000,00	16 473,00
.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,004144	400 000,00	1 658,00
4	C123-034	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	25,9000		682 400,00	17 674 160,00
5	E1001-048-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДОП. 6 ДВП	100 ШТ	0,1700		1 729 319,27	293 984,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	114,6	19,482	15 036,58	292 943,00
.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,2	1,224	851,00	1 042,00
6	C123-065	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ.	17,0000		125 700,00	2 136 900,00
7	E0904-014-01	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДВЕРЕЙ	М2	10,5000		105 632,51	1 109 141,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,47	46,935	15 036,58	705 742,00
.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,26	1 327,00	1 672,00
.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,29	3,045	4 656,00	14 178,00
.4	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	2,835	1 176,00	3 334,00
.5	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,0105	14 900 000,00	156 450,00
.6	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0022	0,0231	9 860 000,00	227 766,00
8	C123-047	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДВЕРЕЙ	М2	10,5000		327 000,00	3 433 500,00
9	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК	100М2	0,1050		1 576 417,37	165 524,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	7,4613	15 036,58	112 192,00
.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,2835	12 000,00	3 402,00
.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,002583	19 330 000,00	49 929,00
ВИТРАЖИ							
10	E1001-037-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,2800		47 812 090,56	13 387 385,00
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	108,57	30,3996	15 036,58	457 106,00
.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,3612	851,00	307,00
.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,5544	1 176,00	652,00
.4	29120	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	100	28	428 790,00	12 006 120,00
.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	112	150,00	16 800,00
.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,392	1 682,00	659,00
.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	62	17,36	52 174,00	905 741,00
11	E57-002-03	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,2400		1 050 605,84	1 302 751,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)					
1.1	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	86,6388	15 036,58	1 302 751,00
1.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	100M2	1,2400		1 719 990,90	2 132 789,00
2.1	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	137,888	15 036,58	2 073 364,00
2.2			МАШ.-Ч	38,4	47,616	1 248,00	59 425,00
13	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,5900		1 299 329,77	2 065 934,00
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	62,8209	15 036,58	944 611,00
3.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	14,4213	655,00	9 446,00
3.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	3,2436	342 791,00	1 111 877,00
14	E1101-052-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ	100M2	1,5900		9 777 441,19	15 546 131,00
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	380,646	15 036,58	5 723 614,00
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	1,3356	72 437,00	96 747,00
4.3	1603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,8427	2 972,00	2 505,00
4.4	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	11,607	26 529,00	307 922,00
4.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,02385	14 000 000,00	333 900,00
4.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,6837	13 240 000,00	9 052 188,00
4.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0318	920 000,00	29 256,00
15	C127-2	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2.	159,0000		65 400,00	10 398 600,00
		ПОЛЫ ИЗ ПАРКЕТА					
16	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	2,0700		1 719 990,90	3 560 381,00
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	111,2	230,184	15 036,58	3 461 180,00
6.2	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	79,488	1 248,00	99 201,00
17	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,9800		1 299 329,77	1 273 343,00
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	38,7198	15 036,58	582 213,00
7.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	8,8886	655,00	5 822,00
7.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	1,9992	342 791,00	685 308,00
8	E1101-056-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	4,2700		1 669 992,24	7 130 867,00
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,52	40,6504	15 036,58	611 243,00
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,52	23,5704	950,00	22 392,00
8.3	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,1281	14 000 000,00	1 793 400,00
8.4	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	900	3843	1 224,00	4 703 832,00
9	E1101-034-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT /С НАКЛЕИВАНИЕМ ДОСОК ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ К ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ/	100M2	4,2700		11 596 684,04	49 517 841,00
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,69	259,146	15 036,58	3 896 674,00
9.2	81862	ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ	КГ	13	55,51	12 980,00	720 520,00
9.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	25,62	29,00	743,00
9.4	83199	КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ	КГ	88	375,76	13 600,00	5 110 336,00
9.5	85917	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	104	444,08	89 600,00	39 789 568,00
10	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	3,6400		563 194,63	2 050 028,00
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	24,2424	15 036,58	364 523,00
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	4,8412	950,00	4 599,00
10.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	7,3164	851,00	6 226,00
10.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	25,48	1 167,00	29 735,00
10.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	25,48	1 167,00	29 735,00
10.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	145,6	1 167,00	169 915,00
10.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	58,24	1 167,00	67 966,00
10.8	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	95,732	400,00	38 293,00
10.9	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	957,32	113,00	108 177,00
10.10	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	367,64	3 348,00	1 230 859,00
21	E54-003-04 ДОП. 8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2 ПОДШНВ КИ	2,1500		370 651,70	796 901,00
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,65	52,9975	15 036,58	796 901,00
22	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,4500		5 576 994,29	2 509 647,00

		3		4		5		6		7		8	
1	2	3		4		5		6		7		8	
22.1	521	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)		ЧЕЛ.-Ч	155,3	69,885	15 036,58	1 050 831,00					
22.2	1523	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	3,21	1,4445	950,00	1 372,00					
22.3	30099	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,55	0,2475	916,00	227,00					
22.4	30407	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ	1,2	0,54	2 850,00	1 539,00					
22.5	35454	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,001	0,00045	15 400 000,00	6 930,00					
22.6	40955	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3	0,41	0,1845	2 982 608,00	550 291,00					
22.7	43960	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ		Т	0,0028	0,00126	11 511 012,00	14 504,00					
22.8	45401	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2	105	47,25	18 400,00	869 400,00					
22.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т	0,0021	0,000945	15 400 000,00	14 553,00					
23	E1507-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ		100М2	1,8300		8 201 189,64	15 008 177,00					
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)		ЧЕЛ.-Ч	146,42	267,949	15 036,58	4 029 031,00					
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	3,16	5,7828	950,00	5 494,00					
3.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,78	1,4274	916,00	1 307,00					
3.4	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		ШТ	1250	2287,5	25,00	57 188,00					
3.5	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ		М2	105	192,15	42 800,00	8 224 020,00					
3.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ	1,4	2,562	2 850,00	7 302,00					
3.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,0014	0,002562	15 400 000,00	39 455,00					
3.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3	0,46	0,8418	2 982 608,00	2 510 759,00					
3.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ		Т	0,0034	0,006222	11 511 012,00	71 622,00					
3.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т	0,0022	0,004026	15 400 000,00	62 000,00					
24	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		100М2	2,6800		7 954 951,06	21 319 269,00					
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)		ЧЕЛ.-Ч	228	611,04	15 036,58	9 187 952,00					
4.2	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3	1,5	4,02	380 813,00	1 530 868,00					
4.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т	0,04	0,1072	634 783,00	68 049,00					
4.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		М2	100	268	39 300,00	10 532 400,00					
25	E61-002-08	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ		100М2	3,9600		909 286,58	3 600 775,00					
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)		ЧЕЛ.-Ч	32,58	129,017	15 036,58	1 939 971,00					
5.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3	1,1	4,356	381 268,00	1 660 803,00					
26	E61-002-09	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2	2,4800		3 201 036,32	7 938 570,00					
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)		ЧЕЛ.-Ч	157,1	389,608	15 036,58	5 858 372,00					
5.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3	2,2	5,456	381 268,00	2 080 198,00					
27	E61-007-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		100М2	0,3600		7 437 491,53	2 677 497,00					
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)		ЧЕЛ.-Ч	383,06	137,902	15 036,58	2 073 568,00					
7.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3	4,4	1,584	381 268,00	603 929,00					
28	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ		100М2	0,9800		343 134,76	336 272,00					
29	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)		ЧЕЛ.-Ч	22,82	22,3636	15 036,58	336 272,00					
29	E62-041-01	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ ШПАТЕВКИ		100М2	5,9200		312 760,86	1 851 544,00					
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)		ЧЕЛ.-Ч	20,8	123,136	15 036,58	1 851 544,00					
30	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ		100М2	5,2100		2 190 883,60	11 414 504,00					
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)		ЧЕЛ.-Ч	68,1	354,801	15 036,58	5 334 994,00					
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	1,95	10,1595	950,00	9 652,00					
1.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ		Т	0,962	5,01202	920 000,00	4 611 058,00					
1.4	31434	ГРУНТОВКА		Т	0,02	0,1042	14 000 000,00	1 458 800,00					
31	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧЕТСЯ ПОТОЛКОВ		100М2	4,2300		-1 446 907,88	-6 120 420,00					
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)		ЧЕЛ.-Ч	49,04	207,439	-15 036,58	-3 119 176,00					
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	1,56	6,5988	-950,00	-6 269,00					
1.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ		Т	0,7696	3,25541	-920 000,00	-2 994 975,00					
32	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		100М2	0,6400		343 134,76	219 606,00					
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)		ЧЕЛ.-Ч	22,82	14,6048	15 036,58	219 606,00					
33	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН		100М2	12,8400		556 353,46	7 143 578,00					
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)		ЧЕЛ.-Ч	37	475,08	15 036,58	7 143 578,00					
34	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН		100М2	16,6000		1 854 634,98	30 786 941,00					

		3	4	5	6	7	8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч		56	929,6	15 036,58	13 978 005,00
521	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МАШ.-Ч		1,67	27,722	950,00	26 336,00
12373	ГРУНТОВКА	Т		0,825	13,695	920 000,00	12 599 400,00
31434	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ	Т		0,018	0,2988	14 000 000,00	4 183 200,00
E1502-019-11	СТЕН	100M2		15,9600		-1 058 230,85	-16 889 364,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч		35	558,6	-15 036,58	-8 399 434,00
521	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МАШ.-Ч		1,169	18,657	-950,00	-17 724,00
12373	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ	Т		0,577	9,20892	-920 000,00	-8 472 206,00
E1502-019-05	ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2		0,3200		1 547 279,05	495 129,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)					
1	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 л	ЧЕЛ.-Ч		29,54	9,4528	15 036,58	142 138,00
1914	ГРУНТОВКА	МАШ.-Ч		2,96	0,9472	14 763,00	13 984,00
31434	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т		0,03	0,0096	14 000 000,00	134 400,00
45036	УГОЛКИ ДЛЯ ШПАТЛЕВКИ ИЗ ПЕРФИРОВАННОЙ	Т		0,695	0,2224	920 000,00	204 608,00
E1502-001-01	ПРОФИЛИРОВАННОЙ ЖЕСТИ	М		154,0000		3 200,00	492 800,00
1	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	100M		1,5200		447 774,72	680 618,00
12373	ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ,						
E1502-019-05	ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА,						
18.11.2019 Г.	ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ						
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)					
1	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ЧЕЛ.-Ч		29,38	44,6576	15 036,58	671 498,00
30654	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ	Т		0,015	0,0228	400 000,00	9 120,00
E1506-002-02	РЕЛЬЕФНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	М		152,0000		6 200,00	942 400,00
1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ	100M2		4,1200		4 523 774,30	18 637 950,00
30654	ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ						
3111-214	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч		88,8	365,856	15 036,58	5 501 223,00
31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т		0,0111	0,045732	12 000 000,00	548 784,00
31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,0341	0,140492	4 860 000,00	682 791,00
32278	ОБОИ	10 M2		11,2	46,144	258 000,00	11 905 152,00
E1504-005-05	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100M2		13,4500		844 481,50	11 358 276,00
1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО						
31054	СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД						
31710	ОКРАСКУ СТЕН						
35538	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч		25,41	341,764	15 036,58	5 138 969,00
E1504-005-06	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,063	0,84735	7 000 000,00	5 931 450,00
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,005	0,06725	987 600,00	66 416,00
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2		0,84	11,298	19 600,00	221 441,00
E1504-026-04	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100M2		5,9400		934 941,99	5 553 555,00
1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО						
31054	СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД						
31710	ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ						
35538	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч		28,6	169,884	15 036,58	2 554 474,00
E1504-026-06	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,069	0,40986	7 000 000,00	2 869 020,00
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,0055	0,03267	987 600,00	32 265,00
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2		0,84	4,9896	19 600,00	97 796,00
E1504-026-04	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	100M2		0,6900		2 817 003,73	1 943 733,00
1	СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ						
31654	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч		148,5	102,465	15 036,58	1 540 723,00
31714	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ,	Т		0,003	0,00207	12 000 000,00	24 840,00
35538	75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,056	0,03864	987 600,00	38 161,00
43231	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	M2		0,88	0,6072	19 600,00	11 901,00
E1504-026-06	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т		0,0246	0,016974	19 330 000,00	328 107,00
1	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	100M2		4,0100		1 907 831,80	7 650 406,00
31440	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ						
31654	СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН						
31714	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч		80,41	322,444	15 036,58	4 848 457,00
35538	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т		0,0075	0,030075	14 000 000,00	421 050,00
43231	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ,	Т		0,0119	0,047719	12 000 000,00	572 628,00
43231	75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,079	0,31679	987 600,00	312 862,00
E1504-030-04	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	M2		0,88	3,5288	19 600,00	69 164,00
1	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т		0,0184	0,073784	19 330 000,00	1 426 245,00
1	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	100M2		0,5200		1 576 417,37	819 737,00
1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ						
1	РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И						
1	Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2						

3	4	5	6	7	8	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)					
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	36,9512	15 036,58	555 620,00
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	2,7	1,404	12 000,00	16 848,00
	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	Т	0,0246	0,012792	19 330 000,00	247 269,00
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,8200		3 656 717,62	2 998 508,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)					
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	155,997	15 036,58	2 345 658,00
	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МАШ.-Ч	13,34	10,9388	10 891,00	119 134,00
		Т	0,00085	0,000697	9 500 000,00	6 622,00
	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,205	6 790,00	1 392,00
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D" 1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	73,718	6 588,00	485 654,00
	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,082	450 000,00	36 900,00
	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,451	6 980,00	3 148,00
	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	18,0000		5 700,00	102 600,00
	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.25 ММ	ШТ.	8,0000		7 400,00	59 200,00
	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	16,0000		9 100,00	145 600,00
	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ)90ГР PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	42,0000		520,00	21 840,00
	ПОЛУОТВОДЫ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	87,0000		570,00	49 590,00
	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	6,0000		770,00	4 620,00
	МУФТЫ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	24,0000		450,00	10 800,00
	ШАБЛОНЫ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	11,0000		3 680,00	40 480,00
	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	80,0000		272,00	21 760,00
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	83,0000		25 819,37	2 143 008,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)					
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	122,01	15 036,58	1 834 613,00
		МАШ.-Ч	0,35	29,05	4 656,00	135 257,00
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,01162	14 900 000,00	173 138,00
	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ РУ16 ДИАМ.25 ММ	ШТ.	83,0000		38 800,00	3 220 400,00
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	1,0000		25 819,37	25 819,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)					
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	ЧЕЛ.-Ч	1,47	1,47	15 036,58	22 104,00
		МАШ.-Ч	0,35	0,35	4 656,00	1 630,00
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00014	14 900 000,00	2 086,00
	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ РУ16 ДИАМ.50 ММ	ШТ.	1,0000		128 700,00	128 700,00
	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ					
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,8200		2 332 975,38	1 913 040,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)					
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	111	91,02	15 036,58	1 368 630,00
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D" 1/2, СТЕНКА 3,4/	МАШ.-Ч	4,56	3,7392	950,00	3 552,00
		М	95,8	78,556	6 885,00	540 858,00
	АДАПТЕР PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		5 700,00	22 800,00
	АМЕРИКАНКА PPRS С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ.20 ММ	ШТ.	6,0000		9 100,00	54 600,00
	УГОЛЬНИКИ (ОТВОДЫ)90ГР PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	4,0000		520,00	2 080,00
	ТРОЙНИКИ PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	2,0000		770,00	1 540,00
	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) PPRS ДИАМ.20 ММ	ШТ.	76,0000		272,00	20 672,00
	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000		15 313,00	15 313,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)					
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	0,82	15 036,58	12 330,00
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МАШ.-Ч	0,26	0,26	950,00	247,00
		ШТ	4	4	684,00	2 736,00
	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "ARISTON" НА 50Л	ШТ.	1,0000		987 000,00	987 000,00
	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л	ШТ	1,0000		23 883,85	23 884,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)					
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,39	1,39	15 036,58	20 901,00
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МАШ.-Ч	0,26	0,26	950,00	247,00
		ШТ	4	4	684,00	2 736,00
	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "ARISTON" НА 80Л	ШТ.	1,0000		1 130 000,00	1 130 000,00
	КАНАЛИЗАЦИЯ					
	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ВНУТРЕННЕЙ	100М	2,4200		484 177,88	1 171 710,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)					
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	77,924	15 036,58	1 171 710,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)					
	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2100		2 437 752,78	511 928,00
		ЧЕЛ.-Ч	72,52	15,2292	15 036,58	228 995,00
		М	99,8	20,958	13 500,00	282 933,00
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,5200		3 323 824,77	1 728 389,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)					
		ЧЕЛ.-Ч	65,74	34,1848	15 036,58	514 022,00

1	2	3	4	5	6	7	8
72.2	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	51,896	23 400,00	1 214 366,00
73	C2307-60	МУФТА PPRS ДИАМ.50ММ	ШТ.	4,0000		1 282,00	5 128,00
74	C2307-61	ОТВОДЫ (КОЛЕНА) 90 ГР. PPRS ДИАМ.50ММ	ШТ.	6,0000		1 666,00	9 996,00
75	C2307-64	ТРОЙНИК PPRS ДИАМ.50X50ММ	ШТ.	4,0000		6 840,00	27 360,00
76	C2307-66	МУФТА PPRS ДИАМ.100ММ	ШТ.	12,0000		4 858,00	58 296,00
77	C2307-67	ОТВОДЫ (КОЛЕНА) 90 ГР. PPRS ДИАМ.100ММ	ШТ.	8,0000		5 945,00	47 560,00
78	C2307-70	ТРОЙНИК PPRS ДИАМ.100X100ММ	ШТ.	6,0000		9 780,00	58 680,00
79	C2307-78	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) ДИАМ.50ММ	ШТ.	26,0000		938,00	24 388,00
80	C2307-79	КРЕПЛЕНИЕ (КЛИПСЫ) ДИАМ.100ММ	ШТ.	14,0000		2 665,00	37 310,00
81	E1701-009-14МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	1,4000		575 811,96	806 137,00
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,65	30,31	15 036,58	455 759,00
81.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,28	950,00	266,00
81.3	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ	КОМПЛ	20	28	12 400,00	347 200,00
81.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	5,6	520,00	2 912,00
82	C2307-210	УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ	ШТ.	14,0000		217 391,00	3 043 474,00
83	E1701-010-02МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,3000		4 961 592,69	1 488 478,00
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,97	9,291	15 036,58	139 705,00
83.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,09	950,00	86,00
83.3	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ	КОМПЛ	10	3	12 400,00	37 200,00
83.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,8	520,00	936,00
83.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000009	16 827 000,00	151,00
83.6	74742	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	10	3	436 800,00	1 310 400,00
84	E1701-010-04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,4000		4 485 977,11	1 794 391,00
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	34,88	13,952	15 036,58	209 790,00
84.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,12	950,00	114,00
84.3	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ	КОМПЛ	10	4	12 400,00	49 600,00
84.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	2,4	520,00	1 248,00
84.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00024	16 827 000,00	4 038,00
84.6	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	10	4	382 400,00	1 529 600,00
85	E1701-012-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ	0,4000		272 402,47	108 961,00
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	17,32	6,928	15 036,58	104 173,00
85.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,08	950,00	76,00
85.3	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00028	16 827 000,00	4 712,00
86	C2307-701	МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ.	4,0000		486 500,00	1 946 000,00
87	E1701-009-22МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ	0,3000		307 085,09	92 126,00
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,06	1,518	15 036,58	22 826,00
87.2	444279	ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	3	23 100,00	69 300,00
88	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	3,1000		107 033,76	331 805,00
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	21,7	15 036,58	326 294,00
88.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,31	950,00	295,00
88.3	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00031	16 827 000,00	5 216,00
89	C2307-216	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ.	26,0000		80 870,00	2 102 620,00
90	C2307-217	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ.	2,0000		65 217,00	130 434,00
91	C2307-218	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ	ШТ.	3,0000		198 600,00	595 800,00
92	E2006-018-01 ДОП. 6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ	1 КОНДИЦИОНЕР	9,0000		58 519,73	526 678,00
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,5	31,5	15 036,58	473 652,00
92.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,72	950,00	684,00
92.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	3,15	978,00	3 081,00
92.4	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,9	52 174,00	46 957,00
92.5	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,18	12 800,00	2 304,00
93	C2307-680	КОНДИЦИОНЕР ТИПА "ЗИМА-ЛЕТО" №9	ШТ.	6,0000		4 591 300,00	27 547 800,00
94	C2307-681	КОНДИЦИОНЕР ТИПА "ЗИМА-ЛЕТО" №22	ШТ.	3,0000		13 886 900,00	41 660 700,00
95	Ц0803-599-01	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	ШТ	1,0000		48 241,81	48 242,00
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77	15 036,58	41 651,00
95.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1 176,00	270,00
95.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	3 500,00	140,00
95.4	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	50 000,00	2 000,00
95.5	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124	27 000,00	3 348,00

1	2	3	4	5	6	7	8
95.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	52 000,00	832,00
96	C1512-023	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6	ШТ.	1,0000		34 609,00	34 609,00
97	Ц0803-593-06	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	1,0700		1 382 450,01	1 479 222,00
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	94,481	15 036,58	1 420 671,00
97.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	27,392	950,00	26 022,00
97.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	4,3656	3 500,00	15 280,00
97.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,3317	52 000,00	17 248,00
98	C1512-116	СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 24 ВТ	ШТ.	70,0000		79 200,00	5 544 000,00
99	C1512-117	СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 30 ВТ	ШТ.	30,0000		98 600,00	2 958 000,00
100	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3400		485 437,88	165 049,00
00.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	10,948	15 036,58	164 620,00
00.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001071	400 000,00	428,00
101	C1512-101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,10А	ШТ.	34,0000		9 652,00	328 168,00
102	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,6400		595 993,70	381 436,00
02.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	24,384	15 036,58	366 652,00
02.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002016	400 000,00	806,00
02.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,2688	52 000,00	13 978,00
103	C1512-104	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А	ШТ.	64,0000		10 783,00	690 112,00
104	C1512-150	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ.	24,0000		1 680,00	40 320,00
105	C1512-151	КОРОБКА У196	ШТ.	36,0000		1 830,00	65 880,00
106	Ц0802-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,2800		643 520,91	823 707,00
06.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,99	20,4672	15 036,58	307 757,00
06.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	2,1248	950,00	2 019,00
06.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00128	16 827 000,00	21 539,00
06.4	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	25,6	1 640,00	41 984,00
06.5	87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	130,176	3 460,00	450 409,00
07	E4603-009-04	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ	100ШТ.	0,1600		1 060 409,63	169 666,00
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	67,22	10,7552	15 036,58	161 721,00
7.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	6,7552	1 176,00	7 944,00
08	E4603-010-01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0,0800		228 104,92	18 248,00
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,17	1,2136	15 036,58	18 248,00
09	E4603-009-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130Х130 ММ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК И КОРОБОК	100ШТ.	0,5600		544 474,56	304 906,00
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,21	20,2776	15 036,58	304 906,00
10	E4603-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100М	2,3600		235 172,11	555 006,00
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,64	36,9104	15 036,58	555 006,00
111	Ц0802-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	--		269 353,82	--
112	Ц0802-401-01	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	3,0200		791 743,58	2 391 066,00
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,6	155,832	15 036,58	2 343 180,00
12.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00065	0,001963	16 827 000,00	33 031,00
12.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	49,83	250,00	12 458,00
12.4	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,0906	26 450,00	2 396,00
113	C1512-241	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ РК 75-9-12	1000М	0,3020		6 240 000,00	1 884 480,00
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				386 085 573,00

В том числе:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ			73 271 500,00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ			73 271 500,00
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ			5 327 917,00
МАТЕРИАЛЫ -	СУМ			621 349,00
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ			4 677 763,00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ			5 327 917,00
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			311,00
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ			4 677 763,00
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ			290 736 037,00
МАТЕРИАЛЫ -	СУМ			133 193 903,00
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ			86 561 146,00
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ			56 672 257,00
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ			13 650 124,00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ			290 736 037,00
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			5 757,00
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ			86 561 146,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				1 109 141,00
	МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				156 450,00
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				705 742,00
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				227 766,00
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				1 109 141,00
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				47,00
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				705 742,00
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ				15 640 977,00
	МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				6 158 872,00
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				9 217 932,00
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ				15 640 977,00
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				613,00
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				9 217 932,00
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				386 085 573,00
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				6 728,00
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				101 162 583,00

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ

А. Кадыров

