

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ободонлаштириш бошқармаси директори


Ю.Бобоназаров

« _____ » _____ 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИК
БУЮРТМАЧИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ

Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан
Рухобод майдонидаги 5 дона ва собик арок завод чоррахасида жойлашган
мусикали фаввораларни жорий таъмирлаш ишлари.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Хизмат номи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Рухобод майдонидаги 5 дона ва собик арок завод чоррахасида жойлашган мусикали фаввораларни жорий таъмирлаш ишлари.
2	Буюртмачи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртмачи жойлашган манзил	Самарканд шаҳри Чуқур йул кучаси 21 уй
4	Қатнашувчилар учун талаблар	Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Рухобод майдонидаги 5 дона ва собик арок завод чоррахасида жойлашган мусикали фаввораларни жорий таъмирлаш ишлари учун камида 3 йилдан 5 йилгача кафолат муддати булиши, ишчиларнинг минимал миқдори 10 нафардан кам булмаслиги, махсус техникалар тўғрисида маълумотлар
5	Товарни етказиб бериш тартиби	Бажарувчи томонидан Буюртмачи курсатган манзилга етказиб бериш.
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, иш тажрибаси тўғрисида маълумотлар.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Махсулотга олдиндан 30% миқдорда тулов, қолган 70% Буюртмачи раҳбари ёки ишончли вакили томонидан қабул қилингандан кейин 10 банк иш кунинда
8	Товарни етказиб бериш муддати	Аванс тулови туланган кундан кейин 3 иш куниндан кечиктирмасдан
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Товарни етказиб бериш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси бюджет маблағлари ҳисобидан

Бажарувчи:



Ж.Бабаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43917

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Samarqand shahridagi favvoralarni rekonstruksiya qilish (4-etap).»

Buyurtmachi - Samarqand shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "SAMARQAND FUQARO LOYIXA " MChJ.

Litsenziya AL-001258 11.07.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Rekonstruksiya qilish

Murojaat raqami: № 37786

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 3-chorak 2021 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Y.Bobonazarov tomonidan tasdiqlangan narxlarni kelishish bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18609,72 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 468664,982 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 23313,589 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 445351,393 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

RUHOBOD MAYDONIDAGI 5 DONA FAVVORALARNI TA'MIRLASH XARAJATLARI - 144701,180 ming so'm.

VILOYAT HOKIMIYATI KO'KSARROY ZAVODDAGI MUSIQALI FAVVORANI TA'MIRLASH XARAJATLARI - 300650,213 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 3489,55 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 5376,747 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Samarqand shahridagi favvoralarni rekonstruksiya qilish (4-etap)." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО "САМФУКАРОЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г.САМАРКАНДЕ (РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ
5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ
ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАРИ)

КНИГА

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор
ООО "САМФУКАРОЛОЙИХА"



ОРТИКОВ У.Х.


САМАРКАНД - 2022 г

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г.САМАРКАНДЕ (РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ)

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ	РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ	ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ
1	2	3	4	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	199 265 811	107 844 777	91 421 033
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	94 031 727	1 120 708	92 911 019
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	64 939 630	14 105 371	50 834 259
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	212 614	284	212 330
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	358 449 782	123 071 141	235 378 641
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1%	28 812 299	2 755 972	26 056 327
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	387 262 081	125 827 113	261 434 968
8	НДС - 15%	58 089 312	18 874 067	39 215 245
10	ИТОГО	445 351 393	144 701 180	300 650 213
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -1,5%	5 376 747	1 846 067	3 530 680
11	ВСЕГО	450 728 140	146 547 247	304 180 893

ГИП:



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г.САМАРКАНДЕ (РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ)

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
(локальная ресурсная смета)

Основание

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5
РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ				
1	ДЕМОНТАЖ НАСОСА	ШТ	1,0000	
2	МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	1,0000	
3	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС МАРКИ AST 100-200/37 (ООО "BIRJASER VIZAVTOMATIKA")	ШТ	1,0000	
4	ИНВЕКТОР 37 КВТ	ШТ	1,0000	
5	ДЕМОНТАЖ НАСАДОК	ШТ	1,0000	
6	УСТАНОВКА ФОРСУНОК ДЛЯ НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ	100ШТ	2,0000	
7	НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=25ММ	ШТ	200,0000	
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100	
9	МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000	
10	ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР2000/1800/400	ШТ	1,0000	
ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ				
1	ИНВЕКТОР 15 КВТ DELIXIE 180	ШТ	4,0000	
2	ДЕМОНТАЖ НАСАДОК	100ШТ	1,5200	
3	УСТАНОВКА ФОРСУНОК ДЛЯ НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=63ММ	ШТ	152,0000	
4	НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=25ММ	ШТ	136,0000	
5	НАСАДКИ ШАМПАНЫ Д=32ММ	ШТ	16,0000	
6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	16,0000	
7	ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ	ШТ	16,0000	
8	ФОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	88,0000	
9	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ППХ	КМ	0,1400	
10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100М2	0,6400	
11	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФОНТАНА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ	100М2	0,6400	
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ФОНТАНА ОТ СТАРОЙ МОЗАИКИ	100М2	4,0000	
13	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКИ	100М2	4,0000	
14	ФУГА "KALEKIM FUGA" 3214900009	КГ	600,0000	
15	ГИДРОИЗОЛ "KALEKIM IZOLATEX" 3214900009	КГ	600,0000	
16	КЛЕЙ "KALEKIM FLEX" 3214900009	КГ	600,0000	
17	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100	
18	МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000	
19	ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР1800/1000/400	ШТ	1,0000	
20	КОЛОНКА 200 Вт	ШТ	4,0000	
21	УСИЛИТЕЛЬ USB-1200 W 3 MIC	ШТ	1,0000	
22	АУДИО КОЛОНКА "КАПРИЗ"	ШТ	4,0000	
23	USB КАБЕЛЬ POST	ШТ	150,0000	
24	ШТЕКЕР ДЛЯ КОЛОНКИ	К-Т	48,0000	

ГИП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г. САМАРКАНДЕ (РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ)

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
(локальная ресурсная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6
РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	757,9572	18 609,72	14 105 371
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			14 105 371
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
14	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,004	71069	284
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			284
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:		СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
23	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	729300	3 647
24	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	9,2	4650	42 780
26	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	6130435	3 065
27	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001	17760000	17 760
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	11863968,7	5 922
37	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	730	320	233 600
38	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	5	17930	89 650
41	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1	380407,5	380 408
45	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	20	14000	280 000
46	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	ШТ	35	300	10 500
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			1 067 341
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			53 367
ИТОГО		СУМ			1 120 708
ОБОРУДОВАНИЕ					
49	ИНВЕКТОР 37 КВТ	ШТ	4	12 312 000	49 248 000
51	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС МАРКИ AST 100-200/37 (ООО "BIRJASERVIZAVTOMATIKA")	ШТ	1	24 972 174	24 972 174
55	ЭЛЕКТРОЦИТ СПЕКТОР 1800/1000/400	ШТ	1	10990000	10 990 000
58	НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=25ММ	ШТ	200	102600	20 520 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			105 730 174
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			2 114 603
ИТОГО		СУМ			107 844 777
ВСЕГО		СУМ			123 071 141
ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2731,5972	18 609,72	50 834 257
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			50 834 259
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,8708	91419	79 608
4	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,842	10863	30 873
8	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,1302	37409	4 871
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,6	4656	26 074
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	54548	840
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,32	54548	17 455
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,004	71069	284
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ ²), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ ²) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,12	2291	2 566
14	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,7296	1241	33 171
15	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	14,3868	1153	16 588
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			212 330
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
16	ВОДА	М3	3,2552	1000	3 255
19	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	5,516	405 664	2 237 643
21	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТИПА КАПУСТЯНСКИЙ	М2	64	347826,087	22 260 871
23	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0077	1200000	9 240

1	2	3	4	5	6
26	МАЙОЛИКА	М2	404	65000	26 260 000
28	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	Т	0,12	3800000	456 000
29	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПГ-350	М2	0,0224	4500	101
30	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	Т	0,009424	5270700	49 600
31	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	11863968,7	5 932
32	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А	Т	0,09424	850000	80 104
33	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00224	11660000	26 118
35	КАРБОРУНД	КГ	37,8264	1200	45 392
36	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,040592	2041667	82 875
37	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	5	17930	89 650
38	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТООУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0,0045	600000	2 700
39	ВЕТОШЬ	КГ	2	3200	6 400
40	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,0772	12100	934
41	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	141,4	5500	777 700
42	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	32	9500	304 000
43	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0176	14000000	246 400
44	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	ШТ	35	300	10 500
45	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,032	350000	11 200
46	ФУГА "КАЛЕКИМ FUGA" 3214900009	КГ	600	8500	5 100 000
47	ГИДРОИЗОЛ "КАЛЕКИМ IZOLATEX" 3214900009	КГ	600	38000	22 800 000
48	КЛЕЙ "КАЛЕКИМ FLEX" 3214900009	КГ	600	12700	7 620 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			88 486 685
TRANСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			4 424 334
ИТОГО		СУМ			92 911 019

ОБОРУДОВАНИЕ

48	USB КАБЕЛЬ POST	ШТ	150	22700	3 405 000
49	ИНВЕКТОР 15 КВТ DELIXIE 180	ШТ	4	5700000	22 800 000
50	ШТЕКЕР ДЛЯ КОЛОНКИ	К-Т	48	32000	1 536 000
51	АУДИО КОЛОНКА "КАПРИЗ"	ШТ	4	567500	2 270 000
52	ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ	ШТ	16	63854	1 021 664
53	УСИЛИТЕЛЬ USB-1200 W 3 MIC	ШТ	1	4675000	4 675 000
54	КОЛОНКА 200 Вт	ШТ	4	1362000	5 448 000
55	ЭЛЕКТРОЦИТ СПЕКТОР 1800/1000/400	ШТ	1	10990000	10 990 000
56	ФОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	88	194650	17 129 200
57	НАСАДКИ ШАМПАНЫ Д=32ММ	ШТ	16	400000	6 400 000
58	НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=25ММ	ШТ	136	102600	13 953 600
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			89 628 464
TRANСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			1 792 569
ИТОГО		СУМ			91 421 033
ВСЕГО		СУМ			235 378 641



202__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г.САМАРКАНДЕ (РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ)

(наименование стройки)			
N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РУХОБОД МАЙДОНИДАГИ 5 ДОНА ФАВВОРАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ			
1	ДЕМОНТАЖ НАСОСА	ШТ	1,0000
2	МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	1,0000
3	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС МАРКИ AST 100-200/37 (ООО "BIRJASERVIZAАТМАТИКА")	ШТ	1,0000
4	ИНВЕКТОР 37 КВТ	ШТ	1,0000
5	ДЕМОНТАЖ: НАСАДОК	100ШТ	2,0000
6	УСТАНОВКА ФОРСУНОК ДЛЯ НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ	ШТ	200,0000
7	НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=25ММ	ШТ	200,0000
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100
9	МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000
10	ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР2000/1800/400	ШТ	1,0000
ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ЗАВОДДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ			
1	ИНВЕКТОР 15 КВТ DELIXIE 180	ШТ	4,0000
2	ДЕМОНТАЖ: НАСАДОК	100ШТ	1,5200
3	УСТАНОВКА ФОРСУНОК ДЛЯ НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=63ММ	ШТ	152,0000
4	НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=25ММ	ШТ	136,0000
5	НАСАДКИ ШАМПАНЬ Д=32ММ	ШТ	16,0000
6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	16,0000
7	ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ	ШТ	16,0000
8	ФОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	88,0000
9	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ППХ	КМ	0,1400
10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100М2	0,6400
11	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФОНТАНА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ	100М2	0,6400
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ФОНТАНА ОТ СТАРОЙ МОЗАИКИ	100М2	4,0000
13	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКИ	100М2	4,0000
14	ФУГА "КАЛЕКИМ FUGA" 3214900009	КГ	600,0000
15	ГИДРОИЗОЛ "КАЛЕКИМ IZOLATEX" 3214900009	КГ	600,0000
16	КЛЕЙ "КАЛЕКИМ FLEX" 3214900009	КГ	600,0000
17	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100
18	МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000
19	ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР1800/1000/400	ШТ	1,0000
20	КОЛОНКА 200 ВТ	ШТ	4,0000
21	УСИЛИТЕЛЬ USB-1200 W 3 MIC	ШТ	1,0000
22	АУДИО КОЛОНКА "КАПРИЗ"	ШТ	4,0000
23	USB КАБЕЛЬ POST	ШТ	150,0000
24	ШТЕКЕР ДЛЯ КОЛОНКИ	К-Т	48,6000

ПОДПИСИ

Бош мухандис

Бошлик ўринбосари

Бош хисобчи

Техник назоратчи

Бўлим бошлиғи

Ш. Мамаатов

Т. Чўтбоев

Т. Эгамуродов

У. Махмудов

Ж. Бабаев