

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ "ДОНИЕРОТА" В ПАХТААБАДСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта -

Основание

Сметная стоимость
 Нормативная трудоемкость
 Сметная заработная плата

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

| N п.п. | Шифр номера нормативов и код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ

| | | | | | | | |
|------|---|--|--------|--------|----------|--|--|
| 1 | E0102-057-02 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100МЗ | | 1,1700 | | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1) | ЧЕЛ.-Ч | 154 | 180,18 | | |
| 2 | E0102-058-02 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100МЗ | | 0,3100 | | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1) | ЧЕЛ.-Ч | 280 | 86,8 | | |
| 3 | E0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100МЗ | | 0,1630 | | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1;5;1) | ЧЕЛ.-Ч | 88,5 | 14,4255 | | |
| 4 | E0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | МЗ | | 39,2000 | | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;5;1) | ЧЕЛ.-Ч | 2,5 | 98 | | |
| 4.2 | 9249 | ГРАВИЙ | МЗ | 1,28 | 50,176 | | |
| 5 | F0601-001-20 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100МЗ | | 1,7600 | | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;1;1) | ЧЕЛ.-Ч | 337,48 | 593,965 | | |
| 5.2 | 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 16,78 | 29,5328 | | |
| 5.3 | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 0,74 | 1,3024 | | |
| 5.4 | 6312 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | МЗ | 102 | 179,52 | | |
| 5.5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,018 | 0,03168 | | |
| 5.6 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,028 | 0,04928 | | |
| 5.7 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЁГ, III СОРТА | МЗ | 0,22 | 0,3872 | | |
| 5.8 | 51619 | ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 44,8 | 78,848 | | |
| 6 | E0701-054-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ | 100М | | 9,8000 | | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;3;1) | ЧЕЛ.-Ч | 91 | 891,8 | | |
| 6.2 | 6322 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | МЗ | 0,45 | 4,41 | | |
| 7 | C101-131 | СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ 1 СТОЛБИК И 4 ПАНЕЛИ, РАЗМЕР ОДНОЙ ПАНЕЛИ 2000Х500 ММ) | КОМПЛ. | | 490,0000 | | |
| 8 | E1502-019-15 ДОП. 12 МНПС ГРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕП | 100М2 | | 3,9400 | | |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4;1) | ЧЕЛ.-Ч | 32,49 | 128,011 | | |
| 8.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,8 | 3,152 | | |
| 8.3 | 12394 | СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ | МЗ | 0,85 | 3,349 | | |
| 8.4 | 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,018 | 0,07092 | | |
| 9 | E1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ | 100М2 | | 2,4600 | | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4;1) | ЧЕЛ.-Ч | 70,88 | 174,365 | | |
| 9.2 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | МЗ | 1,89 | 4,6494 | | |
| 10 | E1504-014-03 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | 100М2 | | 38,4000 | | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;7;1) | ЧЕЛ.-Ч | 6,74 | 258,816 | | |
| 10.2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,038 | 1,4592 | | |
| 11 | E4702-098-01 ДОП. 6 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА КОРЧЕВКА ШЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-60 СМ, ПОРОДА ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДОЛСТВЕННАЯ | ПЕнь | | 54,0000 | | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4;1) | ЧЕЛ.-Ч | 16,4 | 885,6 | | |
| 11.2 | 2290 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ | МАШ.-Ч | 0,47 | 25,38 | | |
| 11.3 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1,9 | 102,6 | | |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45067

Obyekt nomi «Paxtaobod tuman «Qayr» MFYda joylashgan «Doniyor ota» dafn etish joyini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

Bosh loyihachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

Litsenziya AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43067

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Paxtaobod tuman kengashining 27-aprel 2022-yildagi №VI-31-48-1-25-K/22 sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 20.05.2022 yilda tuzilgan №322634-sonli shartnoma.

Paxtaobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tuman «Qayr» MFYda joylashgan «Doniyor ota» dafn etish joyini mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Qo'rg'on devor: Tuproqni qo'lda kovlash. Ustun ostiga chuqur kovlash. Tuproqni qo'lda ko'mish. Poydevor osti asosiga shag'al solish. Tasmaimon poydevor quyish. Yig'ma temirbeton paneldan qo'rg'on devor o'rnatish. Devor yuzasini quruq gips qorishma bilan tekislash. Devor sokolini suvoq qilish. Qo'rg'on devor yuzasini bo'yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida obodonlashtirish ish turlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 549310,474 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 59734,866 ming so'm qurilish materiallari narxlarini hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tuman «Qayr» MFYda joylashgan «Doniyor ota» dafn etish joyini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 598,322 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 489575,608 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich