


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД УРГЕНЧ
ООО «KELAJAK LOYIXA LYUKS»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АНТИКОРРИЗИНАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ
НЕФТЕБАЗА" РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК"
УРГЕНЧСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «KELAJAK LOYIXA LYUKS»



ХУДАЙБЕРГАНОВ З.

г. Ургенч – 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на АНТИКОРРИЗНАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ НЕФТЕБАЗА" РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК" УРГЕНЧСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005г.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 0,5).

Объект текущий ремонт расположен в Хорезмском области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Р.Уз (1 квартал Ташкент- 2021 й) разработанных заказчиком и утвержденным хокимиятом Хорезмской области.

Среднечасовая заработная плата – 15172,82 сум.

Отчисление в соцстрах – 12 %

Транспортные затраты на материалы – 4 %

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %

Прочие затраты заказчика – 3,5%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

АНТИКОРРИЗНАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ НЕФТЕБАЗА"
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК" УРГЕНЧСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	56 258,820
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (15172,82)	42 221,025
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	216,131
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51%	15 307,746
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	364,812
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	114 368,533
10	НДС - 15%	17 155,280
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	131 523,813
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -3,5 %	3 454,359
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	134 978,172

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП

ЗАКАЗЧИК



МП

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ НЕФТЕБАЗА" РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК"
УРГЕНЧСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
						на ед. изм	общая
	РАЗДЕЛ	ОКРАСКА ЕМКОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОВ					
1	E13-06-003-01	ПЕРЕТИРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОВ:ЩЕТКАМИ /ОТД.МЕСТАМИ/	M2		2682,7	13655,54	36633711,79
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	2414,43	15172,82	36633711,79
2	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2		26,827	359207,67	9636464,28
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	142,45137	15172,82	2161389,00
2.2	31429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,321924	23220000	7475075,28
3	E13-03-007-01	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО РЖАВЧИНЕ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2		26,827	829030,67	22240405,73
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	64,3848	15172,82	976898,98
3.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,85	22,80295	4254	97003,75
3.3	31525	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,001	0,026827	15000000	402405,00
3.4	45999	ALUMINIUM BOYA ФАСОВКА 15КГ	КГ	12	321,924	64500	20764098,00
4	E13-03-007-02	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО РЖАВЧИНЕ : ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2		26,827	696692,65	18690173,66
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	58,48286	15172,82	887349,91
4.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,85	22,80295	4254	97003,75
4.3	31525	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,001	0,026827	15000000	402405,00
4.4	45999	ALUMINIUM BOYA ФАСОВКА 15КГ	КГ	10	268,27	64500	17303415,00
5	E13-03-004-06	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ХВ-124	100M2		1,362	1124491,97	1531558,06
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,47	3,36414	15172,82	51043,49
5.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,65	0,8853	4254	3766,07
5.3	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,010896	15000000	163440,00
5.4	31775	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОЛУБАЯ	Т	0,019	0,025878	50750000	1313308,50
6	E13-03-004-13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮЭП-5116	100M2		0,39	360929,38	140762,46
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	1,4937	15172,82	22663,64
6.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,4368	4254	1858,15
6.3	31762	ЭМАЛЬ ЭП-5116 ЧЕРНАЯ	Т	0,009	0,00351	33117000	116240,67
7	E13-03-004-18	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ВЛ-515	100M2		0,117	1312491,97	153561,56
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,47	0,28899	15172,82	4384,79
7.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,65	0,07605	4254	323,52
7.3	31522	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-60	Т	0,007	0,000819	15000000	12285,00
7.4	31819	ЭМАЛЬ ВЛ-515	Т	0,023	0,002691	50750000	136568,25
8	E13-03-004-21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ КО-811	100M2		5,85	1003885,05	5872727,56
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,43	14,2155	15172,82	215689,22
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,65	3,8025	4254	16175,84
8.3	31800	ЭМАЛЬ КО-811 ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,019	0,11115	50750000	5640862,50
9	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		1,921	849979,07	1632809,79
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	83,5635	15172,82	1267893,94
9.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	3,4	6,5314	55871	364915,85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				96532174,88

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

ОБЪЕКТ №

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ НЕФТЕБАЗА" РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК"
УРГЕНЧСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
					в текущем уровне	
					на ед. изм	общая
2	3	4	5	6	7	8
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2782,67486	15172,82	42221024,77
		ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			42221024,77
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	2515 С С234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	50,80655	4254,00	216131,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			216131,06
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	31429 С С1113-31	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,321924	23220000,00	7475075,28
2	31522 С С1611-3048	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-60	Т	0,000819	15000000,00	12285,00
3	31524 С С1113-156	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,010896	15000000,00	163440,00
4	31525 С С1113-157	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,053654	15000000,00	804810,00
5	31762 С С1113-213	ЭМАЛЬ ЭП-5116 ЧЕРНАЯ	Т	0,00351	33117000,00	116240,67
6	31775 С С1113-226	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОЛУБАЯ	Т	0,025878	50750000,00	1313308,50
7	31800 С С1113-251	ЭМАЛЬ КО-811 ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,11115	50750000,00	5640862,50
8	31819 С С1611-3047	ЭМАЛЬ ВЛ-515	Т	0,002691	50750000,00	136568,25
9	45999 С С45999	ALUMINIUM BOYA ФАСОВКА 15КГ	КГ	590,194	64500,00	38067513,00
10	51622 С С1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,5314	55871,00	364915,85
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			54095019,05
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			96532174,88

УТВЕРЖДАЮ

10.12. 2021 г



Дефектный Акт

Мы нижеподписавшиеся главный бухгалтер _____, Завхоз _____, Директор проектной организации Худайбергенов З. произвели осмотр здания АНТИКОРРИЗНАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ НЕФТЕБАЗА" РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК" УРГЕНЧСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ и сочли необходимым нижеследующие работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	ПЕРЕТИРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКостей:ЩЕТКАМИ /ОТД.МЕСТАМИ/	М2	2682,7
2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	26,827
3	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО РЖАВЧИНЕ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	26,827
4	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО РЖАВЧИНЕ : ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	26,827
5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ХВ-124	100М2	1,362
6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮЭП-5116	100М2	0,39
7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ВЛ-515	100М2	0,117
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ КО-811	100М2	5,85
9	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	1,921

Гл Главный бухгалтер:

Завхоз:

Проект орг:



<<СОГЛАСОВАНО>>

10.12. 2021 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
КОРРОЗИОННАЯ ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ООО "УРГЕНЧСКАЯ НЕФТЕБАЗА" РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ "ПАРРАНДАЧИЛИК" УРГЕНЧСКОГО
РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость,	
		в текущем уровне	на ед. изм
4	5	7	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	23220000,00	
РАСТВОРИТЕЛЬ Р-60	T	15000000,00	
РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	T	15000000,00	
РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	T	15000000,00	
ЭМАЛЬ ЗП-5116 ЧЕРНАЯ	T	33117000,00	
ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОЛУБАЯ	T	50750000,00	
ЭМАЛЬ КО-811 ЗЕЛЕНАЯ	T	50750000,00	
ЭМАЛЬ ВЛ-515	T	50750000,00	
ALUMINIUM BOYA FASOVKA 15KG	KG	64500,00	
ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	55871,00	

Составил: Гл. бухгалтер: 