

«Утверждаю»  
Управление благоустройства  
Нарынского района



*M. Mirzaakhmedova*  
М. Мирзаахмедова

«29» 04 2022г.

## **ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**рабочий проект на Укладку ирригационного лотка в  
территории МФЙ Катта октовлик Нарынский район  
Наманганской области.**

Наманган 2022г.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик	Управление благоустройства Нарынского района
2. Основание для проектирования	Постановления Президента ПК-172 от 18.03.2022г
3. Проектная организация, генеральный проектировщик	Частное предприятие «Kelajak-S».
4. Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП)
5. Место расположение объекта	МФЙ Катта октовлик Нарынский район Наманганская область
6. Условия площадки строительства (сейсмичность, тип грунтовых условий и т.д.)	Участок строительства расположен на территории МФЙ Катта октовлик Нарынский район Наманганская область Сейсмичность – 8 баллов. Грунты – супесь, суглинок. Рельеф - спокойный ровный
7. Типы и характеристики проектируемых зданий и сооружений (этажность, вместимость или пропускная способность, серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.)	Укладка ирригационных лотков
8. Подрядная организация.	Определяется по результатам конкурсных торгов.
9. Основные требования электроосвещения	Перед началом монтажа согласно проекту следует произвести разметку местоположения водоотводных лотков. Затем следует выкопать траншею глубиной на 600 мм и шириной на 600 мм больше ширины лотка. На дне траншеи насыпается слой из щебня фракции 20-40мм и утрамбовывается. Утрамбованный слой должен составлять 100 мм. Заделка стыков лотков из цементным раствором
10. Требования по обеспечению энергоэффективности применяемых проектных решений	Предусмотреть энергосберегающие мероприятия
11. Источник финансирования	Гос.бюджет
12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Выполнить в соответствии требования ШНК 2.07.02-07
13. Требования к благоустройству площадки и озеленению	Разработать ирригационные сети. Согласно требований норм ШНК 4.02. 68. 07, КМК 03.01.05.99, ШНК 402.47.02.
14. Сроки начала и окончания	2022 год



строительства	
15. Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями	1.Согласовать утвержденную часть проекта с заказчиком
16. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Выполнить в соответствии требованием норм КМК и ШНК .
17. Требования по охране окружающей природной среды	Выполнить в соответствии требованием действующим норм
18.Особые условия	<p>Заказчик предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Дефектный акт</li> <li>- Топографическую съёмку М 1:500</li> </ul> <p><u>2. При подсчёте смет в текущих ценах принять</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>-средне часовую з/плату рабочих по статистическим данным Наманганской области.</u></li> <li><u>-среднечасовые затраты и расходы на эксплуатацию машин и механизмов по среднестатистическим данным Наманганской области.</u></li> <li><u>-Стоимость строительных материалов по каталогу 4квартала 2021 года.</u></li> <li><u>-Прочие затраты подрядчика принять по среднестатистических данным Наманганской области.</u></li> <li><u>-Прочие затраты заказчика принять по данным заказчика.</u></li> </ul>

«СОГЛАСОВАНО»


Гл.инженер


Пред. КУК


Гл. бухгалтер


Тех.надзор


Кадр

 Р.Рахимжанов

 О.Хайитбоев

 Н.Назаров

 О.Хамидов

 Г.Мамаева