

PUDRAT SHARTNOMASI

2022 y. «13» 6

2022-352-3-45-XT-son

G'allaorol sh.

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi (keyingi o'rirlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi mudir: A.Suyunov va "Barkamol maqsad qurilish" MCHJ (keyingi o'rirlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxona rahbari S.Tojiboyevlar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. Shartnoma premeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rirlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

GALLAOROL TUMANI GULCHANBAR QFYDA JOYLASHGAN 64-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABI ISSIQLIK TIZIMINI JORIY TA'MIRLASH.

1.3 Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasida va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

1.4 Ishlarni bajarish muddati: Buyurtmachi tomonidan dastlabki 30% avans mablag'i ajratilgan kundan boshlab 25 kun ichida amalga oshiradi, qolgan 70%ni bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolagandan so'ng 20 bank ish kun ichida qabul kilish dalolatnomasi, xisob-faktura v.b asosida to'laydi.

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangandan keyin bajarilgan deb hisoblanadi.

2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma umumiyligi qiyamatining 30 % ni miqdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq hajmda bajarilgandan so'ng buyurtmachiga bajargan ishlar uchun oxirgi, uzil-kesil, hisob-kitobni amalga oshiradi.

2.2 Mazkur shartnoma G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

3. Taraflarning huquq va majburiyatlari:

3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni lozim bo'lgan sifatda bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bulgan materialarni, konstruksiyalarni, butlovchi ashyolarni yetkazib berish va ularni qabul kilish, tushirish, taxlash hamda saqlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalg qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani tug'risida buyurtmachiga axborot berishi va u tomonidan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan chetga chiqishga yo'l qo'ygan bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniqlangan barcha kamchiliklarni 10 kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi va ob'ektini qo'riklash bo'yicha zaruriy choratadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hak to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish huquqiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatları:

3.3.1. Pudratchidan ishlar tugallanganligi haqida xabarnoma olgandan keyin 5 kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chiqish va qabul qilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chiqishlar yoki ishlardagi boshqa kamchiliklar aniqlanganda, bular haqida pudratchiga darhol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini qabul qilgan paytdan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hisoblashishlar tartibi bo'yicha ishlar uchun haq to'lash.

3.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

3.4.1. Har qanday vaqtida pudratchining faoliyatiga aralashimagan holda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga qadar istagan vaqtida shartnomadan voz kechib, belgilangan bahoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'g'risidagi xabarnoma olingunga qadar bajarilgan ishlar qismiga mutonosib qismini pudratchiga to'lash. Bunda burtmachi pudratchiga shartnomaning bekor qilinishi tufayli yetkazilgan zararni bajarilgan ishning bahosi bilan hamma ish uchun belgilangan baho o'rtaсидаги farq doirasida to'lashi ham shart.

4. Shartnomaning bahosi va hisoblashishlar tartibi

4.1. Mazkur shartnomaning bahosi 55 650 000.00 (ellik besh million olti yuz ellik ming) so'mni tashkil qiladi.

4.2. Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma bahosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan hisob-kitob hisobvarag'iga pul mablag'larini ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5. Taraflarning javobgarligi

5.1. Pudratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 0,4 % miqdorda jarima va har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyatning umumiyligi summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizdan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafnı yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

5.2. Bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'limgan miqdorida penya to'laydi.

5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralar O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi fuqarolik qonunchiligi me'yorlariga muvofiq qo'llanadi.

5.4. Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6. Fors-major xolatlari

6.1. Hech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmas kuch mayjud bo'lган taqdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlar bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon qilinishi yoki boshlanishi, fuqarolar tartibsizligi, epidemiya, embargo, yer qimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar shular jumlasidandir.)

6.2. Bartaraf kilib bulmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublikasi Hukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatlari organlar tomonidan berilgan guvoxnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnomaga buyicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

7.Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar taraflar o'rtaida imkon qadar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan hal etish imkon bo'limgan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlaridan so'ng ularni Jizzax shahrida joylashgan Jizzax viloyat iktisodiy sud tomonidan ko'rib chiqishga topshiradilar.

8.Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi

8.1. Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha va o'zgartishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolanib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor kilish taraflarning kelishuvi buyicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksi va qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, yetkazilgan zararlarni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor kilishga haqli:

-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan tuxtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;

-Pudratchining shartnomada shartlarini buzishi natijasida loyihada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.

8.4. Pudratchi qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga hakli:

-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga bog'liq bo'limgan sabablar buyicha qurilish-montaj ishlarning borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;

-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'qotilganda.

8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi qarori buyicha shartnomada bekor kilinganda, buyurtmachiga tugatilmagan qurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniqlangan bajarilgan ishlarning hajmi kiymatini tulaydi.

8.6. Shartnomani bekor kilishga qaror kilgan taraf boshqa tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

9.Yakuniy qoidalar

9.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, ular faqat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatli vakillari tomonidan imzolanib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy hisoblanadi.

9.2. Mazkur shartnomada ikki nusxada tuzildi. Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega. Taraflarning har birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mayjud.

9.3 Shartnomaga ilova:Tulov jadvali,Tanlov bayoni,Yurist xulosasi,Smeta va ekspertiza xulosasi.

10.Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari

"Barkamol maqsad qurilish" MCHJ

(Pudratchi tashkilot nomi)

Manzil: G'allaorol tumani

tel: 99 567

X/R: 20208000105374695001.

Bank: "Agrobank" G'allaorol tuman filiali

INN: 308109924

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi
(budjetdan mablas oluvchining nomi)

Manzil: Gallaorol t G.Gulom MFY

tel: 72-432-23-75

sh/h* 100022860082097092100075130.

Bank nomi: Toshkent sh Markaziy bank

Bosh Boshqarmasi

MFO: 00014. STIR: 201030724.

IFUT: 97600.

MFO: 00128.

IFUT: 61110.


Rahbar
(lavozim)
(F.I.Sh)

S.Tojiyev
imzo

G'aznachilik bo'linmasi nomi
O'z.Res. Moliya vazirligi yagona G'azna
xisob varagi
G'azna h/v: 23402000300100001010.

MFO: 00014.
gaznachilik bo'linmasi STIRi: 201 122
919.

 Suyunov
(lavozim) imzo
(F.I.Sh)



Ғаллаорол тумани халқ таълими

EO83208264

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

1. Loyihaning turi: Buyruq.
2. Loyihaning nomi: "Pudrat to'g'risida"

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi (keyingi o'rinnlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi mudir: A.Suyunov va "Barkamol maqsad qurilish" MCHJ (keyingi o'rinnlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxona rahbari S.Tojiboyevlar G'allaorol tumani Gulchambar QFYda joylashgan 64-sonli umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash to'g'risida.

Mazkur shartnomaning umumiyy bahosi: 55 650 000 (ellik besh million olti yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi.


3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Loyiha G'allaorol tuman xalq ta'lifi bo'limi tomonidan tayyorlangan va elektron tizim orqali xulosa olish uchun EO83208264-sonli raqam bilan ro'yhatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

ASOS: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 631-685-moddalar.

Markaz bosh yuriskonsulti



J.N.Rabbimov

2022 yil 10 Iyun



"YASDIKE A.Y.MAN"
Gallaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi
mudiri tanlov komissiyasi raisi:

A.Suyunov

2022 yil »»

G'allaorol tumani Xalq Talimi Bo'limi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan G'allaorol tumani № 64-sonli maktab issiqlik tizimini joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

MAJLIS BAYON NOMASI № 19

«10» iyun 2022 yil

Gallaorol shaxri

Gallaorol tumani Xalk Talimi Bulimi mudirining 2022 yil «30» mart №2022-220-3-45-XT -sonli buyrug'i bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari kuyidagi tartibda

KATNA SHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

Gallaorol t. X.T.B.mudiri
tanlov komissiyasining raisi:-

A.Suyunov

Gallaorol t XTB bosh xisobchisi:

Q.To'xtamishev

Gallaorol t XTB Kurilish buyicha
bosh mutaxasisi

I.Normatov

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
64-maktab direktori

K.Zaripov.

Gallaorol t XTB shartnomalar buyicha xisobchisi

O'Dehqonov.

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
64-maktab xo'jalik mudiri:

O.Omanov.

KUN TARTIBI:

1. G'allaorol tumani № 64-sonli maktabi issiqlik tizimini joriy tamirlash ishlarini sifatli bajarish obekt tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash. LOT № 221001209620 «8» iyun 2022 yil summasi 55 650 000 sum.
2. G'allaorol tumani № 64-sonli maktabi issiqlik tizimini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlari buyicha tanlovda ishtirok etish uchun kuyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. Barkamol maqsad qurilish x/k
2. Best eco buld x/k

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

Sung G'allaorol tumani № 64-sonli maktab issiqlik tizimini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarni organib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

-yildagi №- sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilarini tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura Barkamol maqsad qurilish x/k tomonidan bajariladigan G'allaorol tumani № 64-sonli maktabi issiqlik tizimini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarni bajarish buyicha kiymati joriy narxlarda 55 650 000 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 25 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura Barkamol maqsad qurilish x/k bilan № 64-sonli maktabi issiqlik tizimini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarni bajarish buyicha pudrat shartoma tuzilsin

KOMISSIYA AZOLARI:

Gallaorol t. X.T.B.mudiri
tanlov komissiyasining raisi:-

A.Suyunov

Gallaorol t XTB bosh xisobchisi:

Q.To'xtamishev

Gallaorol t XTB Kurilish buyicha
bosh mutaxasisi

I.Normatov

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
64-maktab direktori

K.Zaripov.

Gallaorol t XTB shartnomalar buyicha xisobchisi

O'Dehqonov

Gallaorol t. X.T.B.ga karashli
64-maktab xo'jalik mudiri:

O.Omanov.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94620 на приобретение Жиззах вилоят
Фаллаорол туман Халк таълими бўлимига каршли 64-мактаб иссилик тизимини жорий
таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 19:36

Конкурсная комиссия Халк таълими булими (МБХ), (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Председатель комиссии | SUYUNOV AKBARALI ANVAROVICH | Фаллаорол ХТБ Мудири | Фаллаорол ХТБ |
| Секретарь комиссии | Дехканов Уткир Баходирович | Шартнома бўйича мутахассис | Фаллаорол ХТБ |
| Член комиссии | Оманов Охунжон Толлибоевич | 64-мактаб завхузи | Фаллаорол ХТБ |
| Член комиссии | Зарипов Келдиёр Эркинович | 64-мактаб директори | Фаллаорол ХТБ |
| Член комиссии | NARMATOV ILXOM TASHPO'LATOVICH | курилиш булими мутахассиси | Галлаорол туман ХТБ |
| Член комиссии | TO'XTAMISHOV QAXRAMON QO'NISHOVICH | главный бухгалтер | Галлаорол туман ХТБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 94620.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту системы отопления, сан узла |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание | Галлаорол туман Халк таълими булимига қарашли 64-мактаб иссилик тизимини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 56 065 968.00 |
| Стартовая сумма | 56 065 968.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мавжуд техникалари тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникалари тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 20 | Иш жараёнида фойдаланиладиган техникалар хужжати бириктирилди | 15 | Экспертная | | |
| BEST ECO BUILD XK | 20 | Техника хужжатлари бириктирилди | 11 | Экспертная | | |

Критерий №2 Молиявий ҳолати ва бажарилган ишлари түғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати ва бажарилган ишлари түғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 20 | Баланс тақдим килинди | 14 | Экспертная | | |
| BEST ECO BUILD XK | 20 | Баланс тақдим килинди | 12 | Экспертная | | |

Критерий №3 Соликдан қарздорлиги йўқлиги түғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан қарздорлиги йўқлиги түғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 20 | Соликдан карзи йук деган маълумотнома тақдим этилди | 18 | Экспертная | | |
| BEST ECO BUILD XK | 20 | Соликдан карзи йук деган маълумотнома тақдим этилди | 18 | Экспертная | | |

Критерий №4 2 йил давомида бажарилган ишлари түғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 2 йил давомида бажарилган ишлари түғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 20 | 2021 йилда бажарилган ишлар илова қилинди | 18 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| BEST ECO BUILD XK | 20 | Бажарилган ишлар шартномалари илова қилинди | 8 | Экспертная | | |

Критерий №5 Ишчи ходимлари түғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлари түғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 20 | Ишчи ходимлар рўйхати илова килинди | 14 | Экспертная | | |
| BEST ECO BUILD XK | 20 | Ишчи ходимлар рўйхати илова килинди | 14 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 56 065 968.00 | 55 650 000.00 | 01.06.2022 16:11:02 | 5.00 |
| BEST ECO BUILD XK | 56 065 968.00 | 56 000 000.00 | 02.06.2022 20:03:31 | 4.97 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K | 75.05 | 5 | 80.05 |
| BEST ECO BUILD XK | 59.85 | 4.96875 | 64.81875 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94620 от 08.06.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Фаллаорол туман Халқ таълими бўлимига каршли 64-мактаб иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K
302616401

и резервный исполнитель: BEST ECO BUILD XK (305070005)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | TO'XTAMISHOV QAXRAMON QO'NISHOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | Оманов Охунжон Толлибоевич | Согласен | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|--|
| Член комиссии | Зарипов Келдиёр Эркинович | Согласен | |
| Член комиссии | NARMATOV ILXOM TASHPO-LATOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | SUYUNOV AKBARALI ANVAROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №64 В ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование строейки)

ПОДРЯДЧИК

*Боркоево сеҳсар
таджикистон ҳ/к*

СПЕФИКАЦИЯ

Основание:

| Н. п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Количество | |
|----------------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗДЕЛ I. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
| 1 | E65-014-03 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 0,2500 | | | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 43,6 | 10,9 | 13046,91 | 142 211 |
| 1.2 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 5,45 | 1,3625 | 1117,2 | 1 522 |
| 1.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,09 | 0,2725 | 3500 | 954 |
| 1.4 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0,15 | 0,0375 | 3500 | 131 |
| 2 | E1801-002-06 ШШН4.02.00-04 П.3.3Г КЭТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0 | ДЕМНОТАЖ КОТЛОВ | КОТЕЛ | 3,0000 | | | - |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,528 | 73,584 | 13046,91 | 960 044 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,632 | 4,896 | 0 | - |
| 2.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,924 | 2,772 | 127627 | 353 782 |
| 2.4 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 0,36 | 1,08 | 1753,2 | 1 893 |
| 2.5 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1,17 | 3,51 | 2132,4 | 7 485 |
| 2.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,708 | 2,124 | 54548 | 115 860 |
| 3 | E1801-002-06 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18] | КОТЕЛ | 3,0000 | | | - |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 40,88 | 122,64 | 13046,91 | 1 600 073 |
| 3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,72 | 8,16 | 0 | - |
| 3.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1,54 | 4,62 | 127627 | 589 637 |
| 3.4 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 0,6 | 1,8 | 1753,2 | 3 156 |
| 3.5 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1,95 | 5,85 | 2132,4 | 12 475 |
| 3.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,18 | 3,54 | 54548 | 193 100 |
| 3.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 1,4 | 4,2 | 1000 | 4 200 |
| 3.8 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,00008 | 0,00024 | 15000000 | 3 600 |
| 3.9 | 31651 | ОЛІФА КОМБІНІРОВАНА К-3 | Т | 0,00004 | 0,00012 | | - |
| 3.10 | 32204 | МАСЛО ІНДУСТРИАЛЬНОЕ І-20А | Т | 0,00005 | 0,00015 | | - |
| 3.11 | 35319 | ЕЛЕКТРОДИ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0,00138 | 0,00414 | 14300000 | 59 202 |
| 3.12 | 35567 | ОЧЕС ЛІНЯНІЙ | КГ | 0,04 | 0,12 | | - |
| 3.13 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗІНОВІ (ПЛАСТИНА ТЕХНІЧЕСЬКА ПРЕССОВАНА) | КГ | 0,25 | 0,75 | 4500 | 3 375 |
| 3.14 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00802 | 0,02406 | 13915000 | 334 795 |
| 3.15 | 96946 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОВІТА МАРКИ ПМВ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50 | 1000ШТ | 0,001 | 0,003 | 200000 | 600 |
| 3.16 | 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОВІТА МАРКИ ПМВ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 | 1000ШТ | 0,005 | 0,015 | 200000 | 3 000 |
| 4 | 2403-15053 | КОТЕЛ КВ-40 ГТ | КОМП. | 3,0000 | | | - |
| 5 | E1805-001-01 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т | НАСОС | 3,0000 | | | - |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14,17 | 42,51 | 13046,91 | 554 624 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,08 | 0,24 | 0 | - |
| 5.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,05 | 0,15 | 127627 | 3 829 |
| 5.4 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0,52 | 1,56 | 2132,4 | 3 327 |
| 5.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,09 | 54548 | 4 909 |
| 5.6 | 5628 | АНКЕЧІ: ДЕТАЛІ ИЗ ПРІМІХАЛИХ ИЛИ ГНУТАХАЛИХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЮ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НІХ, ПОСТАВЛЯЄМІМ ОТДІЛЬНО | Т | 0,0022 | 0,0066 | 8255000 | |
| 5.7 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВИЙ КЛАДОЧНИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 | М3 | 0,014 | 0,042 | 324586 | 13 633 |
| 5.8 | 35319 | ЕЛЕКТРОДИ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0,00039 | 0,00117 | 14300000 | 16 731 |
| 5.9 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗІНОВІ (ПЛАСТИНА ТЕХНІЧЕСЬКА ПРЕССОВАНА) | КГ | 0,07 | 0,21 | 4500 | 945 |
| 5.10 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00127 | 0,00381 | 13915000 | 53 016 |
| 6 | 2301-1015 | НАСОС GRANDFAR GRP-32-6-180 | КОМП. | 3,0000 | | | - |
| 7 | E1804-001-01 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСПИРИТАЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 | БАК | 3,0000 | | | - |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4,03 | 12,09 | 13046,91 | 157 737 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,14 | 0,42 | 0 | - |
| 7.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,03 | 127627 | 3 829 |
| 7.4 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 0,4 | 1,2 | 1753,2 | 2 104 |
| 7.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,11 | 0,33 | 54548 | |
| 7.6 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,31 | 0,93 | 1000 | 930 |
| 7.7 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,00008 | 0,00024 | 15000000 | 3 600 |
| 7.8 | 31651 | ОЛІФА КОМБІНІРОВАНА К-3 | Т | 0,00004 | 0,00012 | | - |
| 7.9 | 35567 | ОЧЕС ЛІНЯНІЙ | КГ | 0,04 | 0,12 | | - |
| 7.10 | 52010 | БАКИ РАСПИРИТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3 | ШТ | 1 | 3 | 450000 | 1 350 000 |
| 8 | E1602-001-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,0300 | | | - |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 32,97 | 0,9891 | 13046,91 | 12 905 |
| 8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,015 | 0 | - |
| 8.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,07 | 0,0221 | 127627 | 268 |
| 8.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,0105 | 54548 | 573 |
| 8.5 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 1,15 | 0,0345 | 1117,2 | 39 |
| 8.6 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,0132 | 1000 | 13 |
| 8.7 | 30649 | ІЗВЕСТЬ СТРОЙТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0,0016 | 0,00048 | | - |
| 8.8 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,00044 | 0,00013 | 15000000 | 195 |
| 8.9 | 31651 | ОЛІФА КОМБІНІРОВАНА К-3 | Т | 0,00053 | 0,00016 | | - |
| 8.10 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГІРОВАНАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,00017 | 0,00005 | | - |
| 8.11 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,00013 | 0,00004 | 4500000 | 18 |
| 8.12 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,00843 | 3500 | 30 |
| 8.13 | 35567 | ОЧЕС ЛІНЯНІЙ | КГ | 0,06 | 0,0118 | | - |
| 9 | 113-1007-1 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20Х2,8 ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75 | М | 3,0000 | | 21996,05 | 65 988 |
| 10 | E1602-001-03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,2500 | | | - |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 32,97 | 8,2425 | 13046,91 | 107 539 |
| 10.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,125 | 0 | - |
| 10.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,07 | 0,0175 | 127627 | 2 233 |
| 10.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,0875 | 54548 | 4 773 |
| 10.5 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 1,15 | 0,2875 | 1117,2 | 321 |
| 10.6 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,69 | 0,1725 | 1000 | 173 |
| 10.7 | 30649 | ІЗВЕСТЬ СТРОЙТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0,0025 | 0,000625 | | - |
| 10.8 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,00044 | 0,00011 | 15000000 | 1 650 |
| 10.9 | 31651 | ОЛІФА КОМБІНІРОВАНА К-3 | Т | 0,00053 | 0,000132 | | - |
| 10.10 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГІРОВАНАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,00017 | 0,000043 | 6625000 | 285 |
| 10.11 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,00013 | 0,000032 | 4500000 | 144 |
| 10.12 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,07025 | 3500 | 246 |
| 10.13 | 35567 | ОЧЕС ЛІНЯНІЙ | КГ | 0,06 | 0,015 | | - |
| 11 | 113-1008-1 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25Х3,2 ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75 | М | 25,0000 | | 31668,7 | 791 718 |
| 12 | E1602-001-05 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100М | 0,0400 | | | - |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 32,97 | 1,3188 | 13046,91 | 17 206 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|--------|---------|-----------|----------|---------|
| 12.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ-Ч | 0,07 | 0,0028 | 127627 | 357 |
| 12.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,35 | 0,014 | 54548 | 764 |
| 12.5 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1,15 | 0,046 | - | |
| 12.6 | 9219 | ВОДА | М3 | 1,76 | 0,0704 | 1000 | 70 |
| 12.7 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНЯ МАРКИ А | КГ | 0,0063 | 0,000252 | - | |
| 12.8 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,00044 | 0,000018 | 15000000 | 270 |
| 12.9 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 0,00053 | 0,000021 | - | |
| 12.10 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,00017 | 0,000007 | - | |
| 12.11 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,00013 | 0,000005 | - | |
| 12.12 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,01124 | 3500 | 39 |
| 12.13 | 35567 | ОЧЕС ЛИНИЙ | КГ | 0,06 | 0,0024 | - | |
| 13 | 113-1010-1 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40Х3,2 ММ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ3262-75 | М | 4,0000 | | 46902,75 | 187 611 |
| 14 | 2307-10166 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУЧИЙ 15Б1Б, ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 3,0000 | | 29856 | 89 568 |
| 15 | 11638 | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ 90 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ | 8,0000 | | 8300 | 66 400 |
| 16 | C113-0671 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 ГОСТ 539-80/ У.П 100 ММ, Д=104 ММ | М | 6,0000 | | 26500 | 159 000 |
| 17 | E1504-030-04 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,0270 | | - | |
| 17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 71,06 | 1,9186 | 13046,91 | 25 032 |
| 17.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,04 | 0,00108 | 0 | - |
| 17.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,01 | 0,00027 | - | |
| 17.4 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,03 | 0,00081 | 54548 | 44 |
| 17.5 | 31392 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 0,0729 | - | |
| 17.6 | 43231 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0246 | 0,00064 | 15000000 | 9 960 |
| 17.7 | 44059 | ВЕТОВЬ | КГ | 0,3 | 0,0081 | - | |
| 18 | E1607-005-01 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 0,3200 | | - | |
| 18.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,01 | 1,6032 | 13046,91 | 20 917 |
| 18.2 | 2011 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2) | МАШ-Ч | 1,5 | 0,48 | 1753,2 | 842 |
| 18.3 | 9219 | ВОДА | М3 | 1 | 0,32 | 1000 | 320 |
| 18.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,00005 | 0,000016 | 15000000 | 240 |
| 18.5 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 0,00002 | 0,000006 | - | |
| 18.6 | 35567 | ОЧЕС ЛИНИЙ | КГ | 0,02 | 0,0064 | - | |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОПУНКТ | | | | | | | |
| 19 | E62-009-06 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100М2 | 0,3060 | | - | |
| 19.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 140,7 | 43,0542 | 13046,91 | 561 724 |
| 19.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,16 | 0,004896 | 0 | - |
| 19.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,00306 | - | |
| 19.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,01836 | 54548 | 1 002 |
| 19.5 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 0,0087 | 0,000266 | - | |
| 19.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0441 | 0,0134946 | 1200000 | 16 194 |
| 19.7 | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРISTЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0024 | 0,000073 | - | |
| 19.8 | 43231 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0231 | 0,007086 | 15000000 | 106 029 |
| 19.9 | 44059 | ВЕТОВЬ | КГ | 0,18 | 0,005508 | - | |
| 19.10 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0011 | 0,0003566 | 14720000 | 4 955 |
| 20 | E62-010-06 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100М2 | 0,1080 | | - | |
| 20.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 95,76 | 10,3421 | 13046,91 | 134 932 |
| 20.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,16 | 0,01728 | 0 | - |
| 20.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,0108 | - | |
| 20.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,00648 | - | |
| 20.5 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 0,0097 | 0,001048 | - | |
| 20.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0473 | 0,005108 | 1200000 | 6 130 |
| 20.7 | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРISTЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0024 | 0,000259 | - | |
| 20.8 | 43231 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0226 | 0,002441 | 15000000 | - |
| 20.9 | 44059 | ВЕТОВЬ | КГ | 0,18 | 0,01944 | - | |
| 20.10 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0011 | 0,000119 | 14720000 | 1 752 |
| 21 | E1504-002-01 ДОП. | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ | 100М2 | 0,8634 | | - | |
| 21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 10,21 | 8,815314 | 13046,91 | 115 013 |
| 21.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 0,007902 | 0 | - |
| 21.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,01 | 0,002634 | - | |
| 21.4 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,017268 | 54548 | 942 |
| 21.5 | 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I | Т | 0,017 | 0,004478 | - | |
| 21.6 | 31065 | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0005 | 0,0004317 | 15000000 | 6 476 |
| 21.7 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0016 | 0,000421 | - | |
| 21.8 | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРISTЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0004 | 0,000105 | - | |
| 21.9 | 35538 | ШУРУПЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,8 | 0,69072 | 14720 | 10 167 |
| 21.10 | 44059 | ВЕТОВЬ | КГ | 0,01 | 0,002634 | - | |
| 22 | E1504-011-01 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ | 100М2 | 0,9050 | | - | |
| 22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6,32 | 5,7196 | 13046,91 | 74 623 |
| 22.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,02 | 0,0081 | 0 | - |
| 22.3 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ-Ч | 0,17 | 0,06885 | - | |
| 22.4 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,0081 | - | |
| 22.5 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,124 | 0,05022 | - | |
| 22.6 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,06 | 0,0543 | 489160 | 26 561 |
| 22.7 | 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I | Т | 0,019 | 0,007695 | - | |
| 22.8 | 31065 | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0009 | 0,0008145 | 15000000 | 12 218 |
| 22.9 | 44059 | ВЕТОВЬ | КГ | 0,1 | 0,0405 | - | |

| | | |
|--|-----|------------|
| ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ | Сум | 6 848 061 |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН | Сум | 4 127 146 |
| МАТЕРИАЛЫ | Сум | 28 413 129 |
| ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ НА МАТЕРИАЛ 5% | Сум | 1 420 656 |
| Провода | Сум | - |
| Автотранспортные расходы от провода -1,5% | Сум | - |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Сум | - |
| ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2% | Сум | - |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | Сум | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Сум | 40 808 993 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%) | Сум | - |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (18,58%) | Сум | 7 582 311 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (0%) | Сум | - |
| ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (0%) | Сум | - |
| ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТИ И ОБОРУДОВАНИЯМ | Сум | 48 391 304 |
| ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (0,32%) | Сум | - |
| ИТОГО | Сум | 48 391 304 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НДС 15% | Сум | 7 258 696 |
| ВСЕГО | Сум | 55 650 000 |

