


ООО «JAKHONGIR ENGINEERING»



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*"Самарқанд Медицина Унверситети коридорида музейлаштириш
ишларини олиб бориш"*

КНИГА

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор
ООО «JAKHONGIR ENGINEERING»



Ж. НАСИМОВ

САМАРКАНД - 2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

"Самарқанд Медицина Унверситети коридорида музейлаштириш ишларини олиб бориш"

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	113 897 892
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	61 906 472
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 829 647
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 110 180
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	190 744 191
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1%	13 909 180
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	204 653 371
8	НДС - 15%	30 698 006
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	235 351 376



"Самарканд Медицина Университети коридорида музейлаштириш ишларини олиб бориш"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	2,9190
ОСВЕЩЕНИЕ			
2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100М	1,5000
3	СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ (LED)	ШТ	150,0000
4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,5000
5	ПРОВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ	М	150,0000
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1500
7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	15,0000
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ			
8	ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, СЦЕНАРИЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ВИДЕ 3D	М2	260,0000
9	ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИЙ	М2	180,0000
10	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 110x80 (ПВХ, оракал)	шт	13,0000
11	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 180x80 (ПВХ, оракал)	шт	9,0000
12	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x50 (ПВХ, оракал)	шт	2,0000
13	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x60 (ПВХ, оракал)	шт	14,0000
14	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x60 (ПВХ, оракал)	шт	57,0000
15	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x80 (ПВХ, оракал)	шт	9,0000
16	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x100 (ПВХ, оракал)	шт	11,0000
17	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 160x60 (ПВХ, оракал)	шт	12,0000
18	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x60 (ПВХ, оракал)	шт	6,0000
19	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 50x70 (ПВХ, оракал)	шт	23,0000
20	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x160 (ПВХ, оракал)	шт	8,0000
21	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x150 (ПВХ, оракал)	шт	2,0000
22	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x140 (ПВХ, оракал)	шт	6,0000
23	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x120 (ПВХ, оракал)	шт	4,0000
24	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x110 (ПВХ, оракал)	шт	5,0000
25	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x120 (ПВХ, оракал)	шт	14,00
26	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x180 (ПВХ, оракал)	шт	3,00
27	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 100x180 (ПВХ, оракал)	шт	2,00
28	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x230 (ПВХ, оракал)	шт	2,00
29	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x250 (ПВХ, оракал)	шт	6,00
30	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x140 (ПВХ, оракал)	шт	3,00
31	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 30x40 (ПВХ, оракал)	шт	10,00
32	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x55 (ПВХ, оракал)	шт	16,00
33	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x70 (ПВХ, оракал)	шт	4,00
34	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x110 (ПВХ, оракал)	шт	16,00

"Самарканд Медицина Университети коридорида музейлаштириш ишларини олиб бориш"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
				на.ед.изм.	общая
				8	9
1	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	689	18610	12 829 647
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			12 829 647
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,32999	950,00	9 813
3	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,60545	916,00	1 471
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01411	82437,24	166 038
5	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	71,415	20890,05	1 491 863
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,065	108485,88	440 995
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			2 110 180
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
7	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	3648,75	500,00	1 824 375
8	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	M2	306,495	105000,00	32 181 975
9	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	3,5028	4195,00	14 694
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0040866	8000000,00	32 693
11	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	1,34274	3373913,00	4 530 288
12	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0099246	14000000,00	138 944
13	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0064218	8000000,00	51 374
14	СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ (LED)	ШТ	150	125000,00	18 750 000
15	ДЮБЕЛИ	КГ	2,7	9500,00	25 650
16	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,95	9000,00	17 550
17	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	650000,00	9 750
18	КРАСКА	КГ	0,45	15600,00	7 020
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00375	11863968,70	44 490
20	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,465	5000,00	2 325
21	СКОБЫ	10ШТ	42	500,00	21 000
22	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,18	75000,00	13 500
23	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	7,35	1500,00	11 025
24	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	4,5	550,00	2 475
25	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,18	5000,00	900
26	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	1,245	2500,00	3 113
27	ПРОВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ	М	150	5700,00	855 000
28	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,153	3000,00	459
29	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,000024	15000000,00	360
30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000045	15000000,00	675
31	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,1545	6266,51	968
32	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	15	24000,00	360 000
33	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,004725	650000,00	3 071
34	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	3,06	5000,00	15 300
35	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	4,2	2500,00	10 500
36	ШПИЛЬКИ	ШТ	306	95,00	29 070
ИТОГО		СУМ			58 958 545
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХРДЫ 5%		СУМ			2 947 927
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			61 906 472
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					
41	ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, СЦЕНАРИЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ВИДЕ 3D	M2	260	50000	13 000 000
42	ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИЙ	M2	180	80000	14 400 000
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 110x80 (ПВХ, оракал)	шт	13	369600	4 804 800
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 180x80 (ПВХ, оракал)	шт	9	604800	5 443 200
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x50 (ПВХ, оракал)	шт	2	168000	336 000
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x60 (ПВХ, оракал)	шт	14	201600	2 822 400
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x60 (ПВХ, оракал)	шт	57	100800	5 745 600
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x80 (ПВХ, оракал)	шт	9	33600	302 400
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x100 (ПВХ, оракал)	шт	11	168000	1 848 000
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 160x60 (ПВХ, оракал)	шт	12	403200	4 838 400
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x60 (ПВХ, оракал)	шт	6	302400	1 814 400
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 50x70 (ПВХ, оракал)	шт	23	147000	3 381 000
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x160 (ПВХ, оракал)	шт	8	806400	6 451 200
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x150 (ПВХ, оракал)	шт	2	756000	1 512 000
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x140 (ПВХ, оракал)	шт	6	705600	4 233 600
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x120 (ПВХ, оракал)	шт	4	604800	2 419 200

1	3	4	5	8	9
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x110 (ПВХ, оракал)	шт	5	554400	2 772 000
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x120 (ПВХ, оракал)	шт	14	453600	6 350 400
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x180 (ПВХ, оракал)	шт	3	680400	2 041 200
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 100x180 (ПВХ, оракал)	шт	2	756000	1 512 000
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x230 (ПВХ, оракал)	шт	2	1738800	3 477 600
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x250 (ПВХ, оракал)	шт	6	1890000	11 340 000
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x140 (ПВХ, оракал)	шт	3	1058400	3 175 200
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 30x40 (ПВХ, оракал)	шт	10	50400	504 000
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x55 (ПВХ, оракал)	шт	16	23100	369 600
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x70 (ПВХ, оракал)	шт	4	29400	117 600
	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x110 (ПВХ, оракал)	шт	16	415800	6 652 800
	ИТОГО	СУМ			111 664 600
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ РАСХОДАМ 2%	СУМ			2 233 292
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	СУМ			113 897 892
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			190 744 191

"Самарканд Медицина Университети коридорида музейлаштириш ишларини олиб бориш"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на ед измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E1507-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	2,9190			47330753
1,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	453,3207	18610	8436171
1,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	2,01411	0	0
1,3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	9,36999	950	8901
1,4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	1,60545	916	1471
1,5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	2,01411	54548	109866
1,6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	3648,75	500	1824375
1,7	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	306,495	105000	32181975
1,8	30099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	3,5028	4195	14694
1,9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0040866	8000000	32693
1,10	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	1,34274	3373913	4530288
1,11	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,0099246	14000000	138944
1,12	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,0064218	8000000	51374
ОСВЕЩЕНИЕ							
2	Ц0803-594-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	1,5000			4800560
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116	174	18610	3238091
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	47,6	71,4	0	0
2.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,68	4,02	0	0
2.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	63,6	19164	1218830
2.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,68	4,02	71069	285697
2.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,004725	650000	3071
2.7	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	3,06	5000	15300
2.8	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	4,2	2500	10500
2.9	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	306	95	29070
3	СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ (LED)	ШТ	150,0000		125000	18750000
4	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,5000			1344602
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	55,5	18610	1032839
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	7,905	0	0
4.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	7,815	19164	149767
4.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,045	71069	3198
4.5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,7	9500	25650
4.5	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,95	9000	17550
4.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,015	650000	9750
4.5	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,45	15600	7020
4.5	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00375	11863969	44490
4.5	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,465	5000	2325
4.5	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	42	500	21000
4.5	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,18	75000	13500
4.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	7,35	1500	11025
4.5	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	4,5	550	2475
4.5	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,18	5000	900
4.5	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,245	2500	3113
5	СЦЕНА	ПРОВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ	М	150,0000		5700	855000
6	Ц0803-591-04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1500			126346
6,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,9	6,585	18610	122545
6,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,012	0	0
6,3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4	0,96	950	912
6,4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,006	71069	426
6,5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,153	3000	459
6,5	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00016	0,000024	15000000	360
6,5	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0003	0,000045	15000000	675
6,5	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	1,03	0,1545	6267	968
7	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	15,0000		24000	360000
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ							
8	СЦЕНА	ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, СЦЕНАРИЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ВИДЕ 3D	М2	260,00		50000	13000000
9	СЦЕНА	ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИЙ	М2	180,00		80000	14400000
10	СЦЕНА	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 110x80 (ПВХ, оракал)	шт	13,00		369 600	4804800
11	СЦЕНА	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 180x80 (ПВХ, оракал)	шт	9,00		604 800	5443200
12	СЦЕНА	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x50 (ПВХ, оракал)	шт	2,00		168 000	336000
13	СЦЕНА	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x60 (ПВХ, оракал)	шт	14,00		201 600	2822400

14	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x60 (ПВХ, оракал)	ШТ	57,00	100 800	5745600
15	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x80 (ПВХ, оракал)	ШТ	9,00	33 600	302400
16	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x100 (ПВХ, оракал)	ШТ	11,00	168 000	1848000
17	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 160x60 (ПВХ, оракал)	ШТ	12,00	403 200	4838400
18	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x60 (ПВХ, оракал)	ШТ	6,00	302 400	1814400
19	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 50x70 (ПВХ, оракал)	ШТ	23,00	147 000	3381000
20	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x160 (ПВХ, оракал)	ШТ	8,00	806 400	6451200
21	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x150 (ПВХ, оракал)	ШТ	2,00	756 000	1512000
22	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x140 (ПВХ, оракал)	ШТ	6,00	705 600	4233600
23	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x120 (ПВХ, оракал)	ШТ	4,00	604 800	2419200
24	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x110 (ПВХ, оракал)	ШТ	5,00	554 400	2772000
25	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x120 (ПВХ, оракал)	ШТ	14,00	453 600	6350400
26	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x180 (ПВХ, оракал)	ШТ	3,00	680 400	2041200
27	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 100x180 (ПВХ, оракал)	ШТ	2,00	756 000	1512000
28	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x230 (ПВХ, оракал)	ШТ	2,00	1 738 800	3477600
29	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x250 (ПВХ, оракал)	ШТ	6,00	1 890 000	11340000
30	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x140 (ПВХ, оракал)	ШТ	3,00	1 058 400	3175200
31	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 30x40 (ПВХ, оракал)	ШТ	10,00	50 400	504000
32	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x55 (ПВХ, оракал)	ШТ	16,00	23 100	369600
33	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x70 (ПВХ, оракал)	ШТ	4,00	29 400	117600
34	СЦЕНА	ПРИБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x110 (ПВХ, оракал)	ШТ	16,00	415 800	6652800
		ИТОГО				185 231 860

РУКОВОДИТЕЛЬ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.eksperiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 13-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46647

Obyekt nomi «Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetida tashkil etiladigan yangi muzeyi ekspozitsiyasini yaratish»

Buyurtmachi - Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti.

Bosh loyihachi - «Jakhongir Engineering» MChJ

Litsenziya AL-000199 son 07.09.2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Yangi muzey tashkil etish.

Murojaat raqami: № 41905

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti rektori J.Rizayev tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-sonli qarori "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari asosan resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "Moddiy-texnikaviy narxlarning joriy narxlari 3-chorak 2021 yil Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulidan foydalangan holda hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Samarqand viloyati hokimining o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan QQSni hisobga olmagan holda joriy narxlarda mashina va mexanizmlar, qurilish materiallari va uskunalarga narxlarning Samarqand viloyati ishchi komissiyasining bayonnomasi va 2022 yilda Samarqand davlat tibbiyot instituti rektori J. Rizaev tomonidan tasdiqlangan narxlarining kelishuvi bayonnomasi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun), Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foizlik chegirmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilingan..

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi,
- inson/soat mehnat xarajatlari, Mach/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va jihozlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.
- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida 271 340,968 ming so'm miqdorida ta'mirlash qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 35 989,592 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertizaning sharhlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ob'ektning umumiy hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida mijozning boshqa xarajatlarisiz QQS bilan 235 351,376 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan xarajatlar bo'yicha:

- asbob-uskunalar, mebel va inventarlar uchun xarajatlar-113 897,892 ming so'm.
- qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalari uchun -61 906,472 ming so'm.
- ish haqi xarajatlari ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 12% -12 829,647 ming so'm.
- EMM qiymati -2 110,180 ming so'm,
- pudratchining boshqa xarajatlari-18,11% -13 909,180 ming so'm.
- QQS-15% -30 698,006 ming so'm.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 iyuldagi 8-son "davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dizayn jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan dizayn qarorlari nuqtai nazaridan) yuklatiladi."

6.3. Ta'kidlanishicha, loyiha va ish hajmining ekspert muhokamasiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi.

6.4. Loyiha mualliflari mijozga tuzilgan chizmalar va ekspertiza sharhlariga muvofiq smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: " Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetida tashkil etiladigan yangi muzeyi ekspozitsiyasini yaratish." , ekspert tekshiruv natijalari va ushbu xulosaning sharhlarini hisobga olgan holda, kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli va 4.01.16-09 sonli qarorlariga muvofiq qurilish qiymati tavsiya etiladi va shartnoma tuzish uchun asos bo'la olmaydi, tanlov savdolari davomida qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror mijoz tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich



"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор Самаркандского
государственного медицинского
университета

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на создание экспозиции "Проведение музейных работ в коридоре Самаркандского государственного медицинского университета"

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	2,9190
2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100М	1,5000
3	СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ (LED)	шт	150,0000
4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100М	1,5000
5	ПРОВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ	М	150,0000
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100шт	0,1500
7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	шт	15,0000
8	ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, СЦЕНАРИЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ВИДЕ 3D	М2	260,0000
9	ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИЙ	М2	180,0000
10	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 110x80 (ПВХ, оракал)	шт	13,0000
11	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 180x80 (ПВХ, оракал)	шт	9,0000
12	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x50 (ПВХ, оракал)	шт	2,0000
13	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x60 (ПВХ, оракал)	шт	14,0000
14	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x60 (ПВХ, оракал)	шт	57,0000
15	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x80 (ПВХ, оракал)	шт	9,0000
16	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x100 (ПВХ, оракал)	шт	11,0000
17	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 160x60 (ПВХ, оракал)	шт	12,0000
18	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x60 (ПВХ, оракал)	шт	6,0000
19	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 50x70 (ПВХ, оракал)	шт	23,0000
20	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x160 (ПВХ, оракал)	шт	8,0000
21	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x150 (ПВХ, оракал)	шт	2,0000
22	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x140 (ПВХ, оракал)	шт	6,0000
23	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x120 (ПВХ, оракал)	шт	4,0000
24	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x110 (ПВХ, оракал)	шт	5,0000
25	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x120 (ПВХ, оракал)	шт	14,00
26	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x180 (ПВХ, оракал)	шт	3,00
27	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 100x180 (ПВХ, оракал)	шт	2,00
28	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x230 (ПВХ, оракал)	шт	2,00
29	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x250 (ПВХ, оракал)	шт	6,00
30	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x140 (ПВХ, оракал)	шт	3,00
31	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 30x40 (ПВХ, оракал)	шт	10,00
32	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x55 (ПВХ, оракал)	шт	16,00
33	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x70 (ПВХ, оракал)	шт	4,00
34	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x110 (ПВХ, оракал)	шт	16,00

Молодежные проблемы и духовность
- проректор по воспитательной работе

Э. Тангиров

Начальник бтдела по делам молодежи, духовности и просвещения

Н. Мурадова

Главный бухгалтер

Ш. Ташмуродов

Начальник технико-экономического отдела

Н. Джумаев

Смотритель музея

М. Сохибназарова

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

**SAMARQAND DAVLAT
TIBBIYOT UNIVERSITETI**

O'zbekiston Respublikasi, 140100
Samarqand sh., Amir Temur ko'chasi, 18.
Tel. (+99866) 233-07-66,
Fax. (+99866) 233-71-75



MINISTRY OF HEALTH OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**SAMARKAND STATE
MEDICAL UNIVERSITY**

Republic of Uzbekistan, 140100,
Samarkand city, A.Temur street № 18
Tel. (+99866) 233-07-66,
Fax. (+99866) 233-71-75

website: www.sammu.uz e-mail: samgmi@mail.ru

№ 1466

„13“ май 2022 г.



**Самарқанд вилоят шаъарсозлик
хужатларини экспертизаси”
ДУК директори Ш.Элмуродовга**

Самарқанд давлат тиббиёт университетида ташкил этиладиган янги музейини экспозициясини яратиш учун «jakhongir ENGINEERING» МЧЖ томонидан тайёрланган смета лойиҳа хужжатларини экспертизадан ўтказиб беришингизни сўраймиз.

Тўловга кафолат берилади.

ПРОРЕКТОР



Г. ЭЛМУРОДОВ



ЗАКАЗЧИК

Ректор Самаркандского
Государственного медицинского
университета, Проф

Ж.Ризаев

2022 г

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ

Применение врасчете на создание экспозиции "Самарканд Медицина Университети
коридорида музейлаштириш ишларини олиб бориш"


Исходные данные для составления сметной документации:

Расходы и оборудования

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Цена
1	СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ (LED)	шт	125000
2	ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, СЦЕНАРИЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ВИДЕ 3D	М2	50000
3	ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИЙ	М2	80000
4	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 110x80 (ПВХ, оракал)	шт	369600
5	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 180x80 (ПВХ, оракал)	шт	604800
6	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x50 (ПВХ, оракал)	шт	168000
7	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 80x60 (ПВХ, оракал)	шт	201600
8	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x60 (ПВХ, оракал)	шт	100800
9	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x80 (ПВХ, оракал)	шт	33600
10	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 40x100 (ПВХ, оракал)	шт	168000
11	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 160x60 (ПВХ, оракал)	шт	403200
12	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x60 (ПВХ, оракал)	шт	302400
13	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 50x70 (ПВХ, оракал)	шт	147000
14	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x160 (ПВХ, оракал)	шт	806400
15	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x150 (ПВХ, оракал)	шт	756000
16	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x140 (ПВХ, оракал)	шт	705600
17	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x120 (ПВХ, оракал)	шт	604800
18	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 120x110 (ПВХ, оракал)	шт	554400
19	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x120 (ПВХ, оракал)	шт	453600
20	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x180 (ПВХ, оракал)	шт	680400
21	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 100x180 (ПВХ, оракал)	шт	756000
22	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x230 (ПВХ, оракал)	шт	1738800
23	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x250 (ПВХ, оракал)	шт	1890000
24	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 1,8x140 (ПВХ, оракал)	шт	1058400
25	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 30x40 (ПВХ, оракал)	шт	50400
26	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x55 (ПВХ, оракал)	шт	23100
27	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 10x70 (ПВХ, оракал)	шт	29400
28	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТ 90x110 (ПВХ, оракал)	шт	415800

Стоимость без НДС

Молодежные проблемы и духовность - проректор по
воспитательной работе

 Э.Тангиров


Начальник отдела по делам молодежи, духовности и
просвещения

 Н.Мурадова

Главный Бухгалтер

 Ш.Ташмуродов

Начальник технико-экономического отдела

 Н.Джумаев

Смотритель музея

 М.Сохибназарова