

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 765261,851 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 165234,810 ming so'mga kamaytirilib, **600027,041 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	521762,644	ming so'm
QQS:	78264,397	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chust tumani To'ymasobod MFY Visol ichki yo'li ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46613

Obyekt nomi «Chust tumani To'ymasobod MFY Visol ichki yo'li ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - ""YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Litsenziya AL-002058 2.02.2022 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44551

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Chust tumani kengashining 11.04.2022 yildagi VI-44-31-6-89-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 28.05.2022 yildagi 2/05-22-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni



Бұл құжаттың мақсаты - Қазақстан Республикасының Ақпарат және Құқық қорғау жүйесінің қызметін жақсарту және оның тиімділігін арттыру. Құжаттың мақсаты - Қазақстан Республикасының Ақпарат және Құқық қорғау жүйесінің қызметін жақсарту және оның тиімділігін арттыру.

Наманган вилояты Чуст туманы Тоймособол МФЙ ВиСОЛ құрамына жергілікті бюджеттің қолдауына алу туралы шешім



1	Планет бұрыш		4	5	6	7	8	9
	ПК-дан	ПК-тың						
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Чуст туманы ободонланыпшы бөлшектері вакцин
 Чуст ТИФУК вакцин
 «Наманган вилояты институты» МЧЖ вакцин
 Тоймособол МФЙ
 Тоймособол МФЙ
 Тоймособол МФЙ

Т.Мамбетов
 А.Сатпаев
 И.Мамбетов
 А.Сатпаев
 С.Кучеров
 Ф.Кучеров

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ЧУСТ ТУМАНИ ТУЙМАСОБОД МФЙ ВИСОЛ КУЧАСИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на Жорий таъмирлаш
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	528,01516	17504,96	9242884,19
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	597,30534	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						9242884,19
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	24,07344	163562,00	3937499,50
2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	309,42798	76946,00	23809245,04
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,38924	105272,00	462063,76
4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	10,75747	214,00	2302,10
5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	21,20933	85750,00	1818700,39
6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	61,73322	96857,00	5979294,49
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,18337	127627,00	23402,45
8	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	19,44464	85750,00	1667377,88
9	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,6693	97872,00	163378,12
10	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-ЧАС	17,11416	130376,00	2231275,72
11	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	30,64494	96857,00	2968177,34
12	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-ЧАС	5,82507	162556,00	946900,40
13	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	37,41976	85750,00	3208744,08
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						47218361,28
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09250	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	949,74	10343,00	9823160,82
2	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	227,4656	10343,00	2352676,70
3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,08313	4200000,00	349128,86
4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	738,35376	5000000,00	369176880,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						381701846,38
Итого:						438163091,85

Составил:

У. Юлдашев



9	Е310-1022	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 22 КМ	ТОННА		352,57
9.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1573	55,45926
9.2	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1573	55,45926
Итого по разделу "ТУЙМАСОБОД МФЙ ВИСОЛ КУЧА-1463 М"					

Составил:

Ў. Юлдашев



Заказчик:

Подрядчик:

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ЧУСТ ТУМАНИ ТУЙМАСОБОД МФЙ ВИСОЛ КУЧАСИНИ ЖОРЙИ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

на Жорий таъмирлаш 35
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ТУЙМАСОБОД МФЙ ВИСОЛ КУЧА-1463 М					
1	E01-02-027-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		6,5511
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	7,20621
1.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	0,43	2,81697
1.3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,67	4,38924
2	E27-04-003-5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		6,3316
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	263,39456
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,69	124,6692
2.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,32	14,68931
2.4	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	4,09	25,89624
2.5	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,92	5,82507
2.6	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	5,01	31,72132
3	E27-04-003-8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2		6,3316
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,65	10,44714
3.2	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	0,75	4,7487
3.3	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	0,9	5,69844
4	09250	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3		949,74
5	E310-1022	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИИ ПЕРЕВОЗКИ, 22 КМ	ТОННА		1614,55
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1573	253,96871
5.2	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1573	253,96871
6	E27-06-020-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2		6,1122
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,6	205,36992
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,83	102,86833
6.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,4	8,55708
6.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,47	21,20933
6.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	10,1	61,73322
6.6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,18337
6.7	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-ЧАС	2,8	17,11416
6.8	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,0108	0,06601
6.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	96,6	590,43852
7	E27-06-021-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1 ТОЛЩИНОЙ 5 СМ (К=2)	1000 М2		6,1122
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	1,1002
7.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,36	2,20039
7.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,0028	0,01711
7.4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	24,2	147,91524
8	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, ПРИ РАСХОДЕ ЩЕБНЯ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА: УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ-10СМ	1000 М2		1,8344
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	58,15048
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	42,68649
8.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	6,56715
8.4	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	19,44464
8.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	1,6693
8.6	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	124	227,4656

Объект учун буюртмачининг бошқа харажатлари

№	Харажатлар номи	Ўлчов бирлиги	Сумма
1	АРТ	сўм	0
2	Топографик тадқиқот	сўм	0
3	Геология	сўм	0
4	Техник кўрик	сўм	0
5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш	сўм	0
6	Лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш	сўм	0
7	Танлов	сўм	0
8	Муаллифлик назорати	сўм	0
9	Лойиҳа ЗВОС	сўм	0
10	Атроф-муҳит экспертизаси	сўм	0
11	ДАҚН	сўм	0
12	Буюртмачи тарбияси	сўм	0
	ЖАМИ	сўм	0



ЛБМ:

ТУЗУВЧИ:

Х. АБДУХОЛИКОВ

К. ЮЛДОШЕВ

Транспорт харажатлари билан жиҳоз сотиб олиш харажатлари					Хисоб 1									
Ресурслар варағига кўра, ускуналарнинг нархи амалдаги нархларда														
Транспорт харажатлари мебел ва инвентаризация ускуналарининг 2% ни ташкил этади					0									
0	x	2%	=		сўм									
Қурилиш материаллари, маҳсулотлар ва тузилмаларни сотиб олиш харажатлари					Хисоб 2									
Ресурслар варағига кўра, материаллар нархи амалдаги нархларда														
					381 701 846									
					сўм									
Транспорт харжатлари					Хисоб 3									
381 701 846	x	0%	=		0									
					сўм									
Транспорт харажатлари билан кабел ва электр узатиш материаллари-1,5%					Хисоб 4									
0	x	1,5%	=		0									
Иш ҳақи харажатлари:					Хисоб 5									
2021 йил 4-чораги каталогига асосан Наманган вилоятида қурилиш ишчиларининг ижтимоий суғуртасини ҳисобга олмаган ҳолда ўртача иш ҳақи 17504,96 сўм/соат														
					сўм									
					сўм/соат									
Ресурсларни баҳолаш харажатлари					528,01516									
					одам/соат									
Умумий иш ҳақи амалдаги нархларда					9 242 884									
Яратиш =	528,01516	x	17504,96	=	сўм									
Ижтимоий суғурта бадаллари – 12%					1 109 146									
9 242 884	x	12%	=		сўм									
Машиналар ва механизмларнинг нархи					Хисоб 6									
					47 218 361									
					сўм									
Тўлиқ харажатлар					Хисоб 7									
381 701 846	+	0	+	0	+	0	+	9 242 884	+	1 109 146	+	47 218 361,3	=	439 272 238
														сўм
Пудратчининг бошқа харажатлари					Хисоб 8									
Буортмачининг бошқа харажатларини -18,4% қабул қилинди.														
439 272 238	x	18,40%	=		80 826 092									
					сўм									
Объект суғуртаси					Хисоб 9									
Қурилиш харажатларини суғурталаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Давлат маблағлари ва кредитлари, давлат кафолати ҳисобидан объектларни қуриш жараёнида қурилиш харажатларини мажбурий суғурта қилиш" тўғрисидаги қарорига мувофиқ қабул қилинди.														
Қурилиш харажатларини мажбурий суғурталаш бўйича конвертация қилинган тарифлар суғурта суммасининг 0,4% ни ташкил этади.														
(Объектнинг умумий нархининг 80%)					1 664 315									
520 098 330	x	80%	x	0,4%	=	сўм								
Тавақалличилик даражаси					Хисоб 10									
Хавфлар коэффициенти Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг " " 200 йилдаги қарори № _____ сонли иловасига мувофиқ қабул қилинган. Хавф коэффициенти шартли равишда 3% деб қабул қилинади ва ҚР аниқланади.														
(объект суғуртаси ва буортмачи харажатлари бундан мустасно)														
520 098 330	x	0%	=		0									
					сўм									
Амалдаги нархларда ҚҚС ни ҳисобга олмаган ҳолда жами бошланғич нарх					Хисоб 11									
520 098 330	+	1 664 315	+	0	=	521 762 644								
						сўм								
ҚҚС					Хисоб 12									
521 762 644	x	15%	=		78 264 397									
					сўм									

Заказчик:

Подрядчик:

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ЧУСТ ТУМАНИ ТУЙМАСОБОД МФЙ ВИСОЛ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ТИПЫ ЗАТРАТ

на Жорий таъмирлаш
(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Трудовые ресурсы	9242884
2	Эксплуатация машин и механизмов	47218361
3	Материалы	381701846
4	Оборудование	0
5	Перевозка грузов	0
6	Прочие	0
	ВСЕГО:	438163092

Составил: _____ Ё. Юлдашев

Проверил: _____ Х. Абдухоликов



ТАВСИЯ ЭТИЛГАН БОШЛАНГИЧ ЖОРИЙ НАРХЛАР

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ЧУСТ ТУМАНИ ТУЙМАСОБОД МФЙ ВИСОЛ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Т/р	ХАРАЖАТЛАР НОМИ	ЖОРИЙ НАРХЛАРДАГИ ҚИЙМАТИ	ЭСЛАТМА
1	Ускуналар харажати, мебел ва инвентар	0	Ҳисоб 1
2	Ускуналар учун транспорт харажатлари	0	
3	Қурилиш материаллари буюмлари ва конструкциялари харажатлари	381 701 846	Ҳисоб 2
4	Материаллар учун транспорт харажатлари	0	Ҳисоб 3
5	Симли материаллар	0	Ҳисоб 4
6	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий сугурта тўловлари билан	10 352 030	Ҳисоб 5
7	Машиналар ва механизмларнинг эксплуатация харажатлари	47 218 361	Ҳисоб 6
8	Тўғридан-тўғри харажатлар жами	439 272 238	Ҳисоб 7
9	Пудратчининг бошқа харажатлари	80 826 092	Ҳисоб 8
10	Қурилиш жараёнида объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари	1 664 315	Ҳисоб 9
11	Келгуси йил учун қурилишда нархлар ўсишининг прогноз қилинган кўрсаткичи асосида аниқланган таваккалчилик коэффициенти	0	Ҳисоб 10
12	ҚҚСни ҳисобга олмаган ҳолда қурилишнинг амалдаги нархларда умумий қиймати	521 762 644	Ҳисоб 11
13	ҚҚС 15%	78 264 397	Ҳисоб 12
14	ҚҚС билан амалдаги нархларда қурилишнинг умумий қиймати	600 027 041	
18	Буюртмачининг бошқа харажатлари	0	Ҳисоб 13
19	Қурилиш нархларининг умумий қиймати ҚҚС ва буюртмачининг харажатлари билан амалдаги нархларда	600 027 041	

ЛБМ:
ТУЗУВЧИ:



Х. АБДУХОЛИКОВ
К. ЮЛДОШЕВ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
«NORMA QURILISH KONSALTING» MЧЖ

И Ш Ч И Л О Й И Х А

**Наманган вилояти Чуст тумани Туймасобод МФЙ Висол кучасини
жорий таъмирлаш**

Махаллий манбалар варакаси
Жорий нархларда тавсия этилган бошлангич киймати

Директор:

ЛМБ:



К. Шаропов

Х. Абдухоликов

г. Наманган. 2022 г