

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мингбулок тумани Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги

Ф. Мирзахмедов

Май, 2022 йил



**Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Бешсерка МФЙда Тунги ёритиш тизимини
таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотни
танлаш бўйича**

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ: Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Мингбулок-2022

1. ТАҢЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАҲЛИЛИЙ ҚИЙМАТИ

1.1. Товар ва хизматларнинг характеристикаси

№	Номи	миқдори
1	Ободонлаштириш бошқармаси Бешсерка МФЙда Тунги ёритиш тизимини таъмирлаш	1

1.2. Танлов қиймати **50 327 759** (Эллик миллион уч юз ишизирма етти минг етти юз эллик туккиз) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги тақлифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати-аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАҢЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси “(бундан кейин – «Буюртмачи» деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

«Буюртмачи» манзили: Жомашуй шаҳарчаси Озодлик кучаси 127-уй

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисслашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма мабларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахасисларнинг мавжудлиги;

шартномада тузиш юзасидан фуқоролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг молжалланаётган хажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (*хизматлар*)ни бажариш билан боғлиқ фаолиятқонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «БУЮРТМАЧИ» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кўра ўзбек тили ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «БУЮРТМАЧИ» томонидан кўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак.
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар таркиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- фақат битта таклик бериши мумкин;
- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

Март 2021

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор вабул қилишга ҳақли. Товарний (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга ўзайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртномасига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

Купите Vuescan
www.hamrick.com

ООО «KOMMUNALTA'MIRLOYIHA»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Рекомендуемая стартовая стоимость

**“НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОҚ ТУМАНИДА "ОБОД
КИШЛОҚ" ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН БЕШСЕРКА МФЙ
ХУДУДИДА ТУНГИ КЎЧА БИРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ”**

* * *

Сводно-сметный расчёт, сводная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная ведомость

ГИН:

Составил:



Ж. Ходжиев

Ж. Ходжиев

-г. Наманган-2022г.-

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11111


**на НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИГА КИРТИЛГАН
БЕШСЕРКА МФЙ ХУДУДИДА ТУНГИ КУЧА ЕРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,52129	17504,96	1742116
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	35,01332	0,00	
Итого ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1742116
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	24,92261	60066,00	1497001
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	950,00	152
3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	3,5	60066,00	210231
4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	1,3	4656,00	5122
5	03496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-ЧАС	22,0536	1935,00	42674
Итого СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1 755 180
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,086	14002,00	15206
2	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,06	15374,00	922
3	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,6	14900,00	8940
4	50801	КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,026	9800000,00	254800
5	97117	ЛЕНТА ЛИТВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,072	22500,00	1620
6	ТГ2007	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000ММ, F 20-07	ШТ	79	13888,00	1097152
7	ТЗАЖИМ18	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ, У867	ШТ	50	15553,00	777650
8	ТЗАЖИМ3Р2	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗПИМ, ZP-2	ШТ	27	322,80	8716
9	ТЗАЖИМОР2	ЗАЖИМ, ОР-643	ШТ	50	48385,00	2419250
10	ТЗАЖИМПС1	ЗАЖИМ, ПС-1-1	ШТ	27	9617,00	259659
11	ТЗАЖИМКЖ	ЗАЖИМ, КЗР-1	ШТ	3	22759,00	68277
12	ТЗАЖИМКА2	ЗАЖИМ, КЗР-2	ШТ	24	22759,00	546216
13	ТЭС1500	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500	ШТ	2	1000,00	2000
14	ТКСАА200	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000	ШТ	26	33684,00	875784
15	ТКСАА25	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25	ШТ	23	4093,00	94139
16	ТОКРОНШ	ОДНОРОЗЖКОВЫЙ КРОНШТЕЙН 0,5М С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ	ШТ	25	199440,00	4986000
17	ТПРГН-450	ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2. ПРГН-450	М	112,5	1802,00	202725
18	ТРА25100	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП 4X16-4X25, РА25X100	ШТ	26	17323,00	450398
19	ТСВЕТЛ2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ВТ, RD LED-2014-004-100W 2XСОВ	ШТ	25	249130,00	6228250

20	ТСИП216	САМОНОСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2X16ММ ² , СИП4-(2X16)	М	1021	5113,04	5220417
21	ТСКРЕПА2	СКРЕПА С20	ШТ	79	4549,00	358818
22	ТСТЗП1М	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП1М	ШТ	24	48206,00	1156944
23	ТСТЗП2М	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП2М	ШТ	5	89603,00	268809
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						25 302 692
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ШКАФ АЙСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	КОМПЛЕКТ	2	3218475,00	6436950
2	ТВАП16АМ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16А, ВА47-19-1Р	ШТ	2	10261,00	20522
3	ТМАГНПУСК	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А, ПМЛ-111000	ШТ	2	166734,00	333468
4	ТПКП10	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПКП-10-1-2-П	ШТ	2	116870,00	233740
5	ТРЕЗЕСТ43	РЕЗИСТОР (4,3 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	8	29867,00	238936
6	ТРЕЗЕСТ75	РЕЗИСТОР (7,5 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	2	34348,00	68696
7	ТФОТОРЕ	ФОТОРЕЛЕ, ФР-2	ШТ	2	65478,00	130956
8	ТФОТРЕЗР	ФОТОРЕЗИСТОР, ФСК-11	ШТ	2	29569,00	59138
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						7522406

Составил:



Ж.ХОДЖИЕВ

Купите VueScan
www.hamrick.com

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА "НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДА "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН БЕШСЕРКА МФЙ ХУДУДИДА ТУНГИ КЎЧА ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ"

№	Наименование затрат	Примечание	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	Основная заработная плата	расчёт 1	1 742 116
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы 12%	расчёт 1	209 054
3	Эксплуатация машин и механизмов	расчёт 2	1 755 180
4	Строительные материалы, изделия и конструкции	расчёт 3	25 302 692
5	Затраты на автотранспортные услуги	расчёт 4	1 075 325
	Итого прямых затрат		30 084 367
6	Прочие затраты подрядчика	расчёт 5	5 866 452
	Итого		35 950 819
7	Оборудования с транспортным расходом	расчёт 6	7 672 854
	Итого		43 623 673
8	Страхование объекта	расчёт 7	139 596
	Итого		43 763 269
9	НДС 15%		6 564 490
	Итого стартовой стоимости без учёта затрат заказчика		50 327 759
10	Прочие затраты заказчика		4 810 304
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		55 138 063

ГИП:

Составил:

Ж. Ходжиев

Ж. Ходжиев



Затраты по заработной плате:

Расчет 1

согласно каталог
 Часовая ставка Наманганской области С= 17504,96
 Затраты по ресурсной смете - 99,52129 сум/час
 Всего зарплата составляет в текущих ценах 99,52129 чел/час
 Созп = 99,52129 x 17504,96 = 1742116 сум
 Отчисления на соц. страх. – 12 % 1742116 x 12% = 209054 сум

Затраты по эксплуатации машин и механизмов

Расчет 2

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по локальным ресурсным ведомостям.

№	Наименование механизмов	Ед. изм	Стоимость сум
1	Затрат машин и механизмов	Сум	1755180

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Расчет 3

Согласна ведомости ресурсов стоимость материалов в текущих ценах составляет 25302692 сум
 В том числе стоимость проводов и кабелей 5423142 сум

Затраты на транспортные услуги

Расчет 4

Автотранспортные расходы 5% от стоимости строительных материалов, изделий, конструкции
 Стр= 25302692 x5%= 1075325 сум
 В том числе стоимость проводов и кабелей 5423142 x1,5%= 81347 сум

итого 1075325 + = 1075325 сум
Итого прямые затраты ;
 1742116 + 209054 + 1755180 + 25302692 + 1075325 = 30084367 сум

Прочие затраты подрядчики

Расчет 5

При определении стоимости строительства объекта прочие затраты подрядчика приняты согласно письма №01705/866 от 09.12.2020г., 19,5% от стоимости прямых затрат.
 Пр = 30084367 x 19,5% = 5866452 сум
Итого с прочими затратами;
 30084367 + 5866452 = 35950819 сум

Затраты на приобретение оборудования с транспортным расходом

Расчет 6

Согласна ведомости ресурсов стоимость оборудования в текущих ценах составляет 7522406 сум
 Автотранспортные расходы 2% от оборудования, мебели и инвентаря составляет
 Стр= 7522406 x2%= 150448 сум
 7522406 + 150448 = 7672854 сум
Итого
 35950819 + 7672854 = 43623673 сум

Страхование объектов

Расчет 7

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строител. рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов государственную гарантию" Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта)
 Стр: 43623673 x 80%x0,4% = 139596 сум

Итого стартовая стоимость без НДС
 43623673 + 139596 + 0 = 43763269 сум

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11111

**на НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИГА КИРТИЙИГАН БЕШСЕРКА
МФЙ ХУДУДИДА ТУНГИ КУЧА ЕРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Ц08-03-572-8	МОНТАЖ ШКАФ АИСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	ШТ		2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	4,64
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,4
1.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,55	1,1
1.4	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,01	0,02
1.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,3	0,6
1.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,34
1.7	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,03	0,06
2	100-500	ШКАФ АИСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	КОМПЛЕКТ		2
3	Ц10-01-039-06	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ	ШТ		2
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	4
4	ТФОТОРЕ	ФОТОРЕЛЕ, ФР-2	ШТ		2
5	Ц08-03-530-4	МОНТАЖ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А	ШТ		2
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,17	6,34
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,012	0,024
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08
5.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,024	0,048
5.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,373	0,746
5.6	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,003	0,006
6	ТМАГНПУСК	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А, ПМЛ-111000	ШТ		2
7	ТФОТРЕЗР	ФОТОРЕЗИСТОР, ФСК-11	ШТ		2
8	ТПКМ10	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПКП-10-1-2-П	ШТ		2
9	ТРЕЗЕСТ75	РЕЗИСТОР (7,5 К ОМ), ПЭ-50	ШТ		2
10	ТРЕЗЕСТ43	РЕЗИСТОР (43 К ОМ), ПЭ-50	ШТ		8
11	Ц08-03-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТ	ШТ		2
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	3,12
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,004	0,008
11.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08
11.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,024
12	ТВАП16АМ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК-16А, ВА47-19-1Р	ШТ		2
13	ТСТ3П2М	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП2М	ШТ		3

14	ТСТЗПМ	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗПМ	ШТ		24
15	ТГ2007	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000ММ, F 20.07	ШТ		79
16	ТСКРЕПА2	СКРЕПА С20	ШТ		79
17	ТКСАА200	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000	ШТ		26
18	ТКСАА25	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25	ШТ		23
19	ТКЕС1500	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ, ES 1500	ШТ		2
20	ТРА25100	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП 4X16-4X25, РА25X100	ШТ		26
21	ТЗАЖИМЗР2	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗПМ, ЗР-2	ШТ		27
22	ТЗАЖИМОР2	ЗАЖИМ, ОР-645	ШТ		50
23	ТЗАЖИМПС1	ЗАЖИМ, ПС-1-1	ШТ		27
24	ТЗАЖМКЯ2	ЗАЖИМ, КЗР-2	ШТ		24
25	ТЗАЖМКЯ1	ЗАЖИМ, КЗР-1	ШТ		3
26	Е33-04-017-01	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ		1,021
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,24	66,61004
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,42	31,05882
26.3	00101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	24,41	24,92261
26.4	03496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-ЧАС	21,6	22,0536
27	ТСИП216	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2X16ММ ² , СИП4-(2X16)	М		1021
28	Е33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТУК		0,25
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	8,5
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	3,5
28.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ИЗУЗУ КРАНТАС 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	3,5
29	ТСВЕТЛ2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ВТ, RD LED-2014-004-100W 2XСОВ	ШТ		25
30	ТОКРОНШ	ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНШТЕЙН 0,5М С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ	ШТ		25
31	Ц08-02-412-1	МОНТАЖ ПРОВОДА ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ ² , ДР: 2,5	100 М		1,125
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,61	6,31125
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0225
32	ТПРГН-450	ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² , ПРГН-450	М		112,5
33	ТЗАЖИМД8	СЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ, У867	ШТ		50

Составил:

Ж.ХОДЖИЕВ

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Мингбулок туман ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи
Ф. Мирзахмедов



2022 й

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Наманган ш.

" 16 " 2022 й.

Бизлар ким куйида имзо чекиб ушбу далолатнома тузувчилар: Мингбулок туман ободонлаштириш бошкармаси Нур булими бошлиғи И.Киргизов, Мингбулок туман Бешсерка МФЙ раиси М.Холматов, Лойиха ташкилоти мутахассиси Ж.Ходжиев лар шу ҳақдаким Наманган вилоят, Мингбулок туманида "Обод кишлоқ" дастури га киритилган Бешсерка МФЙ ҳудудида тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш учун куйидаги ишларни қилишни лозим топдилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	МОНТАЖ ШКАФ АЙСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	ШТ	2
2	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ, ФР-2	ШТ	2
3	МОНТАЖ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК 16А, ПМЛ-111000	ШТ	2
4	ФОТОРЕЗИСТОР, ФСК-11	ШТ	2
5	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПКП-10-К2-Н	ШТ	2
6	РЕЗИСТОР (7,5 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	2
7	РЕЗИСТОР (4,3 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	8
8	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16А, ВА47-19-1Р	ШТ	2
9	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП2М	ШТ	3
10	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП1М	ШТ	24
11	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000ММ, К 30.07	ШТ	79
12	СКРЕПА С20	ШТ	79
13	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000	ШТ	26
14	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25	ШТ	23
15	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ, ES 1500	ШТ	2
16	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП 4X16-4X25, РА25X100	ШТ	26
17	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП1М, ZP-2	ШТ	27
18	ЗАЖИМ, ОР-645	ШТ	50
19	ЗАЖИМ, ПС-1-1	ШТ	27
20	ЗАЖИМ, КЗР-2	ШТ	24
21	ЗАЖИМ, КЗР-1	ШТ	3
22	МОНТАЖ САМОНОСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2X16ММ2, СИП4-(2X16)	М	1021
23	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ВТ, RD LED-2014-004/100W 2XСОВ	ШТ	25
24	ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНШТЕЙН 0,5М С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ	ШТ	25
25	МОНТАЖ ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, ПРГН-450	М	112,5

Лойиха ташкилоти мутахассиси

Ж. Ходжиев

Мингбулок туман ободонлаштириш
бошкармаси Нур булими бошлиги

И. Киргизов

Мингбулок туман Бешсерка МФЙ раиси

М. Холматов

Купите VueScan Сейчас!
www.hamrick.com