



"УТВЕРЖДАЮ"
Зам директора по кап строи-
тельству Бухарского НПЗ
Касимов Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКЕ БНПЗ.

р Караулбазар

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКЕ БНПЗ.

р Караулбазар

от " ____ " _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ:НАЧАЛЬНИК "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ДЕПАРТАМЕНТА ТЕШАЕВ .Н.У, НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ РАДЖАБОВ Ш, ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ТУРДИЕВ Б,ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количество
1	2	3	4
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000МЗ	3,5678
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) МЗ, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000МЗ	0,1598
3	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 10 КМ НА ОТВАЛ	Т	191,7000
4	ДОРАБОТКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100МЗ	1,2425
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	15,975
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	1,5975
7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,3564

8	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	3,5678
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	35,6775
10	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	3,5678
11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ГПС	100М3	2,1300
12	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА АВТОГРЕЙДЕРАМИ POWR PLUS МОЩНОСТЬЮ 128 [175] КВТ [Л.С.] НА РАССТОЯНИЕ 10 М, 2 ГРУППА ГРУНТОВ В НАСЫПЬ ДОРОГИ	1000М3	0,4260
13	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-198-2	1000М3	0,4260
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ-100ММ	100М2	0,082425
15	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫЙ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,8478
16	ИЗД ДЛЯ КРУГЛ КОЛОДЦЕВ Д-1,5 М Н-0,9 М	ШТ	8
17	ИЗД ДЛЯ КРУГЛ КОЛОДЦЕВ Д-1 М Н-0,9 М	ШТ	18
18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ	100М2	0,8478
19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ	100М2	0,8478

20	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ	100М3	0,0202
21	КРЫШКА КОЛОДЕЦ С ЛЮКОМ ЧУГУННЫЙ 1200Х1200Х200ММ	ШТ	7
22	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ	100М3	0,0160
23	КРЫШКА КОЛОДЕЦ С ЛЮКОМ ЧУГУННЫЙ 2000Х2000Х200ММ	ШТ	2
24	ПРОМЫВКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СПЕЦМАШИНАМИ ДИАМЕТРОМ: 110-250 ММ	100М	20,0000

НАЧАЛЬНИК "ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
ДЕПАРТАМЕНТА



ТЕШАЕВ .Н.У

НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ
ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ




РАДЖАБОВ Ш

ТУРДИЕВ Б