



“НАМАНГАНЙЎЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ” МЧЖ

Наманган вилояти Янгикўрғон тумани бўйича 2022й апрел ойида жамоатчилик
фикри асосида ўтказилган “Менинг йўлим” дастурида қолиб бўлган
Хақиқат МФЙ Қирғизовул кўчасини таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Изохнома, нуксонлар кайдномаси
ва смета хужжатлари

Институт директори:

Ахмедов Н.

Бош муҳандис:

Турдалиев М.

Лойиха бош муҳандиси:

Абдугапаров.И

Нусха: 2

Наманган-2022й.



Наманган вилояти Янгикўргон тумани бўйича 2022й апрел ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган “Менинг йўлим” дастурида гўяиб бўлган кўчаларни таъмирлаш бўйича

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Пикет ўрини		Узунлиги (м)	Маъжуд кўчанинг ҳолати	Лойиҳада кўлаа тузилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи ва асоси	Ўлчов бирлиги	Мисқори (ҳажми)	
	ПК+дан	ПК+гача							
1	0+00	22+00	2200	Маъжуд кўча туپроқли бўлиб нотекис ҳолатда бази жойларида кўчанинг кенглиги етарли эмас	4.Йўл пойини механизм ёрдамида текислаш ва зичлаш 1-гурух туپроқларда. 5. Қум-шағал аралашмасига 10% чакилган тош қушиб асос қуриш й-20 см	(2200x4.9)	м2	10780,0	
2	22+00	25+08	308	Маъжуд кўча туپроқли бўлиб нотекис ҳолатда бази жойларида кўчанинг кенглиги етарли эмас	4.Йўл пойини механизм ёрдамида текислаш ва зичлаш 1-гурух туپроқларда. 5. Қум-шағал аралашмасига 10% чакилган тош қушиб асос қуриш й-20 см	(308x4.9)	м2	1509,0	
3	25+08	33+62	854	Маъжуд кўча туپроқли бўлиб нотекис ҳолатда бази жойларида кўчанинг кенглиги етарли эмас	4.Йўл пойини механизм ёрдамида текислаш ва зичлаш 1-гурух туپроқларда. 5. Қум-шағал аралашмасига 10% чакилган тош қушиб асос қуриш й-20 см	(854x4.9)	м2	4184,2	
						(854x4.7)	м2	4054,8	

Ҳақиқат МФЙ Қирғизовул кўчаси -3362м

Йўл кўтармаси ва тўғнамасини таъмирлаш



Янгикўргон Ободонлаштириш вакили:

“Наманганйўллойиха институти” МУЖ вакиллари:

Ҳақиқат МФЙ раиси:

(Handwritten signatures of the representatives)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Янгикўрғон тумани маҳалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

1. Хакикат МФЙ кўчаси бўйича

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	159 712,187
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 920,007
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	76 135,370
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	45 773,232
6	ИТОГО	294 540,796
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	942,531
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	295 483,326
10	НДС 15%	44 322,499
11	ВСЕГО с НДС	339 805,825
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	10 194,175
15	ВСЕГО	350 000,000
16	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	339 805,825

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Директор:

ГИП:



(Handwritten signature)

МП

Н.Ахмедов

И.Абдуганаров

✓

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани маҳалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

1. Хакикат МФЙ кўчаси бўйича

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	658,997	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2932,081	тыс.сум/месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	76135,370	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	159712,19	тыс.сум
ресурсы по проекту		тыс.сум
Конструкции		тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Транспортные затраты на материалы		%
транспортные затраты на конструкции		%
транспортные затраты на оборудование		%
Кредитная линия		%
Коэффициент риска		тыс.сум
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,4	%
Прочие затраты заказчика	10194,175	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Расчет №1

Прочие затраты заказчика

№	Наименование затрат	Сумма (т.сум)	Сумма с НДС(т.сум)
1	Лойиха ишлари ва экспертиза харажатлари	8 864,500	10194,175
			10194,175

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ЯНГИКУРГАН ТУМАНИ ФАРГОНА МФЙ ШОДЛИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ И.Д.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

на **ХАКИКАТ МФЙ КУЧАСИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ					
1	E102-27-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000M2	16,4732	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,94	15,4848
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,39	6,4245
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,55	9,0602
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ С ДОБАВЛЕНИЕМ 10 % ЩЕБНЯ	1000M2	15,8413	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	658,9972
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	311,9148
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	36,7518
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	93,7804
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	22,653
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	64,7908
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	14,574
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	79,3648
2.9	9219	ВОДА	M3	10,5	166,3334
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	136,8	2167,087
2.11	43113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	15,2	240,7874
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К-8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07.(ДОБ.8 СМ)	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	15,8413	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	69,7016
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	31,6826
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	38,0191
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	91,2	1444,7246
3.5	43113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	10,1336	160,5292
РАЗДЕЛ I. ТРАНСПОРТ					
4	C148-15-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ(ГПС)	T	6501,2609	
5	C148-17-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ(ЩЕБЕН)	T	601,9749	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		658,9972
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		397,1012
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		43,1763
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		93,7804
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		9,0602
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		22,653
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		96,4734
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		14,574
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		117,3839
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
10	9219	ВОДА	M3		166,3334
11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		3611,8116
12	43113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3		401,3166
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
13	408-0015-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ(ГПС)	T		6501,260898
14	408-0017-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ(ЩЕБЕН)	T		601,974945

СОСТАВИЛ

МИРЗАКАРИМОВ

ПРОВЕРИЛ

ТУРДАЛИЕВ

Наманган вилояти Янгикўрғон тумани бўйича 2022й апрел ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган “Менинг йўлим” дастурида голиб бўлган кўчаларни таъмирлаш бўйича
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Умумий бажариладиган иш хажмлари қайдномаси

Т/р	Бажариладиган ишлар номи	Ўл чов бир	Миқдори
1	2	3	4
Хақиқат МФЙ Қирғизовул кўчаси -3362м			
1	Йўл пойини механизм ёрдамида текислаш ва зичлаш I-гuruh типрокларда	м2	16473,2
2	Қум-шағал аралашмасига 10% чақилган тош қушиб асос қуриш h-20 см	м2	15841,8

Тузди:



А.Султанов

✓



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:17-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47346

Obyekt nomi «Yangiqo'rg'on tumani Xaqiqat MFY Qirg'izovul ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Yangiqo'rg'on tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO`LLOYIHA INSTITUTI" MCHJ

Litsenziya AL-001004 26.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45541

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Yangiqo'rg'on tumani Kengashi raisi tomonidan tasdiqlangan va Yangiqo'rg'on tumani Moliya bo'limi, Yangiqo'rg'on tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 6.06.2022 yildagi 367570-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **339805,825 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	295483,326	ming so'm
QQS:	44322,499	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	10194,175	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Yangiqo'rg'on tumani Xaqiqat MFY Qirg'izovul ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH