

«15» ЧУМБ 2022г



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Международный аэропорт Карши»

Kurbannazarov U.R.
2022г

г.Карши

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По объекту: «Ремонт имеющихся кондиционеры и охлаждающих систем на территории аэропорта ООО «Международный Аэропорт Карши»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ООО «Международный аэропорт Карши»
2	Основание для разработки	Письмо
3	Место нахождения объекта	г.Карши ул.Буюк Турон 3
4	Источник финансирования	Собственные средства
5	Предельная стоимость работ	51 200 000 сум с учетом НДС, 44 521 739.13 сум без учета НДС.
6	Требования к участнику	-наличие договора подтверждающего возможность аренды необходимой техники; - наличие службы материально-технического снабжения; -наличие работников со стажем работы 5 лет по профилю; -наличие специалистов по ремонту холодильных систем со стажем работы не менее 5-ти лет; -наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе. Финансовые возможности
7	Финансовое положение	Наличие оборотных средств в размере 20% от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком Средний годовой оборот Минимальный среднегодовой оборот в размере 500 млн сумм, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течении последних 3 лет. Основные производственные фонды: (с обязательной расшифровкой) не менее 500 млн сумм. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
8	Участника конкурса Не допускается участие в конкурсе организации	- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей. - учрежденные менее 6 месяцев до объявления конкурса; - зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;
9	Основные объемы работ	-Демонтаж и пайка место утечка агрегат холодильника -Монтаж агрегат холодильника -Вакумировка систему очистка от газа -Заправка хладагентом R-22 -Обрисовка система на утечку - Демонтаж канального агрегат кондиционеров - Замена реверсной клапан - Замена заправочного краник - Замена мотор компрессор - Замена водяного помпа - Мойка чистка от пыл и гряз агрегата - Монтаж агрегат канального кондиционеров - Вакумировка систем от газов - Заправка хладагентом R-410 - Запуск MDV-канальное кондиционеров - Демонтаж наружных блоков - Демонтаж внутренних блоков - Затрата труда рабочих

10	Срок начала и окончания работ	10 дней
----	-------------------------------	---------

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
11	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
12	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие в ремонте: - осуществляют контроль качества применяемых материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками, - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой заказчиком.
13	Финансирование объекта	30%- аванс 65% -оплата за выполненные работы 5% - оплата после окончания гарантийного срока
14	Стадия проектирования	Одностадийный рабочий проект.

Составил:

Начальник АХО

 Cholikov T.X.