

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Улугнор тумани БЎСМ Низом асосида иш кўрувчи, рахбар Ш.Маширинов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Юксак курилиш» М.Ч.Ж. Низом асосида иш кўрувчи рахбар У.Улмасов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар:

1. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Улугнор туман марказий Стадионида бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи» га курилиш-монтаж ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда КҚС 34 826 087 суммаси билан, 267 000 000 (икки юз олтинчи етти миллион сум) сўмни ташкил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- Жорий таъмирлаш ишлари қийматини қупайтиришга енгиб бўлинольдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда,
- Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгаришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. Пудратчининг мажбуриятлари

4. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг иккинчи бўлимида назарда тутилган ишларни бажариши учун:

Барча ишларни шартнома ҳужжатларига мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш:

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

5. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик мулкий жавоб беради.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун объект лойиха-смета ҳужжатларини объект жорий таъмирланиши тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича «Пудратчи»га бериш:

Ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада баён этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи» дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш:

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи» га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш:

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади:

5. Ишларни бажариш муддати

7. Шартнома миллий валюта (сумда) узаро ҳисоб-китоб қилинади.

8. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга кирилади.

9. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган жорий таъмирлаш ишларини давом этиш вақти ишлари бошланган кундан эътиборан 20 кунни ташкил этади.

6. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

10. «Буюртмачи» «Пудратчи» га шартнома бўйича бўнак тўловлар – шартнома умумий кийматининг 30 фоиз миқдориди амалга оширилади.

11. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг доирасида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

7. Кафолатлар

12. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

13. Иншоот ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

14. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида камчиликлар аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бериб қолдирган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

15. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

8. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

16. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

17. Буюртмачи шартномавий мажбуриятини бузиб, ўз вақтида тўламаганлиги учун Пудратчига тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилиб қолди.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0.4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

18. Агар бажарилган ишлар сифати, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки пудрат шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар кийматининг 20 фоизи миқдориди жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, лозим даражада бўлмаган ишлар кўрсатилганлик учун жарима пудратчидан ақцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига ишларнинг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

19. Пудратчи иншоотни ўз вақтида Буюртмачига топшириш бўйича шартномавий мажбуриятини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун

мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

9. Низоларни ҳал этиш тартиби.

20. Томонлар шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни ўзаро ҳал этадилар. Агарда юзага келган низоли масалаларни ўзаро ҳал этолмасалар, белгиланган тартибда Хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади. Агар тарафлар ўртасидаги низо молиялаштириш бўйича келиб чиқса, ишга молиялаштирувчи органнинг жалб этилиши таъминланади.

Шартнома тарафларнинг келишувига биноан бекор қилиниши мумкин. Шартнома бир томонлама бекор қилиниши мумкин эмас.

10. Енгиб бўлинольдиган куч (Форс-мажор) ҳолатлари.

21. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлинольдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида ўзаро келиша олмасалар у ҳолда, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига биноан ҳал қилинади.

11. Алоҳида шартлар.

23. Шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилган.

24. Мазкур шартномага томонларнинг келишувига асосан узгартиришлар киритилса, қушимча келишувлар билан расмийлаштирилади ва ушбу қушимча келишувлар тегишли газначилик бўлимида рўйхатга олингандан сунг кучга киритилади.

25. Ушбу шартнома томонлар имзолаб, тегишли Газначилик бўлими томонидан рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

12. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

« Юксак қурилиш » МЧЖ

Улугнор туман БЎСМ

Манзил: Улугнор тумани
Тел./факс : +99899 909 18 82
х/р : 20208000900874709001

Манзил: Улугнор тумани
Тел./факс
ШХР 401722860032177083610135001
СТИР 207238207

Банк номи: Улугнор т.АТБ "Агробанк"
Оқолтин ф.,
МФО 00055, СТИР 305496090

Улугнор тумани бўйича газначилик бўлими
Газна х/в 23402000300100001010: МФО 00014 :
СТИР 201122919


Банкнинг номи : Марказий Банкнинг Тошкент ш.
ХККМ

Рахбар

У.Улмасов

Рахбар

Ш.Машарипов



АНДИЖОН ВИЛОЯТИ УЛУГНОР ТУМАНИ ОЛИМПИА СТАДИОННИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

2022йил 21-июнь кунги №1 сонли шартнома

Заказчик: Улугнор туман БЎСМ

Подрядчик: Юксак Қурилиш МСНЖ

Илова

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	11,2		104 664,28	1 172 240
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4.43	49.616	15 036.58	746 055
1.2	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100	МЗ	0.11	1.232	332 293.00	409 385
1.3	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	МЗ	0.0005	0.0056	3 000 000.00	16 800
2	T608-294	ШЛАКОБЛОКИ 200X400X200	ШТ	705		2 500,00	1 762 500
3	C124-29	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-I ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,018		7 740 000,00	139 320
4	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,5		1 846 445,65	2 769 668
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70.88	106.32	15 036.58	1 598 689
4.2	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2.78	4.17	21 603.00	90 085
4.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,835	381 268.00	1 080 895
5	E15-4-19-7 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	1,5		668 573,35	1 002 860
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12.94	19.41	15 036.58	291 860
5.2	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0.038	0.057	7 000 000.00	399 000
5.3	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0.013	0.0195	16 000 000.00	312 000
БАРЬЕР ТРИБУНЫ							
6	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ РЕЕК	МЗ	0,2		3 670 041,12	734 008
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22.5	4.5	15 036.58	67 665
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.23	0.046	873.00	40
6.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0.33	0.066	916.00	60
6.4	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0075	0.0015	14 002 000.00	21 003
6.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.003	0.0006	15 400 000.00	9 240
6.6	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100. 125 ММ II СОРТА	МЗ	0.93	0.186	3 000 000.00	558 000
6.7	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.12	0.024	3 000 000.00	72 000
6.8	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0.01	0.002	3 000 000.00	6 000
7	E15-7-17-5 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,19		29 278 067,16	5 562 566
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74.42	14.1398	15 036.58	212 614
7.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0.18	0.0342	916.00	31
7.3	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	237.5	1 500.00	356 250

7.4	029980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	19.95	250 000,00	4 987 500
7.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.0004	15 400 000,00	6 160
8	Е62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %/СТУПЕНИ	100М2	1.68		1 048 689,65	1 761 774
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.6	76.608	15 036.58	1 151 922
8.2	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.007	0.0118	12 000 000,00	141 600
8.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.041	0.0689	888 000,00	61 183
8.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0172	0.0289	13 338 000,00	385 468
8.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0.0011	0.0018	12 000 000,00	21 600
ПОТОЛОК							
9	Е15-1-50-1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	2.6		2 474 349,97	6 432 738
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50.15	130.39	15 036.58	1 960 620
9.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0.14	0.364	179.00	65
9.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14.59	37.934	873.00	33 116
9.4	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.26	0.676	842.00	569
9.5	019299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	101.4	263.64	13 250,00	3 493 230
9.6	031293	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М	88.21	229.346	2 000,00	458 692
9.7	031294	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М	40.4	105,04	2 000,00	210 080
9.8	035104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8x100 ММ	Т	0.00009	0.0002	16 827 000,00	3 365
9.9	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0.005	0.013	3 000 000,00	39 000
9.10	045011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	0.03	0.078	3 000 000,00	234 000
10	Е12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0.3		2 975 731,67	892 810
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	11.52	15 036.58	173 221
10.2	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.0003	0.0001	9 090 000,00	909
10.3	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	33.9	21 200,00	718 680
11	585621-138	ВОРОНКА	ШТ	5		21 200,00	106 000
ВНУТРЕННИЙ КОРИДОР ПОРТАЛ							
12	Е62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0.64		966 356,97	618 356
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28.02	17.9328	15 036.58	269 648
12.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.067	0.0429	7 000 000,00	300 300
12.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.064	0.041	888 000,00	36 408
12.4	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0.0016	0.001	12 000 000,00	12 000
13	Е62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 3 5 %	100М2	0.21		1 093 660,03	229 464
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36.25	7.6125	15 036.58	114 466
13.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.067	0.0141	7 000 000,00	98 700
13.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.068	0.0143	888 000,00	12 698
13.4	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0.0016	0.0003	12 000 000,00	3 600
14	Е15-4-19-5 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0.22		707 297,30	156 589
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13.8	3.036	15 036.58	45 651

14.2	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0.038	0.0084	7 000 000,00	58 800
14.3	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0.013	0.0029	16 000 000,00	46 400
14.4	029167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	T	0.0175	0.0039	1 275 000,00	4 973
14.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.29	0.0638	12 000,00	766
15	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %/СТУПЕНИ/	100M2	0,2		1 048 689,65	208 964
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.6	9.12	15 036,58	137 134
15.2	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0.007	0.0014	12 000 000,00	16 800
15.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0.041	0.0082	888 000,00	7 282
15.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0.0172	0.0034	13 338 000,00	45 349
15.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0.0011	0.0002	12 000 000,00	2 400
ПЕРИЛА							
16	E10-2-41-1	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	100M	0,24		432 752,77	103 861
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28.78	6.9072	15 036,58	103 861
17	113-1009	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-32.2,8ММ ЛЕГКИЕ ГОСТ3262-75	M	24		30 268,00	726 432
18	E15-4-30-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,12		586 124,04	70 655
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12.21	1.4652	15 036,58	22 032
18.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0.0273	0.0033	13 338 000,00	44 015
18.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3.2	0.384	12 000,00	4 608
19	E58-16-9 ШНК.ДОП.5	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2	100МЕСТ	0.45		2 675 863,56	1 204 139
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	130.45	58.7025	15 036,58	882 685
19.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.93	0.8685	1 676,00	1 456
19.3	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	M3	2.14	0.963	332 293,00	319 998
20	E62-16-2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %/ПОД СИДЕНИЯМИ ТРИБУН/	100M2	12.52		935 231,25	11 708 449
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25.95	324.894	15 036,58	4 885 295
20.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.067	0.8388	7 000 000,00	5 871 600
20.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0.064	0.8013	888 000,00	711 554
20.4	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0.0016	0.02	12 000 000,00	240 000
21	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН /БЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ/	100M2	11,85		837 599,50	9 925 160
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25.41	301.1085	15 036,58	4 527 642
21.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.063	0.7465	7 000 000,00	5 225 500
21.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0.005	0.0592	888 000,00	52 570
21.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.84	9.954	12 000,00	119 448
22	E58-16-9 ШНК.ДОП.5	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2/СТУПЕНИ/	100МЕСТ	0.11		2 675 863,56	294 345
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	130.45	14.3495	15 036,58	215 767
22.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.93	0.2123	1 676,00	356
22.3	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100	M3	2.14	0.2354	332 293,00	78 222
23	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ /СТУПЕНИ/	100M2	1.22		1 096 149,28	1 337 582
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42.9	52.338	15 036,58	786 985
23.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.063	0.0769	7 000 000,00	538 300

23 3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,0248	12 000,00	12 298
ПЕРИЛА							
24	E69-2-8 ШНК.ДОП.6	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ/ПОЛЫ/	100ШТ	0,08		53 167,18	4 253
24 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,34	0,2672	15 036,58	4 018
24 2	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	3,1	0,248	950,00	236
25	E7-1-44-1	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	T	0,108		3 996 685,14	431 046
25 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170	18,36	15 036,58	276 072
25 2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	50,78	5,4842	4 893,00	26 834
25 3	035314	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50	T	0,08	0,0086	14 900 000,00	128 140
26	113-1009	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-32.2.8ММ ЛЕГКИЕ ГОСТ3262-75	M	52		30 268,00	1 573 936
27	113-1007	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-20.2.5ММ ЛЕГКИЕ ГОСТ3262-75	M	12		16 631,00	199 572
28	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,065		1 429 014,17	92 899
28 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	4 6189	15 036,58	69 452
28 2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,0016	13 338 000,00	21 341
28 3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1755	12 000,00	2 106
СИДЕНЬЯ							
29	E62-11-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %/СИДЕНЬЯ/	100M2	5,6		645 170,07	3 612 686
29 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,3	141,68	15 036,58	2 130 383
29 2	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0024	0,0134	12 000 000,00	160 800
29 3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0167	0,0935	13 338 000,00	1 247 103
29 4	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,0062	12 000 000,00	74 400
30	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ /СИДЕНЬЯ/	100M2	0,75		1 255 159,11	942 036
30 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	38,5275	15 036,58	579 322
30 2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,025	0,0188	13 338 000,00	250 754
30 3	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0116	0,0087	12 000 000,00	104 400
30 4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,63	12 000,00	7 560
ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ							
31	E34-1-24-1	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ В ДВА СЛОЯ СТАЛЬНЫХ МАЧТ УСТАНОВЛЕННЫХ: ИЗ ТРУБ	T	4,56		255 935,78	1 167 207
31 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,43	47,5608	15 036,58	715 152
31 2	000979	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ-Ч	2,85	12,996	3 220,00	41 847
31 3	002349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	2,85	12,996	24 185,00	314 308
31 4	031822	ЭМАЛЬ ХВ-16	T	0,003	0,0137	7 000 000,00	95 900
32	T241996-11034	СТУЛ ДЛЯ СУДЕЙ	ШТ	6		340 000,00	2 040 000
33	T5601-204	СТУЛ ПЛАСТМАСОВЫЙ ЗРИТЕЛЬСКИЙ	ШТ	150		100 000,00	15 000 000
РАЗДЕЛ 4: ВХОДНОЕ ПАННО							
34	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ/БЕТОННОЕ/	100M3	0,04		37 569 513,27	1 502 301
34 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	13,4992	15 036,58	202 982
34 2	000403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	0,6712	993,00	667
34 3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,0156	127 627,00	1 991
34 4	001571	ПИПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0296	842,00	25

34 5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,0007	15 400 000,00	10 780
34 6	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,0011	8 565 218,00	9 422
34 7	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,22	0,0088	3 000 000,00	26 400
34 8	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102	4,08	289 691,00	1 181 939
34 9	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,8	1,792	38 000,00	68 096
35	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,03		8 565 218,00	256 957
36	E15-1-26-1 ШНК.ДОП.6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,17		8 052 059,99	1 370 103
36 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	47,4793	15 036,58	713 926
36 2	001603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,0901	2 137,00	193
36 3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	7,3	1,241	26 529,00	32 922
36 4	031434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,0026	16 000 000,00	41 600
36 5	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,0638	9 055 198,00	577 722
36 6	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,0034	1 100 000,00	3 740
37	T608-313-ГРАН	КЕРАМОГРАНИТ 600X600ММ"	M2	17		75 000,00	1 275 000
38	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ РЕЕК/ОБРЕШЕТКА/	M3	0,5		3 565 026,12	1 782 513
38 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	11,25	15 036,58	169 162
38 2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,115	873,00	100
38 3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	0,165	916,00	151
38 4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0015	15 400 000,00	23 100
38 5	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0,93	0,465	3 000 000,00	1 395 000
38 6	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,12	0,06	3 000 000,00	180 000
38 7	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,005	3 000 000,00	15 000
39	E15-1-94-4 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮБОНД»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100M2	0,4		2 183 335,85	873 334
39 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120,92	48,368	15 036,58	727 289
39 2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2	0,8	873,00	698
39 3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,4	2,16	179,00	387
39 4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	960	151,00	144 960
40	T-ЦЕНА-БОНД	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА"АЛЮБОНД"	M2	44,8		182 243,00	8 164 486
41	E1-1-111-2	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	0,02		1 939 718,82	38 794
41 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	129	2,58	15 036,58	38 794
42	E27-1-5-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО- ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	0,02		521 769,33	10 435
42 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА-РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,7	0,694	15 036,58	10 435
43	C148-9301	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	2,4		22 970,00	55 128
44	E27-13-8-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОЙ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100M2	0,15		5 605 597,65	840 840
44 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	101,19	15,1785	15 036,58	228 233

44 2	011004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,05	0,0075	80 922,40	607
44 3	031944	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ	М2	102	15,3	40 000,00	612 000
РАЗДЕЛ 7: СМЕТА № 02 НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
РАЗДЕЛ 8: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
45	E1-2-58-6	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,064		2 315 633,32	148 201
45 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	9,856	15 036,58	148 201
46	E33-7-1-2 ШНК.ДОП.11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100М3	0,012		31 598 884,42	379 187
46 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	178	2 136	15 036,58	32 118
46 2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	26,3	0,3156	993,00	313
46 3	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7.5 (М100)	М3	102	1,224	283 296,64	346 755
47	E33-7-4-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЕСОМ ДО 1 ТН	1ТН	1,266		393 958,40	498 751
47 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,2	33,1692	15 036,58	498 751
48	T123-890-8	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Н=10М	ШТ	20		1 040 000,00	20 800 000
49	E33-4-14-3 ШНК.ДОП.9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,2		1 352 167,72	270 434
49 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34	6,8	15 036,58	102 249
49 2	001935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	14	2,8	60 066,00	168 185
50	T150747-4018	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ: ПРОЖЕКТОРЫ=LED-150W=	ШТ	20		265 304,00	5 306 080
51	Ц8-3-593-13	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 30	ШТ	8		86 427,90	691 423
51 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,9	39,2	15 036,58	589 434
51 2	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	4,24	33,92	2 800,00	94 976
51 3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,02	0,16	4 893,00	783
51 4	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,012	0,096	14 900,00	1 430
51 5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ПСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30 ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,05	0,4	12 000,00	4 800
52	T1239-КАЛЬК	ИЛЛЮМИНАЦИОННЫЕ ГИРЛЯНДЫ	КОМПЛ	8		220 000,00	1 760 000
53	Ц8-3-593-22 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,22		1 419 453,15	312 280
53 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,4	20 768	15 036,58	312 280
54	T1507-3012	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 9W	ШТ	22		36 870,00	811 140
55	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,96		615 153,46	590 547
55 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	35,52	15 036,58	534 099
55 2	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	26,88	2 100,00	56 448
56	150101-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,096		2 680 170,00	257 296
57	Ц8-3-596-1	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ	100ШТ	0,04		4 047 933,94	161 917
57 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188	7,52	15 036,58	113 075
57 2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	0,532	4 893,00	2 603
57 3	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	6,6	6 500,00	42 900
57 4	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,208	14 900,00	3 099
57 5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ПСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30 ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,02	12 000,00	240

58	T150747-4019	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ: ПРОЖЕКТОРЫ=LED-100W=	ШТ	4		115 391,00	461 564
59	Ц8-3-596-7	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ	100ШТ	0,52		18 001 550,64	9 360 806
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	383	199,16	15 036,58	2 994 685
59.2	000406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	157	81,64	72 112,00	5 887 224
59.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	2,83	1,4716	84 920,00	124 968
59.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	6,916	4 893,00	33 840
59.5	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	19,76	14 002,00	276 680
59.6	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	2,704	14 900,00	40 290
59.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ПСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,26	12 000,00	3 120
60	T150747-4022	ПРОЖЕКТОРЫ=LED-500W=	ШТ	48		518 957,00	24 909 936
61	T150747-4023	ПРОЖЕКТОРЫ=LED-200W=	ШТ	4		230 696,00	922 784
РАЗДЕЛ 9: МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ							
63	E1-1-9-23 ШНК.ДОП.3	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,35		4 362 749,10	1 526 962
63.1	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	53,1	18,585	82 161,00	1 526 962
64	E27-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100МЗ	0,5		216 526,75	108 263
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	7,2	15 036,58	108 263
65	C140-11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	50		80 922,40	4 046 120
66	Ц8-2-141-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2	100М	12,5		206 001,15	2 575 014
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,7	171,25	15 036,58	2 575 014
67	1509-3579	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4X16	1000М	0,9		14 665 217,00	13 198 695
68	E1-1-33-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,3		568 609,20	170 583
68.1	000257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л С)	МАШ-Ч	7,6	2,28	74 817,00	170 583
69	Ц8-3-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01		603 314,67	6 009
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,5	0,395	15 036,58	5 939
69.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,064	873,00	56
69.4	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ПСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0011	12 000,00	13
70	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1		20 000,00	20 000
71	Ц8-3-591-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01		668 155,62	6 657
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,9	0,439	15 036,58	6 601
71.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,064	873,00	56

72	290901-258	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1	23 043,00	23 043
73	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КМ	0,3	2 822 415,64	846 725
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173	51,9	780 399
73.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3	6,09	66 326
74	0503-1051	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,40 /ГЛАДКИЕ/	М	300	4 800,00	1 440 000
75	T526130-Ц052	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА	ШТ	160	8 500,00	1 360 000
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			52
		ЗАРПЛАТА	СУМ			780 398
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			66 326
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			1 650 000
		ВСЕГО	СУМ			3 646 725
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			2 184
		ЗАРПЛАТА	СУМ			32 860 139
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			8 623 014
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			131 201 261
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			17 040 000
		ВСЕГО	СУМ			189 724 413
		Прочие затраты подрядчика	сум			33 905 128
		18,71%				
		Итого				231 429 913
00		строхования				744 000
		ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах				232 173 913
		НДС				34 826 087
		15%				
		ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах с НДС				267 000 000

Пудратчи

Буюртмачи

Юксак Курилиш МЧЖ
Манзил: Улугнор тумани
Тел./факс : +99899 909 18 82
х/р : 20208000900874709001
Банк номи: Улугнор т.АТБ "Агробанк" Околтин ф.
МФО 00055 СТИР 305496090

Улугнор туман БЎСМ
Манзил: Улугнор тумани
Тел./факс
ШХР 401722860032177083610135001
СТИР 207238207
Улугнор тумани буйича Ғазначилик бўлинмаси
Ғазна х/в 23402000300100001010:МФО 00014
СТИР 201122919
Банкнинг номи: Марказий Банкнинг Тошкент ш. ХККМ

Рахбар  У Улмасов

Рахбар  Ш.Машарипов