# Ш А Р Т Н О М А № 7

**Андижон тумани** «16»июнь 2022й

Бизлар ким қуйида имзо чекиб ўзаро шартнома тузувчилар бир томондан ўз низомига асосан фаолият курсатувчи "AL-ZUHRIDDIN" KSXSHMF номидан бошқарма бошлиғи ЮЛДАШЕВ АЛИШЕР келгусида**«Хизмат кўрсатувчи»**деб номланади, ва иккинчи томондан низом асосида фаолият курсатаётган Норин-Қорадарё ИТҲБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетикабошқармаси рахбари OʻSMONJON TOʻXTAROV ERGASHALI OʻGʻLI, келгусида **«Буюртмачи»** деб юритилувчи мазкур шартнома куйидаги мазмунда туздик.

## 1.ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1**«Хизмат кўрсатувчи»**ўзига тегишли бўлган ва келишилган ишларни яъни,***ЭЦВ насосларини жорий таъмирлаш***мажбуриятини олади. **"Буюртмачи"**эса ушбу кўрсатилган хизматларни қабул қилиб олиб хисоб китоб қилади..

| тр | Таъмирланадиган насослар | б. | Сони | Нархи | ҚҚС | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭЦВ6-10-80 | шт | 3 | 2 500000 | ҚҚС сиз | 7 500000 |
| 2 | ЭЦВ8-25-100 | шт | 2 | 3 600000 | | 7 200000 |
| 3 | ЭЦВ10-63-65 | шт | 1 | 4 000000 | | 4 000000 |
| 4 | ЭЦВ10-160-35 | шт | 7 | 4 200000 | | 29 400000 |
| 5 | ЭЦВ10-120-55 | шт | 2 | 5 300000 | | 10 600000 |
| 6 | ЭЦВ12-255-30 | шт | 9 | 4 500000 | | 40 500000 |
| | **Жами:** | | **24** | | | **99 200000** |

***Сумма сўз билан: Тўқсон тўққиз миллион икки юз минг сўм***

## 2.БАЖАРИБ БЕРИЛАДИГАН ХИЗМАТ СИФАТИ

2.1. Бажариб бериладиган хизматларни сифати Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига асосан белгиланган Давлат стандарти ва бошқа меъёрларга мувофиқ бўлиши лозим.

2.2. Бюджет ташкилотлари зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиши мумкин.

## 3. ШАРТНОМАНИНГ ҲИСОБ – КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Хисоб - китоб **«Буюртмачи»** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.3. Шартнома кучга кириб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг **3** банк иш кунида **«Хизмат кўрсатувчи»**хизматлар умумий суммасининг **30 %** ини олдиндан аванс тариқасида «Хизмат кўрсатувчининг» нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

3.4.Қолган охирги **70** %ини**«Хизмат кўрсатувчи»** томонидан бажариладиган хизматнинг далолатнома хисоб - варак фактуралари асосида **5** банк иш кунида ўтказиб беради.

3.5. **«Буюртмачи»** томонидан**30 %** ва миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг **«Хизмат кўрсатувчи»10** банк иш куни давомида мазкур шартномада кўрсатилган миқдорда ва нархларда Давлат стандарти, гигиена талабларига жавоб берадиган, хизмат турларини **«Буюртмачи»**га бажариб беради.

## 4. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 **«Хизмат кўрсатувчи»** куйидаги хукуқларга эга:

- Бажариладиган хизмат учун олдиндан хақ туланиши ва тегишли қонун хужжатларида белгиланган тартибда ва тўла хажмда узил-кесил хисоб қилиниши бюджет ташкилотидан талаб қилиш;

- Берилган буюртманомага мувофиқ бажарилиши керак бўлган хизматни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини бюджет ташкилотидан талаб қилиш;

4.2**«Хизмат кўрсатувчи»**қуйидагиларга мажбур:

- Бюджет ташкилотига бажариладиган хизматни мазкур шартномага мувофиқ ёки бюджет ташкилоти томонидан мазкур шартноманинг **3.4**-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига асосий белгиланган муддатларда сифат ва микдорида етказиб бериш;

- Агар бажариладиган хизматни бажариб бериш жараёнида **«Хизмат кўрсатувчи»** шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйилган бўлса бюджет ташкилотининг талаби билан аниқланган барча камчиликлар 3-кун муддатда бепул хал қилиб бериш;

4.3. **«Буюртмачи»**нинг хуқуқлари:

- **«Хизмат кўрсатувчи»**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

- **«Хизмат кўрсатувчи»**дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган буюртманомага мувофиқ тегишли сифатларда хизматларни бажариб берилишини талаб қилиш;

- Бахосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

- Мазкур шартнома шартлари бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қопланишини **«Хизмат кўрсатувчи»** дан талаб килиш;

4.4. **«Буюртмачи»**нинг мажбуриятлари:

-**«Буюртмачи» «Хизмат кўрсатувчи»**ушбу шартнома буйича хизматларни бажариб бериш санасидан **1** кун аввал ёзма ёки электрон (факс,телефон)тарзда буюртманома юборилади

- ўз буюртманомаси бўйича хизматларни бажариб берилишини мазкур шартномага мувофик қабул қилиш;

4.5. Шартномада кўрсатилган нархлар бозорда нарх наво ўзгариши хисобига ўзгартирилади.

## 5. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

5.1 Шартнома қонун хужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши шарт. Агар томонлар уз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа шартнома бажарилган деб хисобланади.

5.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Қонун хужжатларда белгиланган холлар бундан мустасно.

5.3. **«Буюртмачи»**нинг розилиги билан хизматлар муддатдан олдин бажариб берилиши мумкин.

5.4. **«Буюртмачи»** муддатлари бузилган холда бажариб бериладиган хизматларни қабул қилишни рад этишга хақли.

5.5. Бажариб бериладиган хизматларни бевосита **«Буюртмачи»** нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади.

5.6. Мазкур шартномада назарда тутилган бажариб бериладиган хизматларни бевосита **«Буюртмачи»** нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва хажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади.

5.7. **«Буюртмачи»** илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд бажариб бериладиган хизматларни тегишли туркумларини бажариб бериш санасини ўзгартиришга хақлидир, бу хакда **«Хизмат кўрсатувчи»**нинг буюртманомасида кўрсатилган сана бошланишидан камида **1**-кун олдин хабардор қилади.

**6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажариб бериладиган хизматларни **"Хизмат кўрсатувчи"** томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қийматини нотўғри белгиланиши ва ундирилиши холлари аниқланган тақдирда **"Хизмат кўрсатувчи"** бажариладиган хизматни сифатини шунингдек уларнинг миқдорини хисобга олган холда қайта хисоб - китоб қилади ва хисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари **"Буюртмачи"** га нотўғри хисоб-китоб қилинган сумманинг 15% миқдорида жарима тўлайди.

6.2. Агар бажарилган хизмат сифати, ассортименти, навлари, стандарт техник шартлар талабларига намуналарга ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда айбдор томон етказиб берилган сифати зарур даражада бўлмаган бажарилидиган хизмат қийматининг 15% миқдорида жарима тулайди.

6.3. Бажарилган хизмат буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятларини бажарилиши рад этилганлиги учун етказиб берувчи **"Буюртмачи"** га белгиланган устамалардан ташқари бажарилиши керак булган хизматнинг 20% миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари **"Хизмат кўрсатувчи" "Буюртмачи"**га бажариладиганхизматини бажаролмаслиги натижасида аниқланган зарарни тўлайди.

6.4. Бажариб бериладиган хизматларни кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда **"Хизмат кўрсатувчи" "Буюртмачи"**га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг **0,5%** миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилган хизмат қийматининг **50%** дан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.5 Бажарилган хизматучун ўз вақтида хақ тўланмаганда **"Буюртмачи" "Хизмат кўрсатувчи"**га муддати кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг **0,4%** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг **50%** дан ортиқ булмаслиги керак.

6.6. Мазкур шартномада назарда тутилган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

**7. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

7.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда томонлар, қоидага кўра, мустакил равишда улар судгача хал этиш чорларини кўрадилар.

7.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита иқтисодий судга мурожаат қилишга хақлидир.

7.3Томонлар хўжалик судига мурожаат қилган тақдирда, суд иши даъвогар жойлашган манзилдаги иқтисодий судида кўриб чиқилади

**8. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

8.1. Агарда бир томонда шартларни бажара олмаслиги ёки махсулот сифати миқдори ва суммаси тзғрисидаги ўзгариш бўлса, олдиндан ўзаро келишувга асосан ўзгартириш киритилади.

8.2. Форс можор холатида шартнома бузилса, ўзаро келишиб олинади.

**9. ШАРТНОМА МУДДАТИ.**

9.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

9.2. Шартнома **2** (икки) нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам хукукий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

**10. ТОМОНЛАР БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА МАНЗИЛГОХЛАРИ**

| **« БУЮРТМАЧИ»** | **«ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ»** |
|---|---|
| **Номи: Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси** | **Номи: "AL-ZUHRIDDIN" ХК** |
| **Манзили: Андижон т Нухотак МФЙ Обихаёт кўчаси 40 а уй** | **Манзили: Наманган ш., Навоий кўчаси, 65 уй** |
| **Тел/факс: 223-09-66** | **Тел/факс:+998936730707** |
| **ШХР[2]: 100021860032037042402170001** | |
| **ИНН: 200256539 ОКОНХ:** 22100 | **ИНН:200038706ОКОНХ:**27110 |
| **Банк:Ўзб. Респ. молия вазирлиги Ғазначилиги** | **Банк: "ИПАК ЙЎЛИ" АИТБ НАМАНГАН ФИЛИАЛИ** |
| **Ғазна хисоб рақами[1]:**23402000300100001010 | **хисоб рақами:**20208000300379458001 |
| **МБ БББХКМ Тошкент шахар** | |
| **МФО: 00014 ИНН: 201122919** | **МФО: 01054** |
| **Рахбари:** ________________ | **Рахбари:** ________________ |

Юрист: [signature]

"КЕЛИШИЛДИ"
"Андижон НСваЭБ"

директор: У.Тухтаров

"16" 06 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
«Ал-Зухриддин КТМШСХФ»

директор: А.Юлдашев

"16" 06 2022 йил

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

ЭЦВ-10-160-35

| № | Махсулотноми | Улч бирл. | Микдори | Хисобот нархи | Хисобот буйича умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель ПВДПО 3,18 | метр | 200 | 13000 | 2600000 |
| 2 | Кабель ВПП-10 | метр | 10 | 23000 | 230000 |
| 3 | Крелчатка 160 куб | дона | 1 | 250000 | 250000 |
| 4 | Подшипник ротор 75/58 | дона | 4 | 45000 | 180000 |
| 5 | Роторний втулка 50/60 | дона | 4 | 50000 | 200000 |
| 6 | Пята | дона | 1 | 100000 | 100000 |
| 7 | Подпята | дона | 1 | 135000 | 135000 |
| 8 | Гайка шпилка | кг | 1 | 13000 | 13000 |
| 9 | Изолента | дона | 4 | 5000 | 20000 |
| | **ЖАМИ:** | | | | **3728000** |
| | **Бошка пудрат харажати 12,7%** | | | | **472000** |

Калькуляция буйича жами 4 200 000,00

тузувчи: Б.Исманжанов

"КЕЛИШИЛДИ"
"Андижон НСваЭБ"

директор: У.Тухтаров

"16" 06 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
«Ал-Зухриддин КТМШСХФ»

директор: А.Юлдашев

"16" 06 2022 йил

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

**ЭЦВ-10-120-55**

| № | Махсулотноми | Улч бирл. | Микдори | Хисобот нархи | Хисобот буйича умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель ПВДПО 3,18 | метр | 210 | 13000 | 2730000 |
| 2 | Кабель ВПП-10 | метр | 10 | 23000 | 230000 |
| 3 | Крелчатка 120 куб | дона | 2 | 307000 | 614000 |
| 4 | Подшипник ротор 75/58 | дона | 4 | 45000 | 180000 |
| 5 | Подшипник насос 55/40 | дона | 1 | 40000 | 40000 |
| 6 | Зашитний втулка | дона | 2 | 25000 | 50000 |
| 7 | Роторний втулка 50/60 | дона | 4 | 50000 | 200000 |
| 8 | Распорний вьулка | дона | 5 | 10000 | 50000 |
| 9 | Вал насос | дона | 1 | 80000 | 80000 |
| 10 | Саеднителная муфта | дона | 1 | 50000 | 50000 |
| 11 | Пята | дона | 1 | 100000 | 100000 |
| 12 | Подпята | дона | 1 | 135000 | 135000 |
| 13 | Гайка шпилка | кг | 1 | 13000 | 13000 |
| 14 | Изолента | дона | 4 | 5000 | 20000 |
| | **ЖАМИ:** | | | | **4492000** |
| | **Бошка пудрат харажати 18%** | | | | **808000** |

Калькуляция буйича жами 5 300 000,00

тузувчи: Б.Исманжанов

"КЕЛИШИЛДИ"
"Андижон НСваЭБ"

директор: У.Тухтаров

"16" 06 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
«Ал-Зухриддин КТМЦСХФ»

директор: А.Юлдашев

"16" 06 2022 йил

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

**ЭЦВ-10-63-65**

| № | Махсулотноми | Улч бирл. | Микдори | Хисобот нархи | Хисобот буйича умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель ПВДПО 3,18 | метр | 200 | 13000 | 2600000 |
| 2 | Кабель ВПП-10 | метр | 9 | 23000 | 207000 |
| 3 | Крелчатка 63 куб | дона | 3 | 30000 | 90000 |
| 4 | Подшипник ротор 75/58 | дона | 4 | 45000 | 180000 |
| 5 | Роторний втулка 50/60 | дона | 4 | 50000 | 200000 |
| 6 | Распорний вьулка ЭЦВ-10 | дона | 5 | 25000 | 125000 |
| 7 | Зашитний втулка ЭЦВ-10 | дона | 2 | 25000 | 50000 |
| 8 | Подшипник насос | дона | 1 | 40000 | 40000 |
| 9 | Саеднителная муфта | дона | 1 | 50000 | 50000 |
| 10 | Вал насос | дона | 1 | 80000 | 80000 |
| 11 | Пята ЭЦВ-10 | дона | 1 | 100000 | 100000 |
| 12 | Подпятник ЭЦВ-10 | дона | 1 | 135000 | 135000 |
| 13 | Гайка шпилка | кг | 1 | 13000 | 13000 |
| 14 | Изолента | дона | 4 | 5000 | 20000 |
| | **ЖАМИ:** | | | | **3890000** |
| | **Бошка пудрат харажати 2,83%** | | | | **110000** |

Калькуляция буйича жами **4 000 000,00**

тузувчи: Б.Исманжанов

"КЕЛИШИЛДИ"
"Андижон НСваЭБ"

директор: У.Тухтаров

"16" 06 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
«Ал-Зухриддин КТМШСХФ»

директор: А.Юлдашев

"16" 06 2022 йил

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

**ЭЦВ-8-25-100**

| № | Махсулотноми | Улч бирл. | Микдори | Хисобот нархи | Хисобот буйича умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вал ЭЦВ-8 | дона | 1 | 150000 | 150000 |
| 2 | Крелчатка 25 куб | дона | 1 | 50000 | 50000 |
| 3 | Изолента | дона | 4 | 5000 | 20000 |
| 4 | Подпиятник ЭЦВ-8 | дона | 1 | 300000 | 300000 |
| 5 | Подшипник ротор ЭЦВ-8 | дона | 4 | 45000 | 180000 |
| 6 | Роторний втулка ЭЦВ-8 | дона | 4 | 110000 | 440000 |
| 7 | Саеднителная ЭЦВ-8 | дона | 1 | 100000 | 100000 |
| 8 | Зашитний втулка ЭЦВ-8 | дона | 1 | 30000 | 30000 |
| 9 | Распорний вьулка ЭЦВ-8 | дона | 6 | 20000 | 120000 |
| 10 | Гайка шпилка | кг | 1 | 13000 | 13000 |
| 11 | Кабель ПВДПО 2,0 | метр | 200 | 6000 | 1200000 |
| 12 | Кабель ВПП-10 | метр | 7 | 23000 | 161000 |
| 13 | Таъмирлаш | дона | 1 | 286848 | 286848 |
| | **ЖАМИ:** | | | | **3050848** |
| | **Бошка пудрат харажати 18%** | | | | **549152** |

Калькуляция буйича жами **3 600 000,00**

тузувчи: Б.Исманжанов

"КЕЛИШИЛДИ"
"Андижон НсваЭБ"

директор: У.Тухтаров

"16" 06 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
«Ал-Зухриддин КТМШСХФ»

директор: А.Юлдашев

"16" 06 2022 йил

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

ЭЦВ-6-10-80

| № | Махсулотноми | Улч бирл. | Микдори | Хисобот нархи | Хисобот буйича умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель ПВДПО 1,18 | метр | 350 | 2300 | 805000 |
| 2 | Кабель ВПП-6 | метр | 7 | 12000 | 84000 |
| 3 | Крелчатка 10 куб | дона | 8 | 30000 | 240000 |
| 4 | Подшипник ротор 52/35 | дона | 4 | 35000 | 140000 |
| 5 | Роторний втулка 28/35 | дона | 4 | 40000 | 160000 |
| 6 | Пята ЭЦВ-6 | дона | 1 | 100000 | 100000 |
| 7 | Подпята ЭЦВ-6 | дона | 1 | 120000 | 120000 |
| 8 | Саеднителная муфта ЭЦВ-6 | дона | 1 | 66000 | 66000 |
| 9 | Вал насос | дона | 1 | 80000 | 80000 |
| 10 | Зашитний втулка 25/17 | дона | 2 | 20000 | 40000 |
| 11 | Распорний втулка ЭЦВ-6 | дона | 10 | 14000 | 140000 |
| 12 | Зашитний втулка 25/17 | дона | 2 | 20000 | 40000 |
| 13 | Подшипник насос 38/25 | дона | 2 | 35000 | 70000 |
| 14 | Гайка шипилка | кг | 1 | 13000 | 13000 |
| 15 | Изолента | дона | 4 | 5000 | 20000 |
| | **ЖАМИ:** | | | | **2118000** |
| | **Бошка пудрат харажати 18%** | | | | **382000** |

Калькуляция буйича жами **2 500 000,00**

тузувчи: Б.Исманжанов

"КЕЛИШИЛДИ"
"Андижон НСваЭБ"

директор: У.Тухтаров

"16" 06 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
«Ал-Зухриддин КТМШСХФ»

директор: А.Юлдашев

"16" 06 2022 йил

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ

ЭЦВ-12-255-30

| № | Махсулотноми | Улч бирл. | Микдори | Хисобот нархи | Хисобот буйича умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель ПВДПО 3,18 | метр | 210 | 13000 | 2730000 |
| 2 | Кабель ВПП-10 | метр | 10 | 23000 | 230000 |
| 3 | Крелчатка 255 куб | дона | 1 | 400000 | 400000 |
| 4 | Подшипник ротор 75/58 | дона | 4 | 45000 | 180000 |
| 5 | Роторний втулка 50/60 | дона | 4 | 50000 | 200000 |
| 6 | Пята ЭЦВ-12 | дона | 1 | 150000 | 150000 |
| 7 | Подпята ЭЦВ-12 | дона | 1 | 200000 | 200000 |
| 8 | Гайка шпилка | кг | 1 | 13000 | 13000 |
| 9 | Изолента | дона | 4 | 5000 | 20000 |
| | **ЖАМИ:** | | | | **4123000** |
| | **Бошка пудрат харажати 9,2%** | | | | **377000** |

Калькуляция буйича жами **4 500 000,00**

тузувчи: Б.Исманжанов