



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор

Г У П «Илхамринговая компания по  
строительству многоквартирных домов и  
объектов теплоснабжения»

\_\_\_\_\_ А. Н. Буриев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

# Технический задание

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛ ГУП «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
2.	Основание для разработки РП	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июня 2020 года № 376
3.	Вид строительства	Капитальный ремонт
4.	Источник финансирования	Местный бюджет
5.	Реквизиты заказчика	Навоийской обл. г.Навоий , ул. А.Темур-4 Р/С 23402000300100001010 Тошкент ш. МБББ Г.Навои МФО 00014 ИНН 201122919
6.	Стадия проектирования	Рабочий проект.(в виде сметный документации)
7.	Наименование проектной организации генерального проектировщика	На основании тендерного конкурса
8.	Проектная мощность предприятия	
9.	Состав проектируемого предприятия	<p>1. Капитальный ремонт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замена лифтового оборудования машинного зала</li> <li>- замена лифтовых кабин.</li> <li>- Замена направляющих в лифтовой шахте</li> <li>- Демонтаж существующего лифтового оборудования.</li> <li>- Монтаж нового лифтового оборудования (Рабочий чертёж не требуется)</li> <li>- Устройство системы камер и лифт контроля (Рабочий чертёж не требуется)</li> </ul>
10.	Основные требования к технологическим процессам и оборудованию	<p>При разработке рабочего проекта предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применение современных систем автоматизации.</li> <li>- применяемое лифтовое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия Республики Узбекистан</li> <li>- организовать обследование и выдать заключение о техническом состоянии строительной части (шахты лифта) и пригодности ее для установки нового лифта;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий</li> <li>- работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами</li> </ul>
11.	Режим требования к технологическим процессам и оборудованию	Круглосуточный
12.	Внешние транспортные связи и система снабжения	Использовать существующие внешние транспортные связи и схемы снабжения
18.	Особые условия проектирования	Постановление Кабинета Министров Республике Узбекистан от 12 июня 2020 года № 376



О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASINING  
NAVOIY FILIALI

г.Навои



«Утверждаю»  
Директор Навоийского филиала  
ГУП «Досэкспертиза»

З.З.Султонов  
« 15 » апреля 2021г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 251/21**

По рабочей документации «Замена и капитальный ремонт лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов)» (корректировка)

**ЗАКАЗЧИК** – Навоийский филиал ГУП «ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения».

**Источник финансирования** – средства ГП НГМК.

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК** – ГУП «О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ» Навоийский филиал.

Лицензия: №АЛ-000324 от 02.11.2019г., срок действия бессрочная.

**ГЕНПОДРЯДЧИК** – определяется тендерными торгами.

**Вид строительства** – капитальный ремонт.

**1. Основание для проектирования.**

1.1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №376 от 12 июня 2020 года.

1.3. В целях обеспечения реализации Приложения 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 376 от 12 июня 2020 года адресный список по обновлению и ремонту лифтов в многоквартирных домах Навоийской области на 2021 год. за счет бюджета, утвержденный заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан от 2020г.

1.2. Технические заключения б/н, утвержденные начальником жилищно-коммунального обслуживания Навоийской области Н.М.Жуманиязовым от 2020г. и согласованные начальником ГУП «ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения» Навоийский филиал А.Н.Буриевым от 2020г.

1.3. Задание на проектирование, утвержденное начальником ГУП «ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения» Навоийский филиал А.Н.Буриевым от 07.10.2020г., согласованное начальником жилищно-коммунального обслуживания Навоийской области Н.М.Жуманиязовым от 2020г.

1.4. Дефектные акты б/н, утвержденные начальником ГУП «ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения» Навоийский филиал А.Н.Буриевым от 07.10.2021г.

1.5. Письмо заказчика за №01-182 от 12.11.2020г. с приложением исходных данных для разработки ПСД.

1.6. Письмо заказчика №01-121 от 27.07.2020г. с приложением прайс листов на стоимость оборудования.

## **1. Материалы, представленные на экспертизу.**

- 2.1. Письмо Заказчика на повторное рассмотрение экспертизы за №01-77 от 14.04.2021г.
- 2.2. Дефектные акты б/н, утвержденные начальником ГУП «ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения» Навоийский филиал А.Н.Буриевым от 07.10.2021г.
- 2.3. Локальный ресурсный сметный расчет, согласно дефектных актов.
- 2.4. Расчётная часть стоимости капитального ремонта лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов).  
Всего с НДС стоимость – 9 551 583,269 тыс.сум.

## **3. Краткое содержание проектных решений.**

### **3.1. Строительные решения проекта.**

Рабочей документацией предусматривается замена и капитальный ремонт лифтового оборудования г.Навои по ул.И.Каримова, Галаба шох, А.Темур, Нурафшон, Меъморлар, М.Улугбек, Зульфия и Зарафшон.

Рабочей документацией, согласно утверждённых задания на проектирование и дефектных ведомостей, предусматриваются следующие виды работ:

- демонтаж лифтов;
- установка лифтов;
- пусконаладка лифтов.

## **4. Результаты экспертизы.**

### **4.1. Сметная документация.**

Расчет стоимости строительства в текущих ценах выполнен ресурсным методом, основанном на калькулировании затрат в прогнозируемых текущих ценах в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. за № 261, в программном комплексе «TNQURILISH 5.0».

Заработная плата рабочих-строителей по Навоийской области с учетом отчислений на социальное страхование 12% принята на основании среднестатистических данных и данных Заказчика.

Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов принята исходя из нормативной потребности по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты по данным Заказчика и каталога текущих цен за 3-й квартал 2020г.

Прочие затраты подрядчика приняты согласно исходных данных, утвержденных заказчиком в пределах 18 % от прямых затрат.

Цены на оборудование приняты по данным Заказчика (письмо заказчика №01-121 от 27.07.2020г. с приложением прайс листов на стоимость оборудования).

Материалы рабочей документации «Замена и капитальный ремонт лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов)», разработаны в соответствии с объемами, согласно утвержденным дефектным ведомостей и задания на проектирование.

4.2. Согласно письму Навоийского ТУ Государственного комитета промышленной безопасности №31/107-АН от 31.03.2021г, не предусматривается согласования Государственного комитета промышленной безопасности на замену или капитальный ремонт лифтового оборудования.

4.3 Для рабочего проекта «Замена и капитальный ремонт лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов)», заявленная заказчиком стоимость строительства в сумме 9 551 583,269 тыс.сум с НДС.

После рассмотрения экспертизы и Заказчика, рекомендуемая стоимость строительства по объекту «Замена и капитальный ремонт лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов)», рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со следующими технико-экономическими показателями составила 9 551 583,269 тыс.сум с НДС, кроме того прочие затраты заказчика 477 579,163 тыс.сум. с НДС.

В том числе:

№	Наименование показателя	Ед.изм	Заявленная стоимость с НДС	Рекомендуемая стоимость с НДС
	<b>Стоимость замены и капитального ремонта лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов)» в текущих ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс.сум	<b>9 551 583,269</b>	<b>9 551 583,269</b>
1	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №110 А г.НАВОИ	тыс.сум	549 100,317	549 100,317
2	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №80 г.НАВОИ	тыс.сум	274 550,157	274 550,157
3	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №106 А г.НАВОИ	тыс.сум	549 100,317	549 100,317
4	<b>ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №112 А г.НАВОИ</b>	<b>тыс.сум</b>	<b>274 570,936</b>	<b>274 570,936</b>
5	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №48 г.НАВОИ	тыс.сум	537 431,108	537 431,108
6	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №152 г.НАВОИ	тыс.сум	549 141,876	549 141,876
7	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №90 г.НАВОИ	тыс.сум	537 472,667	537 472,667
8	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №74 г.НАВОИ	тыс.сум	268 736,334	268 736,334
9	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №76 г.НАВОИ	тыс.сум	268 736,334	268 736,334
10	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №78 г.НАВОИ	тыс.сум	268 849,076	268 849,076
11	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №150 г.НАВОИ	тыс.сум	549 141,876	549 141,876
12	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №148 г.НАВОИ	тыс.сум	549 141,876	549 141,876
13	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ГАЛАБА ШОХ ДОМ №81 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
14	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ГАЛАБА ШОХ ДОМ №81А г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
15	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ГАЛАБА ШОХ ДОМ №137 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
16	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ГАЛАБА ШОХ ДОМ №139 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
17	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ГАЛАБА ШОХ ДОМ №141 г.НАВОИ	тыс.сум	549 141,876	549 141,876
18	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. АМУРА ТЕМУРА ДОМ №3 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936

19	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. АМУРА ТЕМУРА ДОМ №42 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
20	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. НУРАФШОН ДОМ №4 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
21	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. НУРАФШОН ДОМ №18 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
22	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. МЕЪМОРЛАР ДОМ №14 г.НАВОИ.	тыс.сум	537 472,667	537 472,667
23	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. М.УЛУГБЕКА ДОМ №19 А г.НАВОИ	тыс.сум	268 736,334	268 736,334
24	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ЗУЛФИЯ ДОМ №7 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
25	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ЗАРАФШАН ДОМ №11 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936
26	ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ЗАРАФШОН ДОМ №1 г.НАВОИ	тыс.сум	274 570,936	274 570,936

#### **5.ВЫВОДЫ:**

5.1. Рабочая документация по объекту «Замена и капитальный ремонт лифтов г.Навои (26 жилых домов, 35 лифтов)» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Рекомендуемая стоимость строительства не является основанием для заключения договора подряда.

5.2. В соответствии Постановлениями Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261, 03.07.2003г. №302 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость для проведения тендерных торгов определяется Заказчиком.

5.3. Затраты подрядчика, и транспортные расходы, строительные материалы и конструкции даются справочно, функцию регулирования осуществляет Заказчик.

5.4. За стоимость строительных материалов и оборудования не учтенных КТЦ Управление Госэкспертизы ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

5.5. Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

5.6. С выходом данного заключения ранее выданное заключение №208/21 от 31.03.2021г. аннулируется.

Главные специалисты:



Батырова Д.Х.

Эсанов Н.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТЫ 2021 Г (ДРУГИЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ЗАМЕНА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УЛ. ИСЛАМА КАРИМОВА ДОМ №112 А г.НАВОИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ЦЗ-5-1-1 ШНК4.17.00-05 П.5.1#К=0,7	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТ 9, ВЫСОТА ШАХТЫ 29 М ДЕМОНТАЖ	ЛИФТ	1			
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	732,9	732,9		
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,174	48,174		
1.3	000701	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5 Т ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	44,317	44,317		
1.4	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,932	1,932		
1.5	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	8,827	8,827		
1.6	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	15,995	15,995		
1.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,932	1,932		
<b>МОНТАЖ ЛИФТ</b>							
2	ЦЗ-5-1-1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТ 9, ВЫСОТА ШАХТЫ 29 М	ЛИФТ	1			
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1047	1047		
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	68,82	68,82		
2.3	000009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	5,5	5,5		
2.4	000701	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5 Т ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	63,31	63,31		
2.5	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	2,76	2,76		
2.6	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	12,61	12,61		
2.7	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	22,85	22,85		
2.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,76	2,76		
2.9	023478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	383	383		
2.10	030304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,02	0,02		
2.11	031162	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	0,1	0,1		
2.12	031226	ЛАК БТ-577	Т	0,004	0,004		
2.13	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,001	0,001		
2.14	032545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0002	0,0002		
2.15	032694	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	3	3		
2.16	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,02	0,02		
2.17	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5x35 ММ	Т	0,001	0,001		
2.18	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,012	0,012		



2.19	039871	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40X4 MM	Т	0,01	0,01		
2.20	041479	ЛЕНТА СТЯЖНАЯ ЗУБЧАТАЯ	КГ	0,2	0,2		
2.21	041882	БОЛТЫ РАСПОРНЫЕ МР 12X100	ШТ	130	130		
2.22	041883	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 15 MM P3-Ц-X	М	80	80		
2.23	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,2	0,2		
2.24	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,8	0,8		
2.25	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 MM, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 MM ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,6	0,6		
3	100-34	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ 450КГ НА 9 ОСТАНОВОК 1,0 М/С, ARD SYSTEM/СИСТЕМА ЭВАКУАЦИИ ПАССАЖИРОВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ/ МАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЮШАЯ СТАЛЬ	КОМПЛ	1			
4	У1-14-1-1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ, М/С: 1	1ЛИФТ	1			
4.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	320	320		
5	У1-14-1-3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 01-14-1-1	ОСТАН	-1			
5.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	10	-10		
<b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:</b>							
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ				
ВСЕГО			СУМ				
<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>			СУМ				

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят ҳокимининг  
ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

" " "



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал  
хизмат кўрсатиш

вазирининг ўринбосари

Н.Назиров

2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Президентининг Маҳкамасининг 2020 йил 12 июндаги "2021-2027 йилларда кўп квартиралли уйлардаги лифт ускуналарини таъмирлаш ва янгилашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги 376-сонли қарорига асосан Навоий вилояти кўп қаватли уй-жойларда лифт ускуналарини 2022 йилда янгилаш ҳамда таъмирлаш бўйича дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилми бошланиши ва тугалланиши йили	Лифт ускуналарини янгилаш дона	2022 йилги капитал қўйилма						Тошариш муддати	Экспертиза ҳулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Пудрат ташкилоти
				Жами капитал қўйилма	Шундан								
					КМН	Жихозлар	Буюртмачи харажатлари						
							Жами	лойiha-смета хужжатлари учун харажатлари	Шундан буюртмачини сақлаш харажатлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Навоий шаҳар</b>													
1	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 96-уй 3 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.			Танлов асосида
2	Навоий шаҳар Ғалаба шох кучаси 127-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.			Танлов асосида
3	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 140-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.			Танлов асосида
4	Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 54-уй 2 йулак (8 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.			Танлов асосида
5	Навоий шаҳар Низомий кучаси 18-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.			Танлов асосида
6	Навоий шаҳар И.Сино кучаси 32-уй 3 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.			Танлов асосида


(млн.сўм)

T/P	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланishi ва тугалланиш йили	Лифт ускуналари янгилаш	2022 йилги капитал қўйилма						Тошариш муддати	Экспертиза хулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Ўндрат ташкилоти		
				Жами капитал қўйилма	Шундан			Жами	лойиҳа-смета ҳужжатлари учун харажатлари					Шундан буюртмачини саклаш харажатлари	
					ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачи харажатлари								
							Жами								лойиҳа-смета ҳужжатлари учун харажатлари
7	Навоий шаҳар А.Авлоний кўчаси 35-уй 1 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			
8	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 31-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
9	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 112а-уй 3 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			
10	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 48-уй 3 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
11	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 90-уй 3 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
12	Навоий шаҳар Зарафшон кўчаси 11-уй 1 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			
13	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148-уй 3 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
14	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 141-уй 3 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
15	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 14-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
16	Навоий шаҳар Толстой 20-уй 3 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			
17	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 56-уй 2 йулак (8 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
18	Навоий шаҳар Низомий кўчаси 16-уй 2 йулак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида			
19	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 52-уй 2 йулак (8 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			
20	Навоий шаҳар Энергетик кўчаси 1-уй 1 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			
21	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 49-уй 1 йулак (9 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида			

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиш йили	Лифт ускуналарини янгилаш дона	2022 йилги капитал қуйилма						Тошпириш муддати	Экспертиза хулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Пудрат ташиклоти	
				Жами капитал қуйилма	Шундан			Жами	Шундан буюртмачини сақлаш харажатлари					
					ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачи харажатлари							
							лойиха-смета хужжатлари учун харажатлари							Шундан буюртмачини сақлаш харажатлари
24	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 17-уй 2 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	2	6,8			6,8	6,8		2022 й.		Танлов асосида		
25	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 122-уй 2 йўлак (7 бекат)	2022-2022 йй	1	3,4			3,4	3,4		2022 й.		Танлов асосида		
<b>Жами буюртмачининг харажатлари</b>			<b>35</b>	<b>119,7</b>			<b>119,7</b>	<b>119,7</b>						
<b>Таксимланмаган лимит</b>				<b>6530,3</b>										
<b>Навоий вилояти бўйича харажатлар</b>				<b>6650,0</b>										

Изоҳ: Юқорида тақдим этилган манзилли руйхат кўрсатилган иш хажмларга ва нархларга лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаси олингандан сўнг аниқлик киритилади.

**"КЕЛИШИЛДИ"**

"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори  
  
 Л.Шарапов  
 " " 2022 й.



**"КЕЛИШИЛДИ"**

Навоий вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи  
  
 Д.Очилов  
 " " 2022 й.



**"КЕЛИШИЛДИ"**

Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи  
  
 Н.Жуманиёв  
 " " 2022 й.




**"КЕЛИШИЛДИ"**

"Уй-жой фонд инспекцияси"нинг вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи  
  
 К.Рустамов  
 " " 2022 й.



**"КЕЛИШИЛДИ"**

"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи  
  
 А.Бўриев  
 " " 2022 й.



