

Коровулбозор тумани ҳокими ўринбосари:

"КЕЛИШИЛДИ"

2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Коровулбозор тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" директори:

2022 й.

2022-йил Бухоро вилояти Коровулбозор тумани Тинчлик МФЙ Бобур кучаси автомобиль йўлининг 0 - 0,202 км қисмини жорий таъмирлаш

ЎЗГАРТИРИШ ҚИЯМАТЛАРИ

Биз қуйида имзо чекувчилар: Коровулбозор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили Эверест" МЧК вакили С. Эргашов мазкур қайдномани туздиқ шу турридақим, виазул текшириш ва инструментал ўлчаларга асосланиб ушбу йўлнинг таъмирланадиган қисмида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари баъқарилиши зарурлиги аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Узун-липи (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	6	7		8	9	10	
	ПК+ дан	ПК+ гача				Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Улчов бирлиги				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0+00	2+02	202	Мавжуд йўл пойи нотекис Асос қатлами мавжуд эмас нотекис	Ўнги ШҚА дан фойдаланиб йўл профлигини туррилаш. Мавжуд асос юзасига хар 1000 м2 юзага 0,5 тн микдорда битум сепиш Тип "Б" марка-2 иссиқ зич а/бдан уқладчик ёрдамида 5см қалинлиқда қоплама куриш Қум-шағал аралашмаси дан 5 см қалинлиқда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.	202	*	4,5	м2	908	
						808	*	0,0005	тн	0,40	
						202	*	4	м2	807,2	
						202	*	0,25*2	м2	101	

Шу ҳақда имзо чекувчилар:

Коровулбозор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили:
Маҳалла фуқаролар йиғини раиси:
Лойиҳа ташкилоти вакили:

С. Эргашов



Коровулбозор тумани Тинчлик МФЙ Бобир кучаси ички хужалик автомобил йулини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлашга

ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	“Коровулбозор тумани ободонлаштириш бошкармаси”
Бажарувчи	“Бухоро Эверест” МЧЖ
Лойиҳалаш учун асос	Тендер – танлов асосида аниқланган
Объектнинг жойлашган ўрни	Бухоро вилояти Коровулбозор тумани
Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари
Таъмирлаш тури	Жорий таъмир
Қурувчи ташкилот	Тендер-танлов асосида аниқланган
Лойиҳалаштириш босқичи	Бир босқич
Таъмирлаш ишларининг бошланиши ва тугаллаш	2022 йил
Объектнинг тахминий лойиҳавий куввати ва қиймати	Умумий тахминий узунлиги 0,250 км, тахминий қиймати – 89 580 млн сум (узунлиги ва қиймати ЛСХ ишлаб чиқилгандан кейин аниқлик киритилади)
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	Нуксонлар қайдномасини тузиш жараёнида аниқланиб, бажариладиган иш хажмлари ва турлари смета хужжатлари тузишда қўлланилади
Смета хужжатларини тайёрлашда фойдаланиладиган баъзи маълумотлар	Қурувчининг бошқа харажатлари – 20 %;
	Қурилиш ишларини суғурталаш қабул қилинсин – 0,32 %
	Барча йўлларда таъмирлаш ишларини бажариш даврида транспорт катнови тўхтатилади. (К=1,2 олинмайди)
	Иш хақи 18 417,87 сўм киши/соат (суғурта бадалисиз) қабул қилинсин. 2022 йил I кв каталогидан
	Таваккалчилик коэффициенти қўлланилмасин.
	Қурилиш материалларини ташиш харажати -5 % Шағал қум аралашмаси Қуйимозор конидан (1,78 г/см ³ - 100%) фойдалансин.
	Таъмирлашда ишлатиладиган машина-механизмлар ҳамда қурилиш материаллари нархлари лойиҳа смета хужжатларини шакллантириладиган даврдан олдинги чорак Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазириликнинг “QURILISH MATERIALLARI NARXI” каталоги нархлари асосида тайёрлансин.
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	Лойиҳа смета хужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари”, ҚМҚ 2.05.03-11 “Кўприklar ва қувурлар”, ШНҚ 1.03.01-03, СНиП 1.04.03-85, СНиП III. 4-80. ГЭСН-2001 01.27.30 тўпламлари, амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади
	Давлат экспертизасига такдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Қурилиш давомида ЛСХ да кўрсатилган камчиликлар ва хатоликлар лойиҳачи ташкилот зиммасига юклатилади.
Смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасидан ўтказиш ва кўрсатилган камчиликлар лойиҳачи ташкилот томонидан ўз зиммасига олади ва бартараф этилади.
Смета хужжатини ишлаб чиқишни тугатиш муддати ва талаблари	Шартномада кўрсатилади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	ШНҚ 2.05.02-07, ШНҚ 2.07.01-03 ва МҚН 46-2008 талабларига риоя қилинсин.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета хужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Смета хужжатлари амалдаги нархларда буюртмачи маълумотномасига асосан ҳисоблаб чиқиши лозим. Смета хужжатлари буюртмачига 3 нусхада босма (папкада) ва электрон (дискда) топширилади.

Коровулбозор туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили :

Ф.Тухтаев *Б.Болтаев*

Лойиҳа ташкилоти вакили :

А.Болтаев