


“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”

“Сурхондарё миктақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК директори

  
\_\_\_\_\_ А.Боқиев

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.


**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини 2022 йилда жорий таъмирлаш учун**

**ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ**

1	Буюртмачи	“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Лойихалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	« <b>Жанубийўллойиха</b> » МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойихавий қуввати	Узунлиги 7,479 км
8	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	13 кун
9	Объектнинг жойлашган худуди	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани
10	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инobatга олинсин
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Лойихалаштириш учун буюрт-мачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим
15	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
16	Ерларни рекультивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилана фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф мухитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
17	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Заруратга кўра техник кўрик хулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган маҳалла кўчаларини таъмирлаш, йўлининг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш маҳалла кўчаларини Қум шағал аралашмаси, Асфалта бетон қоплама ва Цементо бетон қопламалар қуриш инobatга олинсин кўчаларнинг ҳолатига қараб катламлар калинлиги мейъер даражасига.
18	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 2 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

Буюртмачи:

“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили

  
 “ ” 2022 й.

Бош лойихачи:

«Жанубийўллойиха» МЧЖ

Бош муҳандиси



А.Шадманов

2022 й.

## СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Гулубод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шагал коплама еткизиш)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 044,214
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 144,222
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	26 427,118
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>38 615,554</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	4 633,867
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - %	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - %	0,000
	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>43 249,421</b>
8	НДС 15 %	6 487,413
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	<i>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА</i>	
-	<i>ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</i>	
	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>49 736,834</b>

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 36706**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub yolloyixa " MChJ

**Litsenziya** AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 36636

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Bandixon tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tuman "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Do"stlik ko'chasi L=950m. b=4.5m. Baxor ko'chasi L=750 m, b - 3.5- 4 m. Mustaqillik kuchasi L=175 m, b - 4 m; Elobod kuchasi L=392m, b- 4 . Terakzor kuchasi L=392m, b- 4. Gulobod kuchasi L=380m, b- 4.5 ja'mi -3039mga saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda zarrali issiq asfaltobeton qoplama H=5sm qalinlikda qoplama yotqizish va yol chetida QShA 5sm qalinlikda yolni ikki yon chetini mustaxkamlovchi qism yotqizish,
- Gulobod. Tinchlik. Qatortol. Yangi xomkon va Do"stlik . ko'chasi L= 3450m b- 3-4,5 m - ja'mi 3450m ga saralangan QShA 20sm qalinlikda qoplama qurish.
- Anorzor. Elobod va Amur Temur ko'chalari ja'mi L=990 mga b=4,5 m, saralangan QShA dan asos qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish,

### 3. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

### 6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **2 320 813,892ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **103 987,723ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**2216 826,169ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-1 835 880,885 ming.so'm,
- QQS.....-275 382,133 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-105 563,151 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi BX
1	Anorzor kuchasi L-0,385 km (beton-qoplama)	303 537,333	299 910,981
2	Elobod kuchasi L-0,300 km (beton-qoplama)	236 522,601	233 696,870
3	Amur Temur kuchasi L-0,305 km (beton-qoplama)	240 464,613	237 591,790
4	Gulobod kuchasi L-0,300 km QShA qoplama	52 175,100	52 223,676
5	Tinchlik kuchasi L-1,100 kmQShA qoplama	55 973,547	97 328,777
6	Qatortol kuchasi L-0,350km QShA qoplama	20 815,496	20 455,326
7	Do"stlik kuchasi L -0,950 km asfalt qoplama	431 940,198	429 219,410
8	Yangi xomkon kuchasi L-1,600 km QShA qoplama	104 562,841	102 746,532
9	Baxor kuchasi L-0,750 km asfalt qoplama	236 632,155	235 287,655
10	Mustaqillik kuchasi L-0,175 km asfalt qoplama	58 466,350	58 134,155

11	Elobod kuchasi L-0,392 km asfalt qoplama	157 104,607	135 520,857
12	Terakzor kuchasi L-0,392 km asfalt qoplama	157 104,607	154 585,337
13	Gulobod kuchasi L-0,380 km asfalt qoplama	153,709,507	152 836,158
14	Do"stlik kuchasi L -0,100 km QShA qoplama	7 417,755	7 288,645

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini va buyurtmachining xarajatlariga aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Serabod tumani "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Raxmonov Shuhrat Jumayevich



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўлларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири			Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.			
	1	2	3	4						
<b>1. "Анорзор" кўчаси, (Цементобетон қоплама) L=385 м</b>										
1	0.000	0.385	0+00	3+85	385	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал ва тупроқдан аралашмасидан иборат, цементобетондан қоплама ётқизишга яроқсиз ва қум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас, Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган қум шағал аралашмасидан қоплама ётқизиш инobatга олинди.	Чумич ҳажми 0,65м3 ли экскаватор ёрдамида тупроқ ва қум-шағални қозиб автоуловга ортиб отвалга ташиш. 3 км гача	385*5*0,21	м3	404,25
2	0.000	0.385	0+00	3+85	385		Сараланган қум-шағал аралашмасидан 25см қалинликда қоплама ётқизиш	385x4,5	м2	1733
3	0.000	0.385	0+00	3+85	385		1-қаватли В25 (М300) маркали цементобетондан қопламадан h=18см қалинликда қоплама ётқизиш ГОСТ 26633-2012 бўйича	385x4,5	м2	1732,5
4	0.000	0.385	0+00	3+85	385		Ётқизилган қоплама устидан умумий юзанинг 30% микдорида плитнка материал ППА тўшаш	385x4,5x30%	м2	519,8
5	0.000	0.385	0+00	3+85	385		Сараланган қум шағал аралашмасидан h=10 см қалинликда йўлнинг икки ён четини 1,0м кенгликда мустаҳкамлаш. (абочина)	(385x1)x2	м2	770
6						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км Қум-- 78 км Цементобетон-- 20 км			

Шеробод ТИФУК

Туман Ободлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубий лойиҳа МЧЖ Мутахасиси





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўллارни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи		Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК				Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.	7			
	дан	гача	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. "Элобод" кўчаси, (Цементобетон қоплама) L=300 м</b>											
1	0.000	0.300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал ва тупроқдан аралашмасидан иборат, цементобетондан қоплама ётқизишга яроқсиз ва қум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас, Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган қум шағал аралашмасидан қоплама ётқизиш инobatга олинди.	Чўмич ҳажми 0,65м <sup>3</sup> ли экскаватор ёрдамида тупроқ ва қум-шағални қозиб автоуловга ортиб отвалга ташиш. 3 км гача	300*5*0,21	м <sup>3</sup>	315	
2	0.000	0.300	0+00	3+00	300		Сараланган қум-шағал аралашмасидан 25см қалинликда қоплама ётқизиш	300x4,5	м <sup>2</sup>	1350	
3	0.000	0.300	0+00	3+00	300		1-қavatли В25 (М300) маркали цементобетондан қопламадан h=18см қалинликда қоплама ётқизиш ГОСТ 26633-2012 бўйича	300x4,5	м <sup>2</sup>	1350	
4	0.000	0.300	0+00	3+00	300		Ётқизилган қоплама устидан умумий юзанинг 30% микдорида плиёнка материал ППА тўшаш	300x4,5x30%	м <sup>2</sup>	405,0	
5	0.000	0.300	0+00	3+00	300		Сараланган қум шағал аралашмасидан h=10 см қалинликда йўлнинг икки ён четини 1,0м кенгликда мустаҳкамлаш. (абочина)	(300x1)x2	м <sup>2</sup>	600	
6						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км Қум-- 78 км Цементобетон-- 20 км				

Шеробод ТИФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Маҳалла раиси

Жанубийллойиха МЧЖ Мутахассиси





"КЕЛИШИЛДИ"

Шеробод туман Хоқимининг

Ўринбосари

И.Махмадияров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Сурхондарё вилоятининг йўлларга

бўғиртачи хизмати"

ДУК бошқармаси бош муҳандиси

С.Ибодов

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида" гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўлларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)			
	КМ		ПК										
	дан	гача	боши	охири			1				2	3	4
<b>1. "А.Темур" кўчаси, (Цементобетон қоплама) L=305 м</b>													
1	0.000	0.305	0+00	3+05	305	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал ва тупроқдан аралашмасидан иборат, цементобетондан қоплама ётқишига ярқисиз ва қум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас, Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган қум шағал аралашмасидан қоплама ётқишиш инobatга олинди.	Чўмич ҳажми 0,65м <sup>3</sup> ли экскаватор ёрдамида тупроқ ва қум-шағални қозиб автоуловга ортиб отвалга ташиш. 3 км гача	305*5*0,21	м <sup>3</sup>	320,25			
2	0.000	0.305	0+00	3+05	305		Сараланган қум-шағал аралашмасидан 25см қалинликда қоплама ётқишиш	305x4,5	м <sup>2</sup>	1373			
3	0.000	0.305	0+00	3+05	305		1-қаватли В25 (М300) маркали цементобетондан қопламадан h=18см қалинликда қоплама ётқишиш ГОСТ 26633-2012 бўйича	305x4,5	м <sup>2</sup>	1373			
4	0.000	0.305	0+00	3+05	305		Ётқишилган қоплама устидан умумий юзанинг 30% микдорида плитка материал ППА тўшаш	305x4,5x30%	м <sup>2</sup>	411,8			
5	0.000	0.305	0+00	3+05	305		Сараланган қум шағал аралашмасидан h=10 см қалинликда йўлнинг икки ён четини 1,0м кенгликда мустаҳкамлаш. (абочина)	(305x1)x2	м <sup>2</sup>	610			
6						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км Қум-- 78 км Цементобетон-- 20 км						

Шеробод ТИФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Маҳалла раиси

Жанубийўллойиха МЧЖ Мутахассиси





**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида" гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙ ҳудудидаги ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш**

№	ПК буйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК				Лойихада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.			
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4						
<b>1. "Баҳор" кўчаси, (асфальтобетон қоплама) L=370 м</b>										
1	0.000	0.370	0+00	3+70	370	Мавжуд йўл ҳолати эски асфальтобетондан иборат, қоплама ҳолати меъёр даражада бўлмаганлиги сабабли ушбу йўлимизга умумий юзанинг 40% миқдорда майда донали чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинди. Кўчанинг ўртвча кенлиги 4,0м ташкил этади.	Майда донали чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	370x4x0,05x40%	м3	29,6
2	0.000	0.370	0+00	3+70	370		Асос устидан 0,5л/м2 миқдорда битум сепиш	370x4x0,5/1000x0,95	тн	0,70
3	0.000	0.370	0+00	3+70	370		Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	370x4	м2	1480
<b>2. "Баҳор" кўчаси, (асфальтобетон қоплама) L=380 м</b>										

1	0.000	0.380	0+00	3+80	380	Мавжуд йўл ҳолати эски асфалтобетондан иборат, қоплама ҳолата меъёр даражада бўлмаганлиги сабабли ушбу йўлимизга 40% миқдорда майда донали чакик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинди. Кўчанинг ўртвча кенглиги 3,5м ташкил этади.	Майда донали чакик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	380x3,5x0,05x40%	м3	26,6
2	0.000	0.380	0+00	3+80	380		Асос устидан 0,5л/м2 миқдорда битум сепиш	380x3,5x0,5/1000x0,95	тн	0,63
3	0.000	0.380	0+00	3+80	380		Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	380x3,5	м2	1330
						Ташиш масофаси	КША-- 22 км Битум-- 70 км Асфальт-- 20 км			

Шеробод ТЙФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубий ллойиха МЧЖ Мутахасиси



O. T. Yusupov

Handwritten signature



"КЕЛИШИЛДИ"

Шеробод туман Хокимининг

уринбосари

И.Махмадияров

2022 йил

"ТАСДН КЛАИМАН"

"Сурхондарё минтақавий йулларга

бюрога таъин қилинган

ДУК бошқармаси ваши муҳандиси

С.Ибуллошев

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)			
	КМ		ПК										
	дан	гача	боши	охири			1				2	3	4
<b>1. "Мустақиллик" кўчаси, (асфальтобетон қоплама) L=175 м</b>													
1	0.000	0.175	0+00	1+75	175	Мавжуд йўл ҳолати эски асфальтобетондан иборат, асфальтобетон қоплама ётқизишга яроқсиз ва қум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас, Шунинг учун бутун трасса бўйича майда донали чақиқтошдан 25% миқдорда текисловчи катлам ётқизиш инobatга олинди	Майда донали чақиқтошдан текисловчи катлам ётқизиш инobatга олинди	175x4x0,05x25%	м3	9			
2	0.000	0.175	0+00	1+75	175		Асос устидан 0,5л/м2 миқдорда битум сепиш	175x4x0,5/1000x0,95	тн	0,33			
3	0.000	0.175	0+00	1+75	175		Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	175x4	м2	700			
						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км Битум-- 70 км Асфальт-- 20 км						

Шеробод ТИФУК

Туман Ободлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубийлояна МЧЖ Мутахасиси





**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙ ҳудудидagi ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш**

№	ПК буйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4			5			
<b>1. "Элобод" кўчаси, (асфальтобетон қоплама) L=392 м</b>										
1	0.000	0.392	0+00	3+92	392	Мавжуд йул ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, асфальтобетон қоплама ётқишига ярқисиз ва кум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас. Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган кум шағал аралашмасидан 50% микдорда текисловчи қатлам ётқишиш инobatга олинди	Сараланган кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқишиш	392x4x0,05x50%	м3	39
2	0.000	0.392	0+00	3+92	392		Мавжуд қоплама устидан 0,5л/м2 микдорида битум сепиш	392x4x0,5/1000x0,95	тн	0,74
3	0.000	0.392	0+00	3+92	392		Майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқишиш.	392x4	м2	1568
4	0.000	0.392	0+00	3+92	392		Сараланган кум шағал аралашмасидан 5 см қалинликда йўлнинг икки ён четини мустаҳкамловчи қисм (абочина) ётқишиш	(392x0,5)*2	м2	392
5						Ташиш масофаси	<b>ҚША-- 22 км</b> <b>Битум-- 70 км</b> <b>Асфальт-- 20 км</b>			

Шеробод ТИФУК

Туман Ободлаштириш бошқармаси муҳракисси

Маҳалла раиси

Жанубйўллойиҳа МЧЖ Муҳракисси



"К Е Л И Ш И Л Д И"

Шеробод туман Хокимининг

ўринбосари

И.Махмадияров

2022 йил

"Т А С Д И К Л А Й М А Н"

"Сурхондарё минтақавий йулларга

бўғуртмачи хизмати

ДУК бошқармаси бош муҳандиси

С.Иулдошев

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узулиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)			
	КМ		ПК										
	дан	гача	боши	охири			1				2	3	4
<b>1. "Теракзор" кўчаси, (асфальтобетон қоплама) L=392 м</b>													
1	0.000	0.392	0+00	3+92	392	Мавжуд йул ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат, асфальтобетон қоплама ётқизишга яроқсиз ва кум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас, Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди	Сараланган кум шағал аралашмасидан 5см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш	392x4x0,05	м3	78			
2	0.000	0.392	0+00	3+92	392		Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум селиш	392x4x0,5/1000x0,95	тн	0,74			
3	0.000	0.392	0+00	3+92	392		Майда донали иссиқ асфальтобетон қоринмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	392x4	м2	1568			
4	0.000	0.392	0+00	3+92	392		Сараланган кум шағал аралашмасидан 5 см қалинликда йўлнинг икки ён четини мустаҳкамловчи қисм (абочина) ётқизиш	(392x0,5)*2	м2	392			
						Ташиш масофаси	КША-- 22 км Битум-- 70 км Асфальт-- 20 км						

Шеробод ТЙФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубийўллойиха МЧЖ Мутахасиси



"КЕЛИШИЛДИ"

Шеробод туман Хокимининг

хатинбосари

И.Махмадияров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Сурхондарё минтақавий йулларга

буйурғачи хизмати"

ДУК бошқармаси бош муҳандиси

С.Иўлошев

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида "гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири			Лойихада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.			
	1	2	3	4			5			
<b>1. "Гуллобод" кўчаси, (асфальт қаплама) L=380 м</b>										
1	0.000	0.380	0+00	3+80	380	Мавжуд йул ҳолати қум-шағал ва тупроқдан иборат иборат бўлиб, асфалтобетон қоплама ётқизишга яроқсиз ва қум шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас. Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинди.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 8см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш	380x4,5x0,08	м3	137
2	0.000	0.380	0+00	3+80	380		Мавжуд қоплама устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	380x4,5x0,5/1000x0,95	тн	0,81
3	0.000	0.380	0+00	3+80	380		Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	380x4,5	м2	1710
4						Ташиш масофаси	КША-- 22 км Битум-- 70 км Асфальт-- 20 км			

Шеробод ТИФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубийўллойиха МЧЖ Мутахасиси



"КЕЛТИРИЛДИ"  
 Шеробод туман Ҳокимининг  
 ўринбосари  
 И.Махмадияров  
 " " " 2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 "Сурхондарё минтақавий йўللارга  
 буюртмачи хизмати"  
 ДУК бошқармаси бош муҳамидиси  
 С.Илдошев  
 " " " 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида" гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўллارни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК буйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4			5	6	7	8
<b>1. "Дўстлик" кўчаси, (шағал қоплама) L= 950м</b>										
<b>Сунъий иншоотлар</b>										
1	0.022	0.217	0+22	2+17	217	Мавжуд йўлнинг ПК0+22, ПК0+39, ПК0+67, ПК1+32, ПК1+62, ва ПК2+17, га d=325 мм бўлган метал қувур ўрнатиш талаб этилади L=30	Метал қувур ўрнатиш учун қовша сифими 0,25 м3 экскаватор ёрдамида қувур ўрнатиш учун жой очиш	(5x0,5x0,5)x6	м3	7,5
2	0.022	0.217	0+22	2+17	217		Қувур остига ҚША дан 15 см қалинликда асос тўшаш	(5x0,5x0,15)x6	м3	2,25
3	0.022	0.217	0+22	2+17	217		Диаметри 325 мм, узунлиги 5м ли, металл қувур ўрнатиш		шт/пм	5/30
<b>Қоплама ишлари</b>										





"КЕЛИШИЛДИ"

Шеробод туман Ҳокимининг

уринбосари

И.Махмадияров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Сурхондарё вилоятининг йулларга

бўзургачи хизмати

ДУК бўшқармаси бош муҳандиси

С.Нурдодов

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида" гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири			Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. "Гулобод" кўчаси, (шағал каплама) L=300 м</b>										
<b>Сунъий иншоат</b>										
1	0.120	0.120	1+20	1+20	120	Мавжуд йўлнинг ПК1+20 га d=600 мм бўлган Т/Б қувур ўрнатиш талаб этилади L=10,23	Қувур остига ҚША дан 30см қалинликда асос тўшаш	10,23x1x0,30	м3	3,07
2	0.120	0.120	1+20	1+20	120		2-дона диаметри 600 мм бўлган Т/Б қувур ўрнатиш		шт/пм/тн	2/10,23/1,52
3	0.120	0.120	1+20	1+20	120		Т/Б қувурга 2 қарра битум суркаш (гидроизоляция)		м2	23,53
4	0.120	0.120	1+20	1+20	120		Қуйма бетон ўртасига тўшаш учун D=10мм бўлган арматурадан (200x200 мм катакчали панжара ясаш)		пм/тн	194/0,120
5	0.120	0.120	1+20	1+20	120		Қувурнинг кирувчи ва чиқувчи қисмига қалинлиги 0,30 см бўлган В-15 (М-200) қуйма бетон билан қаллагни қуриш (портальная оголовка)		м3	7,0
6	0.120	0.120	1+20	1+20	120		Т/Б қувурнинг юқори қисмини тўлдириш учун чўмич ҳажми 0,65м3 ли экскаватор ёрдамида 2-гурух тупрокни автоуловларга юклаш ва 5км масофага тошиб келтириш.		м3/тн	118/200,6

**Қоплама ишлари**

7	0.000	0.300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл ҳолати тупроқ ва лайдан иборат эканлиги инобатга олинди, ушбу йўлимизнинг уртача кенлиги 4,0м ташкил этади.	Сараланган кум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	300x4	м2	1200
8						Ташиш масофаси	ҚША— 22 км Битум-- 70 км Асфальт-- 20 км Қувур-- 80 км II-гўруҳ тупроқ 5км			

Шеробод ТЙФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубийуллойиха МЧЖ Мутахасиси





**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида "гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙ ҳудудидаги ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш**

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4			5			
<b>1. "Тинчлик" кўчаси, (шағал қаплам) L=1100 м</b>										
<b>Сунъий иншоат</b>										
1	0.000	0.695	0+00	6+95	695	Мавжуд йўлнинг ПК0+00, ПК1+10, ПК2+60 ва ПК6+95 га d=325 мм бўлган метал қувур ўрнатиш талаб этилади L=20	Метал қувур ўрнатиш учун қовша сифими 0,25 м3 экскаватор ёрдамида қувур ўрнатиш учун жой очиш	(5x0,5x0,5)x4	м3	5
2	0.000	0.695	0+00	6+95	695		Қувур остига ҚША дан 15 см қалинликда асос тўшаш	(5x0,5x0,15)x4	м3	1,50
3	0.000	0.695	0+00	6+95	695		Диаметри 325 мм, узунлиги 5м ли, металл қувур ўрнатиш		шт/пм	4/20
<b>Коплама ишлари</b>										

4	0.000	0.700	0+00	7+00	700	Мавжуд йўл ПК0+00 дан ПК7+00гача бўлган қисми қум шағал ва тупрок иборат, қум шағалнинг қалинлиги меъёр даражасида эмас. Шунинг учун мушбу йўлимизнинг ўртача 4,0м кенликда сараланган қум шағал аралашмасидан 15см қалинликда қопла ётқизиш инobatга олиди.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 15см қалинликда қоплама ётқизиш	700x4	м2	2800
5	0.700	1.100	7+00	11+00	400	ПК7+00дан ПК11+00 гача бўлган қисми тупрокдан иборат қўчанинг ўртача эни 4,0м ташкил этади, Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қоплама ётқизиш инobatга оинди.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	400x4	м2	1600
						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км Кувур-- 80 км			

Шеробод ТЙФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубйўллойиха МЧЖ мутахасиси



"КЕЛИШИЛДИ"

Шеробод тумани Хокимининг

Ўринбосари

И. Махмадияров

2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Сурхондарё минтақавий йўлларга

бузортмачи хизмати"

ДУЖ бошқармаси бош муҳандиси

С. Илдошев

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида" гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК буйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4			5			
<b>1. "Қатор тол" кўчаси, (шағал қаплама) L=350 м</b>										
1	0.000	0.350	0+00	3+50	350	Мавжуд йўл ҳолати қум шағал ва тупроқдан иборат, қум шағалнинг қалинлиги меъёр даражасида эмас, ушбу йўлимизнинг ўртача кенглиги 3,5м ташкил этади.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 15см қалинликда қоплама ётқизиш	350x3,5	м2	1225
						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км			

Шеробод ТЙФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Маҳалла раиси

Жанубийллойиҳа МЧЖ Мутахассиси



"К Е Л И Ш И Л Д И"

Шеробод туман Хокимининг  
ўринбосари

И.Махмадияров

2022 йил

"Т А С Д И Қ Л А Й М А Н"

"Сурхондарё минтакавий йўлларга  
бўйратмачи хизмати"

ТЎЖ бошқармаси бош мухандиси

С.Йўлдошев

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида "гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўлларни 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4						
6							7	8	9	10
<b>1. "Дўстлик" кўчаси, (шағал қаплама) L=100 м</b>										
1	0.000	0.100	0+00	1+00	100	Мавжуд йўл ҳолати тупроқ ва лойдан иборат, ушбу йўлимизнинг ўртача кенлиги 3,5м ташкил етади.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	100x3,5	м2	350
						Ташиш масофаси	<b>КША-- 22 км</b>			

Шеробод ТИФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Маҳалла раиси

Жанубийлоқча МЧЖ Мутахассиси



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида "гикарорига асосан Шеробод тумани "Бойкишлоқ" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари 2022 йилда жорий таъмирлаш

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4						
5	6					7		8	9	10
<b>1."Янгихомкон" қишлоғи, (шағал қаплама) L=300 м</b>										
1	0.000	0.300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл ҳолати тупроқ ва лойдан иборат, ушбу йўлимизнинг ўртача кенглиги 3,0м ташкил этади.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қаплама ётқизиш	300*3	м2	900
<b>2."Янгихомкон" қишлоғи, (шағал қаплама) L=100 м</b>										
2	0.000	0.100	0+00	1+00	100	Мавжуд йўл ҳолати тупроқ ва лойдан иборат, ушбу йўлимизнинг ўртача кенглиги 4,0м ташкил этади.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қаплама ётқизиш	100*4	м3	400
<b>3."Янгихомкон" қишлоғи, (шағал қаплама) L=300 м</b>										
3	0.000	0.300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл ҳолати тупроқ ва лойдан иборат, ушбу йўлимизнинг ўртача кенглиги 3,5м ташкил этади.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қаплама ётқизиш	300x3,5	м2	1050
<b>4."Янгихомкон" қишлоғи, (шағал қаплама) L=900 м</b>										



4	0.000	0.300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл ПК0+00 дан ПК3+00гача бўлган кисми тупроқ ва тупроқдан иборат, Шунинг учун мушбу йўлимизнинг ўртача 3,0м кенликда сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қопла ётқизиш инobatга олиди. ПК3+00дан ПК9+00 гача бўлган қум шағал ва тупроқдан иборат қучанинг ўртача эни 3,5м ташқил етади, Сараланган қум шағал аралашмасидан 15см қалинликда қоплама ётқизиш инobatга оинди.	Сараланган қум шағал аралашмасидан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	300x3	м2	900
5	0.300	0.900	3+00	9+00	600		Сараланган қум шағал аралашмасидан 15см қалинликда қоплама ётқизиш	600x3,5	м2	2100
6						Ташиш масофаси	ҚША-- 22 км			

Шеробод ТИФУК

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Маҳалла раиси

Жанубий дўйинча МЧЖ мутахасиси



О. Турсунов

